



Evidenční číslo Objednatele

3609/2015

Evidenční číslo Zhotovitele

11/2015

Smlouva o dílo

Objednatel

Obec **Městská část Praha 16**
sídlo: **Václava Balého 23, 153 00 Praha 16**
zastupující: **Mgr. Karel Hanzlík, starosta městské části**
IČ: **00241598**
Bankovní spojení: **Česká Spořitelna a.s.**
Číslo účtu: **27-2000861379/0800**

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

NIKASTAV spol. s r.o.

sídlo: **Vlastina 889/23, 161 00, Praha 6**
zastoupený: **Volodymyr Fedoryshyn, jednatel**
kontaktní osoby: **Volodymyr Fedoryshyn**
IČ: **27233944**
DIČ: **CZ27233944**
Bankovní spojení: **KB a.s.**
Číslo účtu: **35-9076360257/0100**

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl C, vložka 106461

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
smlouvu o dílo tohoto znění:



Článek I. Předmět smlouvy

DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby:

„Zateplení objektu kino Radotín“

ahy stanoveném v projektové dokumentaci stavby s názvem „Kino Radotín, Na Výšince 875/4, 153 00 Praha“, včetně soupisu prací, ek a služeb, zpracované společností DEKPROJEKT s.r.o., Ing. Lucie Lohninská.

Předmět díla dále tvoří:

- 1.2.1. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- 1.2.2. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla
- 1.2.3. fotodokumentaci postupu stavebních prací v digitální formě
- 1.2.4. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům
- 1.2.5. zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení (týká-li se dané stavby)
- 1.2.7. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby, zejména:
 - doklady uvedené pod výše uvedenými body
 - zápisu o prověření prací zakrytých v průběhu stavby
 - doložení atestů použitých materiálů na stavbě
 - písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené projektové dokumentaci předem odsouhlasené TDS
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách
 - doklady stanovené platnými právními normami.
- 1.2.7. jiné, výše nespecifikované činnosti, nutné k provedení předmětu díla dle smlouvy a jejich nedílných součástí dle č. 1.3 smlouvy

Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU, jehož součástí je mimo jiné projektová dokumentace;
- PROJEKTU;
- Položkového ROZPOČTU - soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem;
- nabídky Zhotovitele ze dne 14.08.2015 předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen NABÍDKA);

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný výkaz výměr, zadávací dokumentace a NABÍDKA jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

Zhotovitel podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění zahrnul do kalkulace ceny.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.

Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

Vše smluvních stran je upřesněna v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy a díla.



- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí staveniště.

1.8. ZMĚNY DÍLA

1.8.1. Změna díla, tzn. změna smlouvy, může být provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o ustanovení § 23 a § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“).

1.8.1. Změny díla je možné vyžadovat za dodržení této podmínky:

- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci v souladu s § 23 odst. 7 a) Zákona.

Smluvní strany se zavazují v tomto případě postupovat v souladu s touto smlouvou.

1.8.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.8.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě na základě jednacího řízení bez uveřejnění dle Zákona.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

předpokládaný termín zahájení provádění

15 září 2015

2.1.2. předpokládaný termín řádného ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),

14 listopadu 2015

2.1.1. Realizace díla je závislá na přidělení dotace z Operačního programu životního prostředí. Objednatel si jako investor v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a dokončení díla.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo pověřený technik Čestmír Jirmus, jako technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové vyzvě neprodleně vyhovět.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se stanoví v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu provádění díla) ve výši:

4.1.	Nabídková cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí DPH a bez 5% Rozpočtové rezervy (hodnotící kritérium)	2 113 102 Kč
4.2.	Rozpočtová rezerva ve výši 5% nabídkové ceny díla bez DPH	105 655 Kč
4.3.	Nabídková cena díla celkem zahrnující ceny uvedené v článcích 4.1. a 4.2. bez DPH	2 218 757 Kč
4.4.	DPH 21 % činí z ceny uvedené v článku 4.3.	465 938 Kč



4.5. Nabídková cena celkem včetně DPH a 5% Rozpočtové rezervy

2 684 695 Kč

- 4.6. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, sítěžení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, finančních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.
- 4.7. Rozpočtová rezerva uvedená v čl. 4.2. je určena na vícepráce v souladu s čl. 8.4. a Zhotoviteli nevzniká automaticky nárok na její uhrazení.
- 4.8. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty;

Článek V. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne kalendářního měsíce následujícího. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce musí být započtena na konečnou fakturu. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.
- 5.2. Objednatel bude proplácet provedené práce na základě měsíčních faktur – daňových dokladů Zhotovitele. Faktury musí být doloženy soupisem provedených prací. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci.
- 5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- číslo smlouvy
 - číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele
 - označení banky a číslo účtu Zhotovitele
 - označení díla
 - identifikaci Zhotovitele podle OR
 - celkový soupis provedených prací (vycházející ze zhotovitelem oceněného výkazu výměr):
 - ⇒ počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele
 - soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. Soupis provedených prací musí obsahovat razítko a podpis TDS.
 - jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
- 5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.
- 5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 45 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Faktury budou hrazeny převážně z prostředků poskytnuté dotace. Zadavatel bude ve vztahu k poskytovateli dotace žádat o modifikované ex-ante platby, dle závazných pokynů čl. 8.2, tzn. že zadavatel bude žádat poskytovatele dotace o platbu z dotačních prostředků na neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury zhotovitele. Vzhledem k povaze smluvního závazku zadavatel využívá delší lhůtu splatnosti fakturace 45 kalendářních dnů (dle § 1963 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník). Financování realizace projektu je zejména z dotačních prostředků OPŽP a objednatel je tak finančně závislý na uhrazení faktury nejprve ze strany poskytovatele dotace.



Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v dohodnutém termínu. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.2. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

6.2.2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu odpovědnosti za škodu, kterou by při provádění díla mohl způsobit třetím osobám. Výše pojištění odpovědnosti za škodu je stanovena minimálně ve výši ceny díla včetně DPH. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy o dílo.

6.3. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.3.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.3.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.4. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.5. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po předání díla, případně odstranění vad a nedodělků dle Zápisu, staveniště zcela vyklidit.

6.6. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.6.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.6.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.6.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.6.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.6.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.6.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce

Název projektu: „Zateplení objektu kino Radotín“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí



komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí díla pořizovat FOTODOKUMENTACI stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při předání stavby.
- 7.3. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací.
- 7.4. Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.5. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.6. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

- 8.1. Součástí předmětu díla jsou i služby, stavební práce a dodávky ve smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl či vědět mohl. Poskytování těchto služeb a prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu.
- 8.2. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se staveništem, a že je mu znám rozsah prací daný projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou, které jsou přílohou této smlouvy. Staveništem se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště.
- 8.4. Přípustné jsou jen ty vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby) mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu, a současně při dodržení § 23 Zákona (podmínky využití jednacích řízení bez uveřejnění). Uchazeč je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatel na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.
- 8.5. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.
- 8.6. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):
 - 8.6.1. pověřit autorizovanou osobu výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen Stavbyvedoucí), oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele,
 - 8.6.2. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,
 - 8.6.3. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
 - 8.6.4. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 8.7. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována



zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.

- 8.8. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla, který je dle bodu 2.2 přílohou Smlouvy, a bude srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 8.9. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.10. Zhotovitel je povinen vyuzvat Objednatele a TDS k provedení prací, použitých materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí být objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést až po předchozí kontrole TDS. Pokud zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli, resp. TDS, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady zhotovitele.
- 8.11. **DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 8.11.1. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány a licencovány podle zvláštních předpisů (dále jen Stavbyvedoucí). Před zahájením prací a po celou dobu stavby bude zhotovitel jmenovat pracovníka do funkce Stavbyvedoucího (ve smyslu §153 zák. č.183/2006 Sb., „stavební zákon“). Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
- 8.11.2. Stavbyvedoucí bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. Stavbyvedoucím je I.Kchalapenko, t.č. +420775769107
- 8.11.3. Stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelům přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 8.12. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.13. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že se prokáže oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
- 8.14. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:
- jedno odběrné místo elektrické energie 220/380 V 50 Hz, vody a případně tepla z přístupných míst, ze kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě.
- 9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS) tuto osobu: Čestmír Jírmus
- Toto pověření bude mít písemnou formu. Kopii tohoto pověření předají výše uvedené osoby v kopii Zhotoviteli před zahájením plnění díla.
- Zhotovitel se zavazuje, že osoba uvedená v čl. 9.2. smlouvy, která je pověřena výkonem funkce technického dozoru Objednatele, nebude pro Zhotovitele u stavby dle čl. I. této smlouvy současně provádět činnost dodavatele a ani nebude osobou s dodavatelem propojenou. V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.
- 9.3. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje

Název projektu: „Zateplení objektu kino Radotín“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí



provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.

Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takového zkoušky Objednatel.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby; pro tento úkol zabezpečí pro TDS na staveništi jedno místo v kanceláři se židlí a stolem. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhnout a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatel před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel se zavazuje, že **prostřednictvím subdodavatelů budou provedeny pouze ty části předmětu díla, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce.**

Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele, za podmínek uvedených dále. Zhotovitel se zavazuje, že **prostřednictvím subdodavatelů budou provedeny pouze ty části předmětu díla, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel nesmí prostřednictvím subdodavatelů plnit ty části veřejné zakázky, jejichž plnění prostřednictvím subdodavatelů bylo zakázáno v zadávací dokumentaci.** Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán) a uvést druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou takto prováděny, včetně výše podílu uvedených subdodavatelů na předmětu díla. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla tento seznam průběžně aktualizovat a předložit objednateli kdykoliv na jeho vyžádání. Objednatel si vyhrazuje právo se aktivně účastnit výběru subdodavatelů, a to zejména prostřednictvím práva být zhotovitelem včas informován o případném výběru subdodavatele, práva navrhnout alternativní subdodavatele, práva odmítnout konkrétního subdodavatele, práva vstupovat do cenových jednání se subdodavateli. Zhotovitel je povinen respektovat výkon práva objednatel odmítnout konkrétního subdodavatele a vyhovět žádosti objednatel o změnu subdodavatele, a to do 5 pracovních dnů od doručení žádosti. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nový subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní, nahrazovaný subdodavatel.

Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatel.

Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou



- 10.11. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

Článek XII. Předání díla

- 12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram převímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a převímací řízení.
- 12.3. Zhotovitel je povinen u převímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
 - dokumentace skutečného provedení díla;
 - fotodokumentaci postupu stavebních prací v digitální formě;
 - doklady o individuálním vyzkoušení;
- pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla. Každý jednotlivý chybějící doklad bude považován za vadu s dohodnutým termínem předání.
- 12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dílo pro ojedinělé drobné vady/nedodělky, které nebrání ani neomezuje řádnému užívání díla. Potvrzení, že se jedná o ojedinělé vady/ nedodělky, pro které je možné dílo převzít, podléhá písemnému odsouhlasení Objednatele či TDS.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

- 13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě nebo v nedílných součástech této smlouvy dle čl. 1.3. smlouvy.
- 13.2. Záruční doba činí 60 měsíců na celé dílo počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele. Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě 30 dní ode dne doručení reklamacie. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v této lhůtě, má objednatel právo použít k odstranění vady třetí osoby. Veškeré náklady vzniklé tímto postupem je zhotovitel povinen objednateli nahradit ve lhůtě 14 dní ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.
- 13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.

Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 0,05 % z částky, která je fakturována.
- 14.2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností připravit, ukončit a předat dílo dle bodu 2.1.2 je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny uvedené v čl. 4.5. této Smlouvy, a to za každý započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s plněním termínu Uzlového bodu Harmonogramu stavby je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny uvedené v čl. 4.5. této Smlouvy, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.



Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 6.5., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny uvedené v čl. 4.5. této Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

V případě porušení povinností uvedených v odst. 10.8. a 10.9. této smlouvy je povinen zhotovitel zaplatit objednateli pokutu ve výši sankce uložené z téhož titulu objednateli ze strany poskytovatele dotace či dalších orgánů a institucí.

Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy z důvodu nepřidělení finančních prostředků z OPŽP a v případě, že nastanou na straně objednatele nepředvídatelné okolnosti, v důsledku kterých nebude objednatel schopen poskytnout potřebné spolufinancování projektu z vlastních prostředků.

Dodavatel si může nárokovat pouze uhrazené provedené práce a prokazatelně vzniklé a zajištěné dodávky a služby.

Od této smlouvy může Objednatel odstoupit z důvodu podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy v následujících případech:

15.3.1 - zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou.

15.3.2 - zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 5 dnů;

15.3.3 - prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 5 dnů, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším než 15 dnů.

Článek XVI. Ochrana informací

Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a názvu a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 16.1.).

OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

Článek XVII. Závěrečná ustanovení

Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

příloha číslo I - zhotovitelem oceněný položkový ROZPOČET

příloha číslo II - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK


Příloha číslo III - DOHODA o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn a Změnový list

Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

dne 4.09. 2015

Mgr. Karel Hanzlík
starosta městské části



NIKASTAV spol. s r.o.
V. Fedoryshyn, jednatel

NIKASTAV spol. s r.o.

Vlastina 889/23

161 00 Praha 6

IČO: 272 33 944 DIČ: CZ27233944



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) Zhotovitele

se skládá z těchto částí:

PROJEKTU

(součást zadávací dokumentace)

zhotovitelem OCENĚNÝ ROZPOČET

(příloha této smlouvy)

NABÍDKA

Nabídka Zhotovitele jako uchazeče o veřejnou zakázku je uložena samostatně jako nedílná součást dokumentace veřejné zakázky)


Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	NIKASTAV spol. s r.o.
Ulice a č.p.	Vlastina 889/23
Místo	Praha 6
PSC	161 00
IČO	27233944
DIČ	CZ27233944
Kontaktní osoba	Vělodymyr Fedoryshyn
telefon, fax	+420776835784
e-mail	nikastav@seznam.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek


NIKASTAV spol. s r.o.
Vlastina 889/23
161 00 Praha 6
IČO: 272 33 944 DIČ: CZ27233944

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 15/004863

Kino Radotín, Na Výšince 875/4, Praha - Radotín

Cena včetně DPH: 2 556 854

Zadavatel : Městská část Praha 16
Václava Balého 23/3
15300 Praha - Radotín

IČO : 00241598
DIČ : CZ00241598

Projektant : DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 257/10
10800 Praha-Malešice

ICO : 27642411
DIČ : Skupinove_DPH

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		2,00	
SO 01 Snížení energetické náročnosti objektu	801.42.1.3	3,00	2 073 102,59
SO 02 Vedlejší a ostatní náklady	801.42.1.3	1,00	40 000,00
Celkem za stavbu bez DPH			2 113 102,59

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

15/004863 Kino Radotín, Na Výšince 875/4, Praha - Radotín
SO 01 Snížení energetické náročnosti objektu

JKSO : 801.42.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

SO 01

Snížení energetické náročnosti objektu


Stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.4 Budovy pro vědu, kulturu a osvětu
801.42 budovy kin

801.42.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.42.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

	Cena (Kč)
Fasáda	1 219 953,58
Střecha	781 587,01
Hromosvod	71 562,00
Celkem objekt SO 01	2 073 102,59


NIKASTAV spol. s r.o.
Vlastina 889/23
161 00 Praha 6
IČO: 272 33 944 DIČ: CZ27233944

Položkový soupis prací a dodávek

863	Kino Radotín, Na Výšince 875/4, Praha - Radotín
	Snížení energetické náročnosti objektu
	Fasáda

položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
kapitola	Poznámka uchazeče						
	Zemní práce				85 960,26		
6	Rozebrání dlažeb, panelů						
	stěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	32 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
231R00	...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva pro zpětné použití D.1.1.04 b : 2,2*0,5	m2	1,10000	100,00	110,00	822-1	RTS
	Bourání konstrukci v hloubených výkopávkách						
	stěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,						
212RT1	...z betonu, prostého, pneumatickým kladivem Předpoklad bude upřesněno v rámci provádění výkopů 5,46*0,4	m3	2,18400	500,00	1 310,40	800-1	RTS
212RT3	...z betonu, prostého, těžkou technikou Předpoklad bude upřesněno v rámci provádění výkopů 30,67*0,5*0,4	m3	6,17400	1 000,00	6 174,00	800-1	RTS
223RT1	...z betonu, železového nebo z předpjatého, pneumatickým kladivem Předpoklad bude upřesněno v rámci provádění výkopů	m3	1,00000	1 200,00	1 200,00	800-1	RTS
223RT3	...z betonu, železového nebo z předpjatého, těžkou technikou Předpoklad bude upřesněno v rámci provádění výkopů	m3	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-1	RTS
	hloubení nezapažených jam a zářezů						
	zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s						
	stěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
111R00	...do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně det_B předpoklad do 70% kubatury : (31.2100*0,8*1,8+57,9*1,8*0,5)*0,7	m3	67,93668	200,00	13 587,34	800-1	RTS
	ruční výkop jam, ryh a šachet						
	stěním na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
103R00	...v hornině 4 D.1.1.04 b : 2,2*0,25*0,25 det_B předpoklad do 30% kubatury : (31.2100*0,8*1,8+57,9*1,8*0,5)*0,3 det_C_200mm : 13.7600*0,4*0,2 det_C_500mm : (31.4700*0,4*0,5+31.2100*0,5*0,25)	m3	40,54927	200,00	8 109,85	800-1	RTS
	vodorovné přemístění výkopku						
	u, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m det_B předpoklad do 70% kubatury : (31.2100*0,8*1,8+57,9*1,8*0,5)*0,7*2 D.1.1.04 b : 2,2*0,25*0,25*2 det_B předpoklad do 30% kubatury : (31.2100*0,8*1,8+57,9*1,8*0,5)*0,3*2 det_C_200mm : 13.7600*0,4*0,2*2 det_C_500mm : (31.4700*0,4*0,5+31.2100*0,5*0,25)*2 okapovy_chodník : -25.9000*0,19 D.1.1.04 b : -2,2*0,25*0,25 S2_pod_teren : -34.3500*0,16 det_B : -30,6*0,2*0,5*0,08 det_C_500mm : -32,1*0,2*0,5*0,08 det_B : -29,5*0,21*0,25	m3	204,36705	50,00	10 218,35	800-1	RTS
105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m okapovy_chodník : 25.9000*0,19 D.1.1.04 b : 2,2*0,25*0,25 S2_pod_teren : 34.3500*0,16 det_B : 30,6*0,2*0,5*0,08 det_C_500mm : 32,1*0,2*0,5*0,08 det_B : 29,5*0,21*0,25	m3	12,60485	100,00	1 260,49	800-1	RTS
11	Zásyp sypalinou se ztuhnutím						
	živ horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
102R00	...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním ztuhnutím Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru. det_B předpoklad do 70% kubatury : (31.2100*0,8*1,8+57,9*1,8*0,5)*0,7 D.1.1.04 b : 2,2*0,25*0,25 det_B předpoklad do 30% kubatury : (31.2100*0,8*1,8+57,9*1,8*0,5)*0,3 det_C_200mm : 13.7600*0,4*0,2 det_C_500mm : (31.4700*0,4*0,5+31.2100*0,5*0,25) okapovy_chodník : -25.9000*0,19 D.1.1.04 b : -2,2*0,25*0,25 S2_pod_teren : -34.3500*0,16 det_B : -30,6*0,2*0,5*0,08 det_C_500mm : -32,1*0,2*0,5*0,08 det_B : -29,5*0,21*0,25	m3	95,88110	80,00	7 670,49	800-1	RTS
	chovné úpravy terénu						
121T00	vytvoření separační vrstvy z geotextilie okapovy_chodník : (25.9000*2+63,28*0,16+59,82*0,15)	m2	70,26500	38,00	2 529,54	800-1	Vlastní
11	Založení trávníku						
	í trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením						
111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	78,44000	120,00	9 412,80	823-1	RTS

	det_C_200mm : 13.7600*0,4 det_C_500mm : 31.4700*0,4		5,50400 12,58800				
Úprava pláně v násypch							
ní výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,							
111R00	...baz rozlišení hominy, se zhuťněním - ručně det_B : (31.2100*0,64+57,9) det_C_200mm : 13.7600*0,24 det_C_500mm : (31.4700*0,24+31.2100*0,5)	m2	104,33460 77,87440 3,30240 23,15780	50,00	5 216,73	800-1	RTS
Platky za skládku							
002R00	...horniny 1- 4 okapovy_chodník : 25.9000*0,19 D.1.1.04 b : 2,2*0,25*0,25 S2_pod_teren : 34.3500*0,16 dat_B : 30,6*0,2*0,5*0,08 det_C_500mm : 32,1*0,2*0,5*0,08 det_B : 29,5*0,21*0,25	m3	12,60485 4,92100 0,13750 5,49800 0,24480 0,25680 1,54880	180,00	2 268,87	800-1	RTS
00R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 78,4*0,2	kg	15,68000 15,68000	240,00	3 763,20	SPCM	RTS
09R	deska dřevostřípková tlivrstvá pro prosídliví vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 10,0 mm det_B : 31.2100*0,5 det_C_500mm : 31.4700*0,5	m2	31,34000 15,60500 15,73500	210,00	6 581,40	SPCM	RTS
99R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně okapovy_chodník : (25.9000*2+63,28*0,15+59,82*0,15)*1,15	m2	80,80475 80,80480	42,00	3 393,80	SPCM	RTS
Svislé a kompletní konstrukce					13 650,00		
Zdivo nadzákladové z lomového kamene							
ovované pod omítku,							
126R00	...na MC 15 Položka ručně upravena, snižena dodávka kameniva o 70% předpokládá se v maximální míře využití původního kamene. 6,5*2*0,3	m3	3,90000 3,90000	3 500,00	13 650,00	801-1	RTS
Vodorovné konstrukce					2 280,20		
Železobeton ztužujících pásů a věnců							
313R00	...z betonu C 16/20 6,5*0,3*0,08	m3	0,15600 0,15600	4 200,00	655,20	801-1	RTS
11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců							
11 bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr							
111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení 6,5	m	6,50000 6,50000	200,00	1 300,00	801-1	RTS
113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění 6,5	m	6,50000 6,50000	50,00	325,00	801-1	RTS
Komunikace					43 476,68		
Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu							
111R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm okapovy_chodník : 25.9000*2	m2	51,80000 51,80000	140,00	7 252,00	831-1	RTS
15 Kladení zámkové dlažby do drátě							
Kladením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.							
021R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm dlažba původní D.1.1.04 b : 2,2*0,5-2*0,135	m2	0,83000 0,83000	280,00	232,40	822-1	RTS
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic							
Kácí pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m							
111R00	...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm okapovy_chodník : 25.9000	m2	25,90000 25,90000	240,00	6 216,00	822-1	RTS
Odvodňovací líniový systém - žlaby							
21 z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm							
102RT1	...žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, -, zatížení A 15, - Položka je určena pro montáž a dodávku odvodňovacího žlabu z polymerickeho betonu s integrovanou ochranou hran z oceli s těsnící drážkou včetně osazení do betonového lože C 12/15. Žlab slouží k odvedení povrchové vody ze zpevněných ploch. Zatížení A15. Stavební výška 150-200 mm se spádem 0,5 %, světlá šířka žlabu 100 mm, délka 1000 mm. D.1.1.04 b : 2	kus	2,00000 2,00000	680,00	1 360,00	822-1	RTS
105R00	...plná čelo na začátek a konec žlabu, -, stavební výška 150-200 mm, -, - D.1.1.04 b : 1	kus	1,00000 1,00000	80,00	80,00	822-1	RTS
108R00	...čelní stěna s nátrubkem DN 110, -, stavební výška 175-225 mm, -, - D.1.1.04 b : 1	kus	1,00000 1,00000	140,00	140,00	822-1	RTS
113RT2	...krycí rošt mřížkový pozink ocel, délky 1000 mm, -, zatížení B 125, - D.1.1.04 b : 2	kus	2,00000 2,00000	260,00	520,00	822-1	RTS
192R00	...příplatek ke žlabu za únosnost lože, -, -, zatížení B 125, - D.1.1.04 b : 2	m	2,00000 2,00000	500,00	1 000,00	822-1	RTS
Osazení záhonového nebo parkového obrubníku betonového							
Kladením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 50-100 mm se zalitím a zalitím spár cementovou maltou							
včetně dodávky obrubníků							
1111RT2	...rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého det_B : 30,6 det_C_500mm : 32,1	m	62,70000 30,60000 32,10000	180,00	11 913,00	822-1	RTS
0054R	kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B okapovy_chodník : 25.9000*0,05*2	T	2,59000 2,59000	160,00	414,40	SPCM	RTS
0064R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B okapovy_chodník : 25.9000*0,1*2	T	5,18000 5,18000	140,00	725,20	SPCM	RTS
095R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; vlnka ostrá; šedá; l = 225 mm; š = 112 mm; tl. 60,0 mm 1	m2	1,00000 1,00000	280,00	280,00	SPCM	RTS
0010R	dlažba betonová obdélníky; povrch hladký; l = 600 mm; š = 400 mm; tl. 40,0 mm okapovy_chodník : 25.9000*4,6	kus	119,14000 119,14000	112,00	13 343,68	SPCM	RTS

	Předpoklad do 25% plochy								
	det_D_ostění : (30.7000*0,21-5,5*0,21-4*0,1-0,3*2*0,21)*0,25		1,19150						
	det_D_nadprazi : (11.6800*0,21-2,2*0,21-1*0,1)*0,25		0,42720						
	det_D_nadprazi+det_D_ostění : 3,73*0,25		0,93250						
	det_D_ostění : (0,3*2*0,21+0,48)*0,25		0,15150						
	det_D_parapet : (7.2800*0,21-1*0,1)*0,25		0,35720						
	KZS_EPS70F_100mm : 37.6700*0,25		9,41750						
	KZS_XPS_100mm : 1.3640*0,25		0,34100						
	S1 : 606.0180*0,25		151,50450						
	S2 : 40.6564*0,25		10,16410						
	S3 : 16.9270*0,25		4,23180						
	-19,85*1,3*0,25-11,35*0,3*0,25+3,32*1,8*0,25-0,18*4*0,25		-5,98550						
111R00	...do 30 mm	m2	104,59500	80,00	8 367,60	801-4	RTS		
	Předpoklad do 100% plochy								
	det_B : 31.2100*1,8		56,17800						
	det_C_200mm : 13.7600*0,2		2,75200						
	det_C_500mm : 31.4700*0,5		15,73500						
	19,85*1,3+11,35*0,3+0,18*4		29,93000						
	Omitky stropů a podhledů z hotových směsí								
	aktivních vrstev								
87RT6	...vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm, Všechně pomocného lešení. S3 : 16.9270	m2	16,92700	220,00	3 723,94	801-1	RTS		
	Doplňkové práce pro omitky stropů z hotových směsí								
91R00	...podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omitky S3 : 16.9270	m2	16,92700	20,00	338,54	801-1	RTS		
	Omitky stěn z hotových směsí								
	aktivních vrstev								
87RT6	...omitka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm, S1 : 606.0180 det_D_ostění : 30.7000*0,37-5,5*0,37-4*0,1-0,3*0,37*2 det_D_nadprazi : 11.6800*0,37-2,2*0,37-1*0,1 det_D_nadprazi+det_D_ostění : 3,73 KZS_EPS70F_100mm : 37.6700 19,85*0,1	m2	661,51260	180,00	119 072,27	801-1	RTS		
	Doplňkové práce pro omitky stěn z hotových směsí								
91R00	...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omitky S1 : 606.0180 det_D_ostění : 30.7000*0,37-5,5*0,37-4*0,1-0,3*0,37*2 det_D_nadprazi : 11.6800*0,37-2,2*0,37-1*0,1 det_D_nadprazi+det_D_ostění : 3,73 KZS_EPS70F_100mm : 37.6700 19,85*0,1	m2	661,51260	20,00	13 230,25	801-1	RTS		
	2 Zakrývání výplní vnějších otvorů								
	zábrubnění, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich značčením při úpravách povrchu nástřikem plastických								
	maltovin								
121R00	...z postaveného lešení 20,99	m2	20,99000	20,00	419,80	801-1	RTS		
	3 Zateplení suterénu								
	ní lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.								
515R00	...extrudovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm S2_pod_íren : 34.3500	m2	34,35000	640,00	21 984,00	801-1	RTS		
	2 Zateplení soklu								
	ní lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), ení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. né hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.								
522RV1	...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou KZS_XPS_100mm : 1.3640 det_E : 12,2*0,3	m2	5,02400	580,00	2 913,92	801-1	RTS		
525RV1	...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou S2 : 40.6564 det_E : 2,75*0,3	m2	41,48140	640,00	26 548,10	801-1	RTS		
	3 Zateplení fasády								
	ní lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), ení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. né hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.								
132RV1	... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, KZS_EPS70F_100mm : 37.6700 det_E : -12,2*0,3	m2	34,01000	580,00	19 725,80	801-1	RTS		
135RV1	... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, S1 : 606.0180 det_E : -2,75*0,3	m2	605,19300	600,00	363 115,80	801-1	RTS		
130RV1	... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, S3 : 16.9270	m2	16,92700	600,00	10 156,20	801-1	RTS		
	5 Zateplení ostění								
	ní lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu								
	kách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapníčkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.								
154RV1	...expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou det_D_ostění : 30.7000*0,21-5,5*0,21-4*0,1-0,3*0,21*2 det_D_nadprazi : 11.6800*0,21-2,2*0,21-1*0,1 det_D_nadprazi+det_D_ostění : 3,73	m2	10,38680	580,00	6 024,34	801-1	RTS		

51	622319563R00	...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm det_D_parapet : 7.2800*0,21-1*0,1	m2	1,42880 1,42880	580,00	828,70	801-1	RTS
	622 31-9 Připlatky, slevy							
52	622323191R00	...sleva za lepení izolantu PUR pěnou S2_pod_teren : 34.3500	m2	34,35000 34,35000	50,00	1 717,50	801-1	RTS
53	622391002R00	...za montáž KZS podhledu, bez dodávky materiálu S3 : 16.9270	m2	16,92700 16,92700	200,00	3 385,40	801-1	RTS
54	622391121R00	...za hmoždinky STR U 6 ks/m2, s dodávkou hmoždinek KZS_EPS70F_100mm : 37.6700 KZS_XPS_100mm : 1.3640 S1 : 606.0180 S2 : 40.6564 S3 : 16.9270	m2	702,63540 37,67000 1,36400 606,01800 40,65640 16,92700	10,00	7 026,35	801-1	RTS
	622 33 Profily základací							
55	622300151R00	... , montáž det_A : 15.8500	m	15,85000 15,85000	100,00	1 585,00	801-1	RTS
	622 43 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dřív							
56	622432111R00	...dekorativní jemnozrné, akrylátové Včetně penetračního nátěru. S2 : 40.6564 KZS_XPS_100mm : 1.3640 det_D_ostění : 0,3*2*0,21+0,48 2,75+3,32*1,8	m2	51,35240 40,65640 1,36400 0,60500 8,72800	470,00	24 135,63	801-1	RTS
	622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou							
57	622481211RU1	...s dodávkou výztužné sítě a stěrkového šmelu det_D_nadprazi : 11.6800*0,16 det_D_ostění : 30.7000*0,16 det_D_parapet : 7.2800*0,16 det_A : 15.8500*1 det_B : 31.2100*1 det_C_200mm : 13.7600*1 det_C_500mm : 31.4700*1 19,85*0,1+2,75+15,47*0,65+3,32*1,8	m2	121,00210 1,66880 4,91200 1,16480 15,85000 31,21000 13,76000 31,47000 20,76650	220,00	26 620,46	801-1	RTS
58	622481291R00	...montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu Položka je určena pro lišty které nejsou součástí položek KZS. Položka je určena i pro další lišty mimo okenní a podokenní. det_E : 14.9500+0,9*2+0,3*2+14.9500 0,1*2+6,67+19,85	m	59,02000 32,30000 26,72000	10,00	590,20	801-1	RTS
59	622481292R00	...montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez dodávky materiálu Položka je určena pro lišty které nejsou součástí položek KZS. det_D_parapet : 7.2800-7,14 det_E : 14.9500+0,98*2 napojení na sítěšní konstrukci : (15,47*2+6,5*2+21,45*2+1,57*2+6,67+2,15+3+1,57+26,95+0,4*2+11,15)	m	159,28000 0,14000 16,87000 142,27000	10,00	1 592,80	801-1	RTS
	622 90-4 Očištění fasád							
60	622904112R00	...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 det_D_ostění : 30.7000*0,21-5,5*0,21-4*0,1-0,3*2*0,21 det_D_nadprazi : 11.6800*0,21-2*0,21-1*0,1 det_D_nadprazi+det_D_ostění : 3,73 det_D_ostění : 0,3*2*0,21+0,48 det_D_parapet : 7.2800*0,21-1*0,1 KZS_EPS70F_100mm : 37.6700 KZS_XPS_100mm : 1.3640 S1 : 606.0180 S2 : 40.6564 S2_pod_teren : 34.3500 S3 : 16.9270	m2	749,40700 4,76600 1,89080 3,73000 0,60600 1,42880 37,67000 1,36400 606,01800 40,65640 34,35000 16,92700	12,00	8 992,88	801-1	RTS
	624 Úpravy spár							
61	624971111T00	...dodatečným vložním těsněním do spáry do tl. 25 mm včetně dodávky těsnění det_A : 15.8500	m	15,85000 15,85000	242,00	665,70	801-4	Vlastní
62	27820DEKT	Plastový profil s integrovanou síťovinou a okapničkou pro napojení ETICS na oplechování det_E : 14.9500*1,05	m	15,69750 15,69750	36,00	565,11		Vlastní
63	28350125R	profil parapetní s tkaninou; plastový; l = 2 000 mm; bílý det_D_parapet : (7.2800-7,14)*1,05 det_E : (14.9500+0,96*2)*1,05 napojení na sítěšní konstrukci : (15,47*2+6,5*2+21,45*2+1,57*2+6,67+2,15+3+1,57+26,95+0,4*2+11,15)*1,05	m	167,24400 0,14700 17,71350 149,38350	34,00	5 686,30	SPCM	RTS
64	28350126R	profil okenní s okapničkou a tkaninou; plastový; l = 2 500 mm; bílý det_E : (14.9500+0,9*2+0,3*2)*1,05 (0,1*2+6,67+19,85)*1,05	m	46,27350 18,21750 28,05600	120,00	1 295,66	SPCM	RTS
65	55392900R	lišta soklová; s okapničkou; pro desky tl. 40 mm; materiál Al; tl. 0,95 mm det_A : 1,64*1,05	m	1,72200 1,72200	36,00	61,99	SPCM	RTS
66	55392906R	lišta soklová; s okapničkou; pro desky tl. 100 mm; materiál Al; tl. 0,95 mm det_A : 4,1*1,05	m	4,30500 4,30500	62,00	266,91	SPCM	RTS
67	55392912R	lišta soklová; s okapničkou; pro desky tl. 160 mm; materiál Al; tl. 0,95 mm det_A : 10,11*1,05	m	10,61550 10,61550	84,00	891,70	SPCM	RTS
Díl:	64	Výplně otvorů				6 091,34		
	64 Osazování výplní otvorů							
68	768601161T00	těsnění přípojevací spáry páskou nebo fólií det_D_nadprazi : 11.6800 det_D_ostění : 30.7000 det_D_parapet : 7.2800 det_D_parapet : 11.6800	m	61,34000 11,68000 30,70000 7,28000 11,68000	42,00	2 576,28	801-1	Vlastní
69	2835527935R	fólie izolační speciální oboustr. lepicí vrstva, s perlinkou; paropropustná; tloušťka 0,80 mm; plošná hmotnost 150 g/m2; rozmezí teplot pro funkci -40,00 až 80,00 °C; PP; pevnost v tahu - podélně 220,0 N; pevnost v tahu - příčně 170,0 N; 55 %; 55 % det_D_nadprazi : 11.6800*1,05 det_D_ostění : 30.7000*1,05	m	56,76300 12,26400 32,23500	56,00	3 178,73	SPCM	RTS

035529071R	del_D_parapet : 11.6800*1,05 páska těsnicí PUR + akrylát; expanzní; samolepicí; jednostranné; tl. 5,00 mm; š = 15,0 mm; h po expanzi do 12,0 mm; l = 5,60 m; funkce vodotěsnost, proti hluku, paropropustnost, termoizolace del_D_parapet : 7.2800*1,05 Ostatní konstrukce, bourání	m	12,26400 7,64400 7,64400	21,00	336,34	SPCM	RTS
05 11 Osazení příkopového žlabu					21 266,95		
05112112R00	...se zřízením lože tl. 100 mm z cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár. del_B : 29,5*0,21	m2	6,19500	180,00	1 115,10	822-1	RTS
05 11-9 příplatek k ceně			6,19500				
05112911R00	...za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm z betonu C 8/10 del_B : 29,5*0,21	m2	6,19500 6,19500	50,00	309,75	822-1	RTS
Doplňkové práce při opravách staveb							
4944011T00	montáž ochranné vrstvy na konstrukci z textilie nebo fólie materiál ve specifikaci 27*1,5 10*1,5 1,7*2,4 1,5*6,5 14,3*2	m2	97,93000	60,00	5 675,80	801-4	Vlastní
027003T	žlab odvodňovací beton; l = 280,0 mm; š = 210 mm; h = 100,0 mm; barva přírodní del_B : 29,5*4	kus	118,00000	84,00	9 912,00		Vlastní
068196R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 150 g/m2; zpevněná oboustranně 27*1,5*1,15 10*1,5*1,15 1,7*2,4*1,15 1,5*6,5*1,15 14,3*2*1,15	m2	112,61950	36,00	4 054,30	SPCM	RTS
	Lešení a stavební výtahy						
094-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami					116 241,58		
041042R00	...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m Včetně kotvení lešení. 1080,86	m2	1 080,86000	45,00	48 638,70	800-3	RTS
094-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení			1 080,86000				
041292R00	...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m 1080,86	m2	1 080,86000	30,00	32 425,80	800-3	RTS
094-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami			1 080,86000				
041842R00	...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m 1080,86	m2	1 080,86000	25,00	27 021,50	800-3	RTS
04-11 Ochranné zábradlí			1 080,86000				
041103R00	...na lešňových trubkových konstrukcích dvoutýčové Pro lešňové trubkové konstrukce do výšky 40 m. 589,56	m	589,56000	1,00	589,56	800-3	RTS
04-40 Ochranné síť			589,56000				
04011R00	...z umělých vláken 1080,86	m2	1 080,86000	5,00	5 404,30	800-3	RTS
04-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí			1 080,86000				
04031R00	...z umělých vláken 1080,86	m2	1 080,86000	1,00	1 080,86	800-3	RTS
04-48 Demontáž ochranné sítě			1 080,86000				
04081R00	...z umělých vláken 1080,86	m2	1 080,86000	1,00	1 080,86	800-3	RTS
	Bourání konstrukcí		1 080,86000				
Bourání zdiva nadzákladového kamenného					7 514,70		
Bourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
01 kamenného							
0391R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou Předpokládá se v maximální míře využití stávajícího kamene pro obnovu zdi. 6,5*2*0,3	m3	3,90000	600,00	2 340,00	801-3	RTS
02 Odsekání plošných fasádních prvků			3,90000				
074R00	...předsazených před líc zdiva do 80 mm 11,35*0,3*0,18*4	m2	4,12500 4,12500	120,00	495,00	801-3	RTS
02 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné							
0712R00	...tloušťky do 100 mm Položka je určena i pro izolační přízdívky. del_B : 31.2100*1,8 del_C_200mm : 13.7600*0,2 del_C_500mm : 31.4700*0,5	m2	74,66500	60,00	4 479,90	801-3	RTS
Odsekání a odebrání obkladů			58,17800 2,75200 15,73500				
01 stěn							
011R00	...z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 5*0,15+0,63*0,15+2,4*0,15+3,07*0,15	m2	1,66500 1,66500	120,00	199,80	801-3	RTS
Prorážení otvorů							
01 Jádrové vrtání, kruhové prostory					1 450,00		
030R00	...jádrové vrtání, do D 130 mm, zdivo cihelné D.1.1.04 b : 0,3	m	0,30000	1500,00	450,00	801-3	RTS

998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou									
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou									
89	998011003R00	...výšky přes 12 do 24 m	t	80,47023	50,00	4 023,51	801-1	RTS	
Díl:	711	izolace proti vodě				62 403,25			
711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena									
711 11-1 na ploše vodorovné									
711 11-11 nátěrem									
90	711111001RT1	...penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci det_B : 31.2100*0,1 det_C_200mm : 13.7600*0,1 det_C_500mm : 31.4700*0,1	m2	7,64400 3,12100 1,37600 3,14700	25,00	191,10	800-711	RTS	
711 11-2 na ploše svíslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa.									
711 11-21 nátěrem									
91	711112001RT1	...penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci det_B : 31.2100*2,1 det_C_200mm : 13.7600*0,5 det_C_500mm : 31.4700*0,8	m2	97,59700 65,54100 8,88000 25,17600	25,00	2 439,93	800-711	RTS	
711 13 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho									
92	711131311R00	...vodorovná, , nopovou fólií včetně pásky det_B : 31.2100*0,8 det_C_200mm : 13.7600*0,4 det_C_500mm : 31.4700*0,4	m2	43,06000 24,96800 5,50400 12,58800	62,00	2 689,72	800-711	RTS	
93	711132311R00	...svíslá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků det_B : 31.2100*1,96 det_C_200mm : 13.7600*0,36 det_C_500mm : 31.4700*0,66	m2	86,89540 61,17160 4,95360 20,77020	62,00	5 387,51	800-711	RTS	
711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením									
94	711141559RT1	...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, det_B : 31.2100*0,1*2 det_C_200mm : 13.7600*0,1 det_C_500mm : 31.4700*0,1	m2	10,76500 6,24200 1,37600 3,14700	120,00	1 291,80	800-711	RTS	
95	711142559RT1	...svíslá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, det_B : 31.2100*2,1*2 det_C_200mm : 13.7600*0,5 det_C_500mm : 31.4700*0,8	m2	183,13800 131,08200 6,88000 25,17600	120,00	19 576,56	800-711	RTS	
96	11163230R	emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel, netoxická, není požárně nebezpečná, rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; vtlaková doba 22 det_B : 31.2100*0,1*0,3 det_C_200mm : 13.7600*0,1*0,3 det_C_500mm : 31.4700*0,1*0,3 det_B : 31.2100*2,1*0,3 det_C_200mm : 13.7600*0,5*0,3 det_C_500mm : 31.4700*0,8*0,3	kg	31,57230 0,93630 0,41260 0,94410 19,66230 2,06400 7,55280	15,00	473,58	SPCM	RTS	
97	28323110R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 450 g/m2; HDPE; kaširování PES rohož det_B : 31.2100*0,8*1,15 det_C_200mm : 13.7600*0,4*1,15 det_C_500mm : 31.4700*0,4*1,15 det_B : 31.2100*1,96*1,15 det_C_200mm : 13.7600*0,36*1,15 det_C_500mm : 31.4700*0,66*1,15	m2	149,44871 28,71320 6,32960 14,47620 70,34730 5,69660 23,88570	42,00	6 276,85	SPCM	RTS	
98	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové roho; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm det_B : 31.2100*0,1*1,15 det_C_200mm : 13.7600*0,1*1,15	m2	78,96130 3,58920 75,37220	110,00	8 685,74	SPCM	RTS	
99	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm det_B : 31.2100*0,1*1,15 det_C_200mm : 13.7600*0,1*1,15 det_C_500mm : 31.4700*0,1*1,15 det_B : 31.2100*2,1*1,15 det_C_200mm : 13.7600*0,5*1,15 det_C_500mm : 31.4700*0,8*1,15	m2	121,02715 3,58920 1,58240 3,61910 75,37220 7,91200 28,95240	118,00	14 281,20	SPCM	RTS	
998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě									
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
100	998711101R00	...svíslé do 6 m	t	1,12925	1 000,00	1 129,25	800-711	RTS	
Díl:	712	živichné krytiny				2 436,15			
712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením									
101	712341559RT1	...v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásů Položka je určena i pro plnoplošné lepení samolepicími pásy det_E : 2,75*0,6+14.9500*0,5	m2	9,12500	120,00	1 095,00	800-711	RTS	
102	62852269R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm det_E : (2,75*0,6+14.9500*0,5)*1,15	m2	9,12500 10,49375 10,49380	124,00	1 301,23	SPCM	RTS	
998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny									
50 m vodorovně									
103	998712103R00	...v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,03992	1 000,00	39,92	800-711	RTS	
Díl:	713	izolace tepelné				2 909,83			
713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad									
104	713141125R00	...desky, na lepidlo Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev. det_E : 12,2*0,3+2,75*0,86	m2	6,30000	80,00	504,00	800-713	RTS	
713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky									
izolace tepelné běžných stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti									
105	342668111T01	Vyplnění dutin konstrukcí PU pěnou, včetně dodávky PU pěny	ks	42,00000	40,00	1 680,00	800-713	Vlastní	
106	28375971R	deska spádová, klín EPS 100S; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK prům. tl. 50 mm, sklon 5%	m3	0,19215	2 500,00	480,38	SPCM	RTS	

1R	det_E : 12,2*0,05*1,05*0,3 deska spádová, klin EPS 100S; pánový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK prům. tl. 60 mm, sklon 5% det_E : 2,75*0,96*0,06*1,05	m3	0,18220 0,16632	1 400,00	232,85	SPCM	RTS
Přesun hmot pro izolace tepelné							
03R00	...v objektech výšky do 24 m Vnitřní kanalizace	t	0,01261	1 000,00	12,61	800-713	RTS
					5 224,90		
Kanalizace - zřízení							
11T00	vpust uliční z polymerbetonu, včetně lože ze stěrkopísku vpust ve specifikaci D.1.1.04 b : 1	kus	1,00000	540,00	540,00	800-721	Vlastní
			1,00000				
22R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. D.1.1.04 b : 1,5	m	1,50000	150,00	225,00	800-721	RTS
			1,50000				
Lapače střešních splavenin							
10RT1	...D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vyřaz.m. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm Chránička potrubí Položka obsahuje: - dodávku a montáž ocelové nerezové chráničky pro plastové kanalizační potrubí DN 110 - dodávku a montáž pryžového těsnění chráničky v prostoru mezi otvorem ve zdivu a chráničkou - dodávku a montáž pryžového těsnění chráničky v prostoru mezi kanalizačním potrubím a chráničkou - dodávku a montáž sítky proti vstupu živočichů D.1.1.04 b : 1	kus	2,00000	140,00	280,00	800-721	RTS
01		soubor	1,00000	64,00	64,00		Vlastní
02	Stavební přípomoc pro montáž lapače splavenin Položka obsahuje: - vybourání betonového lože původního lapače včetně ekologické likvidace sutí - napojení lapače na stávající potrubí včetně dodávky materiálu - betonové lože a obetonování lapače z betonu C12/15 včetně dodávky materiálu	ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
20R	vpust dvorní polymerní beton; zápachová uzávěrka; kalový koš; D odtok 100 mm; v = 360 mm; l = 250,0 mm; š = 250 mm; mřížka litina D.1.1.04 b : 1	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00	SPCM	RTS
			1,00000				
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci							
01R00	...v objektech výšky do 6 m Konstrukce tesařské	t	0,71590	1 000,00	715,90	800-721	RTS
					17 815,77		
Konstrukce stěn a příček na hladko							
montáž							
10R00	...z hraněného a polohraněného žeziva, průřezové plochy do 120 cm2 zpětná montáž 6*2	m	12,00000	240,00	2 880,00	800-762	RTS
			12,00000				
Demontáž stěn a příček							
11R00	...z polohraněného žeziva pro zpětné použití 6*2	m2	12,00000	320,00	3 840,00	800-762	RTS
			12,00000				
Spojovací a ochranné prostředky							
00R00	...hřebíky, svory, fixsační prkna, impregnace v maximální míře bude použita původní kotevní technika 6*2*0,1	m3	1,20000	1 500,00	1 800,00	800-762	RTS
			1,20000				
Bednění , latování a rošty							
montáž							
1 bednění							
20R00	...z velkoplošných desek na bázi dřeva det_E : 2,75*0,6	m2	1,65000	350,00	577,50	800-762	RTS
			1,65000				
30R00	...šlitových okapových říms, krajnic, závětných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžné s okapem z řesek tvrdých tloušťky do 8 mm det_E : 14,9500*0,3*2	m2	8,97000	460,00	4 126,20	800-762	RTS
			8,97000				
Spojovací a ochranné prostředky							
00R00	...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace det_E : 14,9500*0,3*2*1,1*0,008 det_E : 2,75*0,6*1,1*0,022	m3	0,11887 0,07890 0,03990	1 500,00	178,31	800-762	RTS
00T	šroub ocel. pozink.; do betonu bez použití hmoždinek; pr. 6,3; l = 100 mm det_E : 60	kus	60,00000	8,00	480,00		Vlastní
			60,00000				
20T	šroub ocel. pozink.; do betonu bez použití hmoždinek; pr. 6,3; l = 120 mm det_E : 72	kus	72,00000	12,00	864,00		Vlastní
			72,00000				
3R	deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 8,0 mm det_E : 14,9500*0,3*2*1,1	m2	9,86700	160,00	1 578,72	SPCM	RTS
			9,86700				
3R	deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm det_E : 2,75*0,6*1,1	m2	1,81500	260,00	471,90	SPCM	RTS
			1,81500				
Přesun hmot pro konstrukce tesařské							
03R00	...v objektech výšky do 24 m Konstrukce klempířské	t	1,01914	1 000,00	1 019,14	800-762	RTS
					53 524,07		
1 Krytiny z ocelových plechů s povrchovou úpravou							
11 výroba (zhotovení) a montáž							
01R00	...krytiny hladké, o sklonu do 30° plechy vzájemně spojovány falcováním det_E : 2,75*0,96+2,75*0,2	m2	3,19000	840,00	2 679,60	800-764	RTS
			3,19000				
2 Oplechování říms a okapů z ocelových plechů s povrchovou úpravou							
zhotovení rohů, spojů a dilatací							

rohů

-211 výroba (zhotovení) a montáž

3106R00	...rř 400 mm včetně zednické výpomoci. Položka je určena pro parapety rř 330 - 400 mm. K10 : 1,27	m	1,27000	380,00	457,20	800-764	RTS
---------	---	---	---------	--------	--------	---------	-----

3107R00	...rř 500 mm včetně zednické výpomoci. Položka je určena pro parapety rř 400 - 500 mm. K01 : 6,21	m	6,21000	420,00	2 608,20	800-764	RTS
---------	---	---	---------	--------	----------	---------	-----

-23 Oplechování zdí a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou
rohů

-231 výroba a montáž

3306R00	...rř 750 mm včetně zednické výpomoci. Položka je určena i pro oplechování nad r.ř. 750 a dále také pro oplechování říms. K03 : 12,8 K02 : 15,47	m	28,27000	380,00	10 742,60	800-764	RTS
---------	---	---	----------	--------	-----------	---------	-----

-11 Demontáž krytiny hladké střešní

800R00	...železobetonových desek, del_E : 2,7*0,9+2,7*0,15	m2	2,83500	50,00	141,75	800-764	RTS
--------	--	----	---------	-------	--------	---------	-----

-15 Demontáž žlabů

811R00	...podokapních půlkruhových rovných, rř 330 mm, sklonu přes 30 do 45° 11,3	m	11,30000	50,00	565,00	800-764	RTS
810R00	...koteliku kónického, sklonu do 30° 1	kus	1,00000	50,00	50,00	800-764	RTS

-21 Demontáž oplechování parapetů

850R00	...rř od 100 do 330 mm del_D_parapet : 7,2800	m	7,28000	25,00	182,00	800-764	RTS
810R00	...rř od 600 do 800 mm del_E : 12,2	m	12,20000	25,00	305,00	800-764	RTS

-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek

850R00	...rř 600 mm 14,08	m	14,06000	25,00	351,50	800-764	RTS
--------	-----------------------	---	----------	-------	--------	---------	-----

-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí

801R00	...trub kruhových, o průměru 75 a 100 mm 41,1	m	41,10000	25,00	1 027,50	800-764	RTS
--------	--	---	----------	-------	----------	---------	-----

Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

okapový systém

02RT2	...žlabový kotelík kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v ostatních barvách	kus	1,00000	260,00	260,00	800-764	RTS
05RT2	...podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v ostatních barvách včetně háků, čel a spojek. K08 : 12,85	m	12,85000	240,00	3 084,00	800-764	RTS

09RT2	...odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 100 mm, v ostatních barvách Dodávka a montáž kruhové odpadní trouby včetně mezikusů, kolen, objímků a zednické výpomoci. K09 : 41,1	m	41,10000	210,00	8 631,00	800-764	RTS
-------	---	---	----------	--------	----------	---------	-----

3R	plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,60 mm; rovinná tabule 1230x2000mm; povrchová úprava jednostranně: polyester, tl.25mikronů, s ochrannou fólií K10 : 1,27*0,407 K01 : 6,21*0,517 K03 : 12,8*0,671 del_E : (2,75+0,96*2)*0,27 del_E : (2,75*0,96+2,75*0,2)*1,1 K02 : 15,47*0,979	m2	32,23129	440,00	14 181,77	SPCM	RTS
----	---	----	----------	--------	-----------	------	-----

OR	tmel bitumenové elastomery; těsnící; lepicí; pro exteriér; přilnavost k materiálům beton, ocel, dřevo, kov, zdivo, kámen, bídlice; přísady funkční; tepelná odolnost do 110 °C K10 : 1,27*1,225 K01 : 6,21*1,46	kg	10,62235	380,00	4 036,49	SPCM	RTS
----	---	----	----------	--------	----------	------	-----

2.AR	hmota nátěrová na kov syntetická; správková	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	SPCM	RTS
1R	Kotevní technika klempířských konstrukcí, (šrouby, nýty, příponky)	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

Přesun hmot pro konstrukce klempířské

3R00	...v objektech výšky do 24 m Konstrukce zámečnické	t	0,37986	1 000,00	379,86	800-764	RTS
------	---	---	---------	----------	--------	---------	-----

11	Mříže, podrobně viz výpis prvků Z1 Doplnění specifikace výpisu:	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
----	--	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

2	- mříž pevná okenní pro okno 400x1000 mm - 1x - mříž pevná okenní pro okno 800x1000 mm - 1x - mříž otevíravá okenní pro dveře 700x1700 mm - 1x Zábradlí vedlejších vstupů, podrobně viz výpis prvků Z2 Doplnění specifikace výpisu:	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
---	---	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

3	- trubkové délka cca 2,5 m - 1x - trubkové délka cca 5 m - 1x Dvířka elektroskříně, podrobně viz výpis prvků Z3 Doplnění specifikace výpisu:	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
---	---	--------	---------	----------	----------	--	---------

4	- výrobní dokumentace - demontáž dvířek s uskladněním - dodávku a montáž nového rámu pro dvířka šířky 160 mm včetně kotevní techniky - zpětná montáž dvířek včetně úpravy kotvení pro zavěšení do nového rámu - obroušení, odmaštění, 1x základní nátěr, 2x email vrchní nátěr rámu a dvířek Dvířka elektroskříně, podrobně viz výpis prvků Z4 Doplnění specifikace výpisu:	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
---	---	--------	---------	----------	----------	--	---------

	- výrobní dokumentace						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

		Doplnění specifikace výpisu: - demontáž s uskladněním - případná rozměrová úprava včetně dodávky materiálu - obroušení, odmaštění, 1x základní nátěr, 2x email vrchní nátěr - zpětná montáž včetně dodávky kotevní techniky							
152	767-POL06	Schody na střechu, podrobně viz výpis prvků Z6 Doplnění specifikace výpisu: - demontáž s uskladněním - zpětná montáž včetně dodávky kotevní techniky	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00			Vlastní
153	767-POL07	Výlez na střechu, podrobně viz výpis prvků Z7	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00			Vlastní
154	767-POL08	VZT potrubí, podrobně viz výpis prvků Z8	soubor	4,00000	1 000,00	4 000,00			Vlastní
155	767-POL09a	Větrací mřížka 250x250 mm, podrobně viz výpis prvků Z9 Doplnění specifikace výpisu: - demontáž a ekologická likvidace - dodávku a montáž nástavce pro napojení mřížky na stávající otvor	soubor	7,00000	250,00	1 750,00			Vlastní
156	767-POL09b	Větrací mřížka d 150 mm, podrobně viz výpis prvků Z9 Doplnění specifikace výpisu: - demontáž a ekologická likvidace - dodávku a montáž nástavce pro napojení mřížky na stávající otvor	soubor	3,00000	200,00	600,00			Vlastní
157	767-POL10	Osvětlení, podrobně viz výpis prvků Z10 Doplnění specifikace výpisu: - vstupní revize - odpojení - demontáž a uskladnění - doplnění stávajícího rozvodu pro možnost připojení původních zařízení včetně dodávky materiálu - zpětná montáž včetně dodávky kotevní techniky - připojení	soubor	5,00000	1 200,00	6 000,00			Vlastní
Díl: 799		Ostatní				8 400,00			
158	799-POL01	Elektroinstalace samostatně neuvedená Položka obsahuje: - vstupní revize - odpojení - demontáž a uskladnění - doplnění stávajícího rozvodu pro možnost připojení původních zařízení včetně dodávky materiálu - zpětná montáž včetně dodávky kotevní techniky - připojení	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00			Vlastní
159	799-POL02	Specifikace: anténa - 1x, bezpečnostní zařízení - 2x, rozvody elektro cca 10 m Prvky kotvené do fasády Položka obsahuje: - demontáž a uskladnění - zpětná montáž včetně dodávky kotevní techniky	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00			Vlastní
160	799-POL03	Specifikace: cedule malé - 2x, cedule KINO - 2x, nástěnka - 2x, schránka - 2x, nosná konstrukce pro květiny - 2x Budka pro Rorýše obecného Položka obsahuje: - dodávka a montáž budky - 4 vchodové - úprava povrchu pomocí výztužné sítě a stěrkového tmelu včetně dodávky materiálu - úprava povrchu pomocí penetračního nátěru a silikonové omítky včetně dodávky materiálu - oplechování z PZ lak. plechu s napojení na KZS včetně dodávky materiálu	soubor	3,00000	800,00	2 400,00			Vlastní
Díl: 999		Poplatky za skládky				7 766,52			
979 99 Poplatky za skládku sutí									
161	97999999XT00	ocel / plech	t	0,25844	120,00	31,01	801-3		Vlastní
979 08-4 Poplatek za skládku									
162	979990001R00	...stavební sutí	t	48,31779	150,00	7 247,67	801-3		RTS
163	979990111R00	...stavební keramika	t	0,03330	140,00	4,66	801-3		RTS
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				22 314,38			
979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot									
164	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	48,50953	50,00	2 425,48	801-3		RTS
165	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	48,50953	50,00	2 425,48	801-3		RTS
979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku									
166	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	48,50953	50,00	2 425,48	801-3		RTS
167	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	485,09532	10,00	4 850,95	801-3		RTS
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot									
168	979082111R00	...do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	48,50953	50,00	2 425,48	801-3		RTS
169	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	388,07626	20,00	7 761,53	801-3		RTS

Položkový soupis prací a dodávek

4863	Kino Radotín, Na Výšince 875/4, Praha - Radotín
	Snížení energetické náročnosti objektu
	Střecha

položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
kapitola	Poznámka uchazeče						
	Úpravy povrchů vnější				6 103,24		
Profily základací							
151R00	... , montáž det_I_bm : 59.7600	m	59,76000	20,00	1 195,20	801-1	RTS
06R	lišta soklová; s okapničkou; pro desky tl. 100 mm; materiál Al; tl. 0,95 mm det_I_bm : 11,3*1,05	m	59,76000 11,86500	62,00	735,63	SPCM	RTS
12R	lišta soklová; s okapničkou; pro desky tl. 160 mm; materiál Al; tl. 0,95 mm det_I_bm : 59.7600*1,05-11,3*1,05	m	50,88300 50,88300	82,00	4 172,41	SPCM	RTS
	Podlahy a podlahové konstrukce				4 683,64		
Doplnění mazanin betonem prostým							
betonem (s dodáním hmot) bez potěru,							
(o ploše jednotlivě do 1 m2							
121R00	...tloušťky do 80 mm Předpoklad do 25% plochy. S4 : 374.6910*0,25*0,05	m3	4,68364	1 000,00	4 683,64	801-4	RTS
	Staveništní přesun hmot		4,68360				
					5 859,28		
100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou							
hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo							
nebo kovovou							
103R00	...výšky přes 12 do 24 m Živičné krytiny	l	11,71855	500,00	5 859,28	801-1	RTS
					382 659,13		
Detaily izolací							
92T01	Těsnění spojů trvale plastickým tmelem det_G_bm_E : 2.8000 det_G_bm_I : 7.4000 det_I_bm : 59.7600	m	69,96000 2,80000 7,40000 59,76000	40,00	2 798,40	800-711	Vlastní
Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°							
povlakové krytiny							
131R00	...jednovrstvě, S4 : 374.6910 det_F_bm_I : 45.6200*0,5 det_G_bm_I : 7.4000*0,1 det_G_bm_E : 2.8000*0,1 det_I_bm : 59.7600*0,15	m2	407,48500 374,69100 22,81000 0,74000 0,28000 8,96400	25,00	10 187,13	800-711	RTS
povlakové krytiny střech do 10° za studena							
nátlakem							
01RT1	...1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu S4 : 374.6910 det_F_bm_I : 45.6200*0,5 det_F_m2 : 23.7600 det_G_bm_E : 2.8000*(0,16+0,15) det_G_bm_I : 7.4000*0,56 det_H_bm : 67.6000*(0,46+0,15) det_I_bm : 59.7600*0,4	m2	491,41300 374,69100 22,81000 23,76000 0,88800 4,14400 41,23600 23,90400	15,00	7 371,20	800-711	RTS
povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením							
59RT1	...v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu Položka je určena i pro plošné lepení samolepicími pásy S4 : 374.6910*3 det_F_bm_I : 45.6200*0,5 det_F_m2 : 23.7600*2 det_F_bm_I : 45.6200*0,3 det_F_bm_I : 45.6200*0,2 det_G_bm_E : 2.8000*(0,16+0,28) det_G_bm_E : 2.8000*(0,18+0,15) det_G_bm_I : 7.4000*(0,25+0,15) det_G_bm_I : 7.4000*(0,25+0,12) det_G_bm_I : 7.4000*(0,3+0,2) det_H_bm : 67.6000*(0,1+0,35) det_I_bm : 59.7600*0,5 det_I_bm : 59.7600*0,4 det_I_bm : 59.7600*0,34	m2	1 333,28940 1 124,07300 22,81000 47,52000 13,68600 9,12400 1,23200 0,92400 2,96000 2,73800 3,70000 30,42000 29,88000 23,90400 20,31840	100,00	133 328,94	800-711	RTS
povlakové krytiny střech do 10° ostatní							
101T00	Přilepení náběhových klínů do asfaltu det_F_bm_I : 45.6200 det_I_bm : 59.7600	m	105,38000 45,62000 59,76000	60,00	6 322,80	800-711	Vlastní
06R	emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel, netoxická, není požárně nebezpečná, rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výřtková doba 22 S4 : 374.6910*0,3 det_F_bm_I : 45.6200*0,5*0,3 det_G_bm_E : 2.8000*(0,16+0,15)*0,3 det_G_bm_I : 7.4000*0,56*0,3	kg	140,29590 112,40730 6,84300 0,26040 1,24320	25,00	3 507,40	SPCM	RTS

13	628522502T	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyesterová rohož + skleněná mřížka (175 g/m2); horní strana posyp - břídlíce; spodní strana PE fólie; tl. 4,4 S4 : 374.6910*1,15 det_F_bm_l : 23.7600*1,15 det_F_bm_l : 45.6200*0,3*1,15 det_G_bm_E : 2.8000*(0,18+0,15)*1,15 det_G_bm_l : 7.4000*(0,3+0,2)*1,15 det_l_bm : 59.7600*0,5*1,15	m2	513,63715 430,89470 27,32400 15,73890 1,06260 4,25500 34,36200	132,00	67 800,10		Vlastní	
14	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm S4 : 374.6910*1,15 det_F_bm_l : 45.6200*0,5*1,15 det_G_bm_l : 7.4000*(0,25+0,15)*1,15 det_l_bm : 59.7600*0,34	m2	480,84855 430,89470 26,23150 3,40400 20,31840	123,00	61 548,61	SPCM	RTS	
15	62852269R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm S4 : 374.6910*1,15 det_F_bm_l : 23.7600*1,15 det_F_bm_l : 45.6200*0,2*1,15 det_G_bm_E : 2.8000*(0,16+0,28)*1,15 det_G_bm_l : 7.4000*(0,25+0,12)*1,15 det_H_bm : 67.6000*(0,1+0,35)*1,15 det_l_bm : 59.7600*0,4*1,15	m2	535,74935 430,89470 27,32400 10,48260 1,41680 3,14870 34,98300 27,48960	124,00	66 432,92	SPCM	RTS	
16	63152902R	deska spádová, klin minerální vlákno; tl. 50,0 mm; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; hydrofobizováno det_F_bm_l : 45.6200*1,05 det_l_bm : 59.7600*1,05	m	110,64900 47,90100 62,74800	120,00	13 277,88	SPCM	RTS	
998 71-2 Přesun hmot pro paviakové krytiny 50 m vodorovně									
17	998712103R00	...v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,93555	1000,00	6 935,55	800-711	RTS	
Díl:	713	Izolace tepelné				202 301,46			
713 10 Odstranění tepelné izolace z desek 713 10-3 minerálních									
18	713100832R00	...tloušťky do 200 mm volně ložené, bez kotev S4 : 374.6910	m2	374,69100	40,00	14 987,64	800-713	RTS	
713 14 Montáž tepelné izolace střešních na plný podklad Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí střešních na plný podklad rohožení, pásy, dilci, deskami a bloky									
19	713141125T00	desky, na lepidlo PUR Včetně očistění podkladu od nesoudržných vrstev. Desky a lepidlo ve specifikaci. S4 : 374.6910*2-67.6000*0,46 det_F_bm_l : 45.6200*0,35 det_F_bm_l : 45.6200*0,25 det_l_bm : 59.7600*0,4	m2	769,56200 718,28600 15,96700 11,40500 23,90400	40,00	30 782,48	800-713	Vlastní	
713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky Izolace tepelné běžných stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti									
20	713190001T01	Připevnění izolace kotvicemi terčí kotvici materiál ve specifikaci det_F_bm_l : 183 det_l_bm : 239	kus	422,00000 183,00000 239,00000	10,00	4 220,00	800-713	Vlastní	
21	713-POL01	Příplatek za rozměrovou úpravu izolantu na stavbě Položka obsahuje: - řezání desek do potřebného tvaru dle požadavku projektu - úprava skonu desek dle požadavků projektu det_F_bm_l : 45.6200*0,25*0,1*1,05 det_H_bm : 230*0,46*0,01*0,01*1,05 det_l_bm : 59.7600*0,03*0,03*1,05	m3	1,26511 1,19750 0,01110 0,05650	20,00	25,30		Vlastní	
22	28375469R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 tl. 100 mm det_F_bm_l : 45.6200*0,25*0,1*1,05	m3	1,19753 1,19750 5,87714	2400,00	2 874,07	SPCM	RTS	
23	28375469R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 tl. 180 mm det_H_bm : 67.6000*0,46*0,18*1,05	m3	5,87714 5,87710 4,18646	2400,00	14 105,14	SPCM	RTS	
24	28375766.AR	deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 tl. 100 mm det_F_bm_l : 45.6200*0,35*0,1*1,05 det_l_bm : 59.7600*0,4*0,1*1,05	m3	4,18646 1,67650 2,50990	1400,00	5 861,04	SPCM	RTS	
25	28375766.AR	deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 tl. 120 mm S4 : 374.6910*0,12*2*1,05 det_H_bm : -67.6000*0,46*0,12*2*1,05	m3	88,58594 94,42210 -7,83620	1200,00	103 903,13	SPCM	RTS	
26	308ECO025T	podložka talířová 50x35, využitelná délka dřívku 25 mm; plastová det_F_bm_l : 183 det_l_bm : 239	kus	422,00000 183,00000 239,00000	24,00	10 128,00		Vlastní	
27	309FBS140T	šroub ocel. pozink.; do betonu bez použití hmoždinek; pr. 6,3; l = 140 mm det_F_bm_l : 183 det_l_bm : 239	kus	422,00000 183,00000 239,00000	6,00	3 376,00		Vlastní	
28	ICO_102361T	lepidlo polyuretanové; na tepelnou izolaci; podklad dřevo, kov, beton, aglomerované dřevěné materiály, dřevotříská, zdivo, asfaltové pásy; pro exteriér S4 : 374.6910*0,12*1,05*2-67.6000*0,46*0,12*1,05 rohý a kraje : (14,79+17,82+34,24+12,09+5,73+37,61+39,48+34,2+5,73)*0,13*1,05*2 det_F_bm_l : 45.6200*0,35*0,25*1,05 det_F_bm_l : 45.6200*0,25*0,25*1,05 det_l_bm : 59.7600*0,4*0,25*1,05	kg	159,02536 90,50400 55,08140 4,19130 2,99380 6,27480	60,00	9 541,52		Vlastní	
998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně									

03R00	...v objektech výšky do 24 m	t	2,49714	2 000,00	2 497,14	800-713	RTS
	Konstrukce tesařské				79 407,80		
bednění, laťování a rošty							
montáž							
1 bednění							
30R00	...šlitových okapových říms, krajnic, závětných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z řádek tvrdých tloušťky do 8 mm det_F_m2 : 23.7600 det_G_bm_E : 2.8000*0,16 det_H_bm : 67.6000*0,46*2 8,76*0,46	m2	90,42960	160,00	14 468,74	800-762	RTS
			23,76000				
			0,44800				
			62,19200				
			4,02960				
Demontáž bednění a laťování							
12T00	laťování střešních o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč lať přes 50 cm S4 : 374.6910	m2	374,69100	10,00	3 746,91	800-762	Vlastní
			374,69100				
Demontáž bednění a laťování							
11R00	...bednění střešních rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých S4 : 374.6910	m2	374,69100	80,00	29 975,28	800-762	RTS
			374,69100				
Spojovací a ochranné prořezky							
00R00	...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace det_F_m2 : 23.7600*0,022*1,1 det_G_bm_E : 2.8000*0,16*0,022*1,1 det_H_bm : 67.6000*0,46*0,025*1,1 det_H_bm : 67.6000*0,46*0,008*1,1 8,76*0,46*0,022*1,1	m3	1,81213	2 000,00	3 624,26	800-762	RTS
			0,57500				
			0,01080				
			0,85510				
			0,27360				
			0,09750				
240T	šroub ocel. pozink.; do betonu bez použití hmoždinek; pr. 6,3; l = 240 mm det_F_bm_I : 396 det_H_bm : 271 35	kus	672,00000	6,00	4 032,00		Vlastní
			368,00000				
			271,00000				
			35,00000				
08R	deska dřevostřípková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 6,0 mm det_H_bm : 67.6000*0,46*1,1	m2	34,20560	140,00	4 788,78	SPCM	RTS
			34,20560				
16R	deska dřevostřípková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm det_F_m2 : 23.7600*1,1 det_G_bm_E : 2.8000*0,16*1,1 8,76*0,46*1,1	m2	31,06136	260,00	8 075,95	SPCM	RTS
			26,13600				
			0,49280				
			4,43260				
17R	deska dřevostřípková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm det_H_bm : 67.6000*0,46*1,1	m2	34,20560	280,00	9 577,57	SPCM	RTS
			34,20560				
Přesun hmot pro konstrukce tesařské							
dodrovné							
103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	1,11831	1 000,00	1 118,31	800-762	RTS
	Konstrukce klempířské				70 792,90		
19 Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu							
191 výroba a montáž							
210R00	...závětné lišty, rš 250 mm K04 : 57,4	m	57,40000	180,00	10 332,00	800-764	RTS
			57,40000				
22 Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu							
rohů							
221 výroba a montáž							
230R00	...rš 200 mm K05 : 40,36	m	40,36000	160,00	6 457,60	800-764	RTS
			40,36000				
22 Oplechování říms a okapů z ocelových plechů s povrchovou úpravou							
zhotovení rohů, spojů a dilatací							
121 výroba (zhotovení) a montáž oplechování							
222R00	...okapů na šikmé střeše, rš 330 mm Položka je určena pro oplechování rš do 330 mm. K06 : 40,36	m	40,36000	240,00	9 686,40	800-764	RTS
			40,36000				
19 Ostatní střešní prvky z ocelových plechů s povrchovou úpravou							
191 výroba a montáž							
910R00	...závětné lišty, rš 250 mm včetně zednické výpomoci. K12 : 2,2	m	2,20000	260,00	572,00	800-764	RTS
			2,20000				
913R00	...závětné lišty, rš 500 mm včetně zednické výpomoci. Položka je určena i pro oplechování r.š. 400 - 500 mm. K11 : 8,58	m	8,58000	420,00	3 603,60	800-764	RTS
			8,58000				
961R00	...připojovací lišty dilatační, rš 120 mm včetně zednické výpomoci. Položka je určena i pro oplechování do r.š. 120 mm. K13 : 11,73	m	11,73000	240,00	1 407,60	800-764	RTS
			11,73000				
11 Demontáž krytiny hladké střešní							
822R00	...z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° S4 : 374.6910	m2	374,69100	10,00	3 746,91	800-764	RTS
			374,69100				
15 Demontáž zlábů							
811R00	...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° 93,07	m	93,07000	30,00	2 792,10	800-764	RTS
			93,07000				
810R00	...kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	7,00000	260,00	1 820,00	800-764	RTS
841R00	...kotlíku sběrného na ploché střeše, ,	kus	1,00000	240,00	240,00	800-764	RTS
23 Demontáž oplechování zdi a nadezdívek							
840R00	...rš od 330 do 500 mm 51,66	m	51,66000	25,00	1 291,50	800-764	RTS
			51,66000				
Oplechování říms a ozdobných prvků z plechu							
250T00	z Pz plechu výroba + montáž, včetně rohů, rš 270 mm K06 : 40,36	m	40,36000	180,00	7 264,80	800-764	Vlastní
			40,36000				

	včetně háků, čel a spojek. K08 : 105,92-12,85		93,07000						
063R	plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,80 mm; rovinná tabule 1230x2000mm; povrchová úprava jednostranně; polyester, tl. 25 mikronů, s ochrannou fólií K06 : 40,38*0,264 K11 : 8,58*0,528 K12 : 2,2*0,275 K13 : 11,73*0,055	m2	16,43543	220,00	3 615,79	SPCM	RTS		
392.AR	hmota nátěrová na kov syntetická; správková	kus	1,00000	100,00	100,00	SPCM	RTS		
AT01R	Kotevní technika klempířských konstrukcí, (šrouby, nýty, příponky)	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní		
3-4 Přesun hmot	pro konstrukce klempířské								
4103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,69140	1 000,00	691,40	800-764	RTS		
	Nátěry				586,56				
	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické								
	uchu schnoucí								
2110RT1	...jednosobné + 2x email K04 : 57,4*0,1 K05 : 40,36*0,05 K07 : 40,36*0,05	m2	9,77600	20,00	195,52	800-783	RTS		
			5,74000						
			2,01800						
			2,01800						
Ostatní práce									
3812R00	...odmaštění saponáty K04 : 57,4*0,1 K05 : 40,36*0,05 K07 : 40,36*0,05	m2	9,77600	40,00	391,04	800-783	RTS		
			5,74000						
			2,01800						
			2,01800						
	Ostatní				5 600,00				
DL01	Elektroinstalace samostatně neuvedená	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní		
	Položka obsahuje: - vstupní revize - odpojení - demontáž a uskladnění - doplnění stávajícího rozvodu pro možnost připojení původních zařízení včetně dodávky materiálu - zpětná montáž včetně dodávky kotevní techniky - připojení								
DL02	Specifikace: anténa - 3x, jednotka klimatizace - 1x, rozvody elektro cca 20 m Vzduchotechnická jednotka osazená na střeše Položka obsahuje: - vstupní revize - odpojení - demontáž a uskladnění - doplnění stávajícího rozvodu pro možnost připojení původních zařízení včetně dodávky materiálu - zpětná montáž včetně dodávky kotevní techniky - připojení Specifikace: jednotka 4x1,3x0,8 m z Pz plechu	soubor	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní		
	Poplatky za skládky				9 030,41				
Poplatky za skládku suti									
99XT00	ocel / plech	t	3,18749	120,00	382,50	801-3	Vlastní		
1 Poplatek za skládku									
121R00	...asfaltové pásy 1,62994	t	1,62994	120,00	1 955,93	801-3	RTS		
144R00	...minerální vata 0,56204	t	0,56204	940,00	528,32	801-3	RTS		
161R00	...dřevo 6,55709	t	6,55709	940,00	6 163,66	801-3	RTS		
	Přesuny suti a vybouraných hmot				14 562,59				
0vislá doprava suti a vybouraných hmot									
111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	11,93655	100,00	1 193,66	801-3	RTS		
121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	11,93655	100,00	1 193,66	801-3	RTS		
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku								
111R00	...do 1 km	t	11,93655	120,00	238,73	801-3	RTS		
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	596,82752	10,00	5 968,28	801-3	RTS		
	Vnitrostátní doprava suti a vybouraných hmot								
111R00	...do 10 m	t	11,93655	100,00	1 193,66	801-3	RTS		
	Včetně případného složení na staveništní deponii.								
121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	95,49240	350,00	4 774,62	801-3	RTS		

Položkový soupis prací a dodávek

4863	Kino Radotín, Na Výšince 875/4, Praha - Radotín
	Snížení energetické náročnosti objektu
	Hromosvod

položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
kapitola	Poznámka uchazeče						
	Elektromontáže				71 562,00		
	Vedení uzemňovací						
002R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm V položkách je zakalkulována montáž včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upravních a spojovacího materiálu. 70+200	m	270,00000	100,00	27 000,00	M21	RTS
231R00	Tyč jímací s upev. na stř. hřeben do 3 m, na stojan	kus	3,00000	140,00	420,00	M21	RTS
361R00	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m	kus	14,00000	120,00	1 680,00	M21	RTS
372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	7,00000	180,00	1 260,00	M21	RTS
401R00	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota Položka obsahuje montáž, dodávka materiálu ve specifikaci.	kus	7,00000	10,00	70,00	M21	RTS
431R00	Tvarování montážního dílu jímáče, ochr. trubky, úhel pomocný jímáč zhotovený z drátu D 8 mm dl. 0,5 m	kus	6,00000	60,00	360,00	M21	RTS
458R00	Nátěr nového svodového vodiče, 1x základ, 2x krycí Položka obsahuje montáž, dodávka materiálu ve specifikaci. 70+200	m	270,00000	2,00	540,00	M21	RTS
0L01	Hromosvod - fasáda Položka obsahuje: - demontáž a uskladnění - dodávka nových prvků hromosvodu za poškozené prvky, předpoklad do 5% - zpětná montáž včetně dodávky nové kotvení techniky	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
0L02	Hromosvod - střecha Položka obsahuje: - demontáž včetně ekologické likvidace	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
0L03	Svár délky 10 mm Položka obsahuje: - vytvoření svaru délky 10 mm na vedení	soubor	10,00000	60,00	600,00		Vlastní
0L04	Betonový podstavec jímací tyče Položka obsahuje: - dodávku a montáž separační textilie - dodávku a montáž betonového podstavce	ks	3,00000	240,00	720,00		Vlastní
0L05	Práce spojené s montáží hromosvodu Položka obsahuje: - kontrola stávajícího stavu - proměření stávajícího stavu - kontrola pospojování - montáž vedení přechodů sítěch - zinkování pozinkovaným nátěrem	hod	30,00000	120,00	3 600,00		Vlastní
11R	tmel bitumenové elastomery; těsnící, lepicí; pro exteriér; přilnavost k materiálům beton, ocel, dřevo, kov, zdivo, kámen, břidlice; přísady fungicidní; tepelná odolnost do 110 °C	kg	1,00000	140,00	140,00	SPCM	RTS
91R	hmota nátěrová na kov syntetická; základová, vrchní; antikorozní; pro exteriér; mat; červenohnědá; UV odolnost	kg	2,00000	160,00	320,00	SPCM	RTS
40R	tyč JR 2,0; jímací; provedení Fe/Zn; s rovným koncem; délka 2 000 mm	kus	3,00000	260,00	780,00	SPCM	RTS
21R	držák jímáče a ochranné trubky; provedení Fe/Zn; délka 200 mm	kus	3,00000	240,00	720,00	SPCM	RTS
12R	stříška ochranná horní; provedení Fe/Zn	kus	3,00000	60,00	180,00	SPCM	RTS
80R	podpěra vedení podložka; provedení Fe/Zn	kus	70,00000	24,00	1 680,00	SPCM	RTS
21R	podpěra vedení do zdiva, do dřeva; provedení Fe/Zn; délka 250 mm	kus	70,00000	24,00	1 680,00	SPCM	RTS
40R	podpěra vedení na ploché střechy; provedení Fe/Zn	kus	70,00000	32,00	2 240,00	SPCM	RTS
32R	trubka ochranná; l = 1 700 mm	kus	7,00000	80,00	560,00	SPCM	RTS
40T	Držák ochranného úhelníku DOU-25 do zdiva	kus	14,00000	24,00	336,00		Vlastní
46R	štítek označovací	kus	7,00000	4,00	28,00	SPCM	RTS
52R	svorka univerzální bez středové destičky; provedení Fe/Zn	kus	170,00000	2,00	340,00	SPCM	RTS
60R	svorka k jímací tyči; provedení Fe/Zn	kus	3,00000	2,00	6,00	SPCM	RTS
75R	svorka křížová pro vodič; provedení Fe/Zn	kus	50,00000	2,00	100,00	SPCM	RTS
85R	svorka spojovací pro lano; provedení Fe/Zn	kus	100,00000	1,20	120,00	SPCM	RTS
95R	svorka připojovací; provedení Fe/Zn	kus	120,00000	1,20	144,00	SPCM	RTS
25R	svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn	kus	10,00000	6,00	60,00	SPCM	RTS
30R	svorka na okapové trouby; provedení Fe/Zn	kus	8,00000	6,00	48,00	SPCM	RTS
90R	tyč zemniční; provedení Fe/Zn; délka 2 000 mm	kus	16,00000	60,00	960,00	SPCM	RTS
50R	svorka uzemňovací; provedení Fe/Zn včetně pásky CU ke svorce	kus	2,00000	4,00	8,00	SPCM	RTS
80R	drát pr. 8 mm; AlMgSi T/4	m	200,00000	60,00	12 000,00	SPCM	RTS
80T	drát pr. 10 mm, AlMgSi T/4	m	40,00000	80,00	3 200,00		Vlastní
R	Kotvení technika - vrtuty, hmoždinky, nátěr s pozinkováním, dodávka samostatně neuvedená	soubor	1,00000	1 662,00	1 662,00		Vlastní

15/004863	Kino Radotín, Na Výšince 875/4, Praha - Radotín	
SO 02	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO : 801.42.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

daje **SO 02**
Vedlejší a ostatní náklady

stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.4 Budovy pro vědu, kulturu a osvětu
801.42 budovy kin

801.42.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.42.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

o:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

	Cena (Kč)
Vedlejší a ostatní náklady	40 000,00
Celkem objekt SO 02	40 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

863	Kino Radotín, Na Výšince 875/4, Praha - Radotín
	Vedlejší a ostatní náklady
	Vedlejší a ostatní náklady

Položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
kapitola	Poznámka uchazeče						
	Vedlejší náklady				15 000,00		
	Náklady spojené s prováděním stavby						
10T	Kompletační činnost (IČD) Kompletační stavební částí stavby vznikají dodavateli náklady, které by měly zahrnout do celkové ceny své dodávky, i když se nejedná o stavební a montážní práce, a uplatňují se samostatně. Např. výtažné zkoušky, blower door test atd. Započítání těchto nákladů do cen stavebních je závislé na dohodě mezi dodavatelem a odběratelem nebo za podmínek veřejné soutěže nebo výběrového řízení.	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	800-0	Vlastní
R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Položka obsahuje i vybavení stavby např. stavební výtah.	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	800-0	RTS
	Ostatní náklady				25 000,00		
	Zkoušky a revize zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
020R	Individuální a komplexní vyzkoušení Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	800-0	RTS
	Zkoušky a revize zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
010R	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	800-0	RTS
	Předání a převzetí díla zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu 3 paré.	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	800-0	RTS
020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS
040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

A) ZAHÁJENÍ STAVBY

15. 9. 2015

Uzlové body realizace stavby (VYPLŇTE):

Výkopové práce-svislá hydroizolace

1-15 den

Ukládání

15-45 den

Ukládání

20-50 den

Ukládání

50-55 den

Ukládání

61 den

A) DOKONČENÍ STAVBY (61 dnů od zahájení)

14. 11. 2015


Za objednatel
Za zhotovitel

NIKASTAV spol. s r.o.

Vlastina 889/23

161 00 Praha 6

IČO: 272 33 944 DIČ: CZ27233944



PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla

Úvodní ustanovení.

Dílo, tzn. změna smlouvy, může být provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o ustanovení § 23 a § 7 tohoto Zákona.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.8.1., 1.8.2. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn, které jsou specifikovány v odstavci 1.8.1. této smlouvy. Tato dohoda současně stanovuje organizační zajištění podkladů, na kterých smluvní strany podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů na realizaci díla.

Účelem této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změna specifikovaná v odstavci 1.8.1. této smlouvy: nepředvídané práce při provádění díla

článek I.

A bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky k původnímu řešení apod.). Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží jej příslušným rozpočtem ZMĚNY. Na základě těchto podkladů zahájí Objednatel jednání řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

článek II.

Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně a to nejpozději do tří pracovních dnů vždy písemnou formou.

článek III.

Účastníci jednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: TDS

.....

za Zhotovitele:

za Projektanta:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

článek IV.

Ukládě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem (pokud jde o změnu vedoucí ke snížení ceny nebo o nepředvídané práce při provádění rekonstrukce realizované v rámci rezervy). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán zmocněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou objednatele (TDS) a Projektantem.

článek V.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Schválená ZMĚNA může být Zhotovitelem realizována a v případě změny hrazené z rezervy následně fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem prací.

článek VI.


Nepředvídané práce realizované a hrazené z rezervy mohou být předkládány, schvalovány a realizovány jen do výše rezervy.

článek VII.

Schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Při předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. V tabulce bude vyčíslena výše čerpané a nečerpané části rezervy. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

ze dne

za Objednatele
Karel Hanzlík
starosta městské části


za Zhotovitele
Volodymyr Fedoryshyn
jednatel NIKASTAV spol. s r.o.
NIKASTAV spol. s r.o.
Vlastina 889/23
161 00 Praha 6
IČO: 272 33 944 DIČ: CZ27233944



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

ZNAMENÍ ZMĚNY

číslo OZ:

zhotovitel:

objednatel:

Datum:

vev akce:

způsob odeslání / předání
dokumentu:

poštou ☐

e-mailem ☐

faxem ☐

osobně ☐

způsoby

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

predmět změny:

opis a zdůvodnění změny:

čet připojených listů specifikací:

pod vícepráce / méněpráce:

žádost od objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

známení vydává:

ovisko technického dozoru stavby:

ovisko projektanta stavby:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:
Zhotovitel:		
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny:		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
, - Kč	, - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
, - Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

ověřil:

schválil: