

Ev. číslo smlouvy objednatele
poř. č.:

Ev. číslo smlouvy zhotovitele
poř. č.:

Dodatek č. 4

ke

Smlouvě o dílo (poř.č. objednatele 4151/2017)
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Hasičská zbrojnice Radotín

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 16
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	234 128 100, karel.hanzlik@praha16.eu
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	Ing. Pavel Švítorka
Tel., e-mail:	234 128 280, pavel.svitoroka@praha16.eu
Technický dozor investora:	
Tel., e-mail:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	19-2000861379/0800
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598
Zhotovitel:	CETUS PLUS, a.s.
se sídlem:	Plzeňská 181/183 ,150 00 Praha 5
zapsaná v	obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze , oddíl B, číslo vložky 6931
Zastoupení ve věcech smluvních:	Karel Muzika, statutární ředitel
Tel., e-mail:	257215527, cetusplus@cetusplus.cz
Zastoupení ve věcech technických:	Ing. Vladimír Buchalcev
Tel., e-mail:	724026490, vladimir.buchalcev@cetusplus.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	2281352/0800
IČO:	26419823
DIČ:	CZ26419823

uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy
a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.

Článek II. Předmět plnění a účel dodatku č.4

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č.4 je změna rozsahu předmětu díla vymezeného v dokumentaci ke Smlouvě o dílo zahrnující změny v liniovém odvodnění a podlahy v garáži, změny konstrukce věže a markýzy, doplnění uliční vpusť, změna zařízovacích předmětů, prodloužení vodovodního řádu, změna vedení VZT, regulace ÚT, napájení čerpadel a provedení stavebních úprav a navýšení VRN.
- 2.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je dále změna ceny díla dle Smlouvy o dílo související ve změnou rozsahu předmětu díla dle tohoto Dodatku č. 4.

Článek III.

Změna rozsahu předmětu díla

- 3.1. Rozsah stavebních prací se dle Smlouvy o dílo a předchozích Dodatků tímto Dodatkem č. 4 doplňuje o práce a dodávky (tzv. vícepráce) a snižuje o práce a dodávky (tzv. méněpráce), které jsou blíže specifikovány v jednotlivých oddílech Výkazu výměr.
- 3.2. Hodnota víceprací je sjednána ve výši 1 277 309,42 Kč bez DPH, tj. 1 545 544,40 Kč s DPH. Hodnota méněprací je sjednána ve výši 492 553,00 Kč bez DPH, tj. 595 989,13 Kč s DPH.

Článek IV.

Změna cena díla

- 4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle Smlouvy a Dodatků č. 1 až č. 3 se mění dle Dodatku č. 4 a to:
- | | |
|-------------------------------|---------------|
| Cena za Dodatek č. 4 bez DPH: | 784 756,42 Kč |
| DPH 21%: | 164 798,85 Kč |
| Cena za Dodatek č. 4 vč. DPH: | 949 555,27 Kč |

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy a Dodatků č. 1 až č. 4 bez DPH:	29 685 076,22 Kč
DPH 21%:	6 233 866,01 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy a Dodatků č. 1 až č. 4 vč. DPH:	35 918 942,23 Kč

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran.
- 5.2. Změny a dodatky tohoto Dodatku č. 4 platí pouze tehdy, jestliže jsou vyhotoveny písemně a podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
- 5.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet Zhotovitele zpracovaný dle Výkazu výměr jak pro vícepráce, tak méněpráce
- 5.4. Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že obsah tohoto Dodatku č. 4 je výsledkem jejich vzájemného ujednání vedeného vážně, určitě, pro obě strany srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.
- 5.5. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 5.6. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

V dne: 26-04-2019

V Praze dne: 26-04-2019

Za zhotovitele



Za objednatele

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu

podpisy pověřených zástupců Městské části Praha 16

Městská část Praha 16
Václava Balého 23/3
153 00 Praha-Radotín

-4-

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HZRadotin-ZL4

Stavba: Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.4

KSO:

Místo: ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně

CC-CZ:

Datum: 12.03.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

CETUSPLUS a.s. Plzeňská 183/181 Praha 5, 150 00

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

784 756,42

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

784 756,42

Výše daně


164 798,85

Cena s DPH

CZK

V

949 555,27



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód:

HZRadotin-ZL4

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.4

Místo:

ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně

Datum:

12.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

CETUSPLUS a.s. Pízeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

784 756,42

949 555,27

Stavební část , ZTI,UT,VZT, elektro, SO 02, IO 101,IO 401,IO 402, IO 501, VRN

odpočty-1	Změna liniového odvodnění a poklopu v garáži	-43 737,50	-52 922,38
přípočty-1	Změna liniového odvodnění a poklopu v garáži	47 793,65	57 830,32
přípočty-2	Podpěrní markýzy	96 042,42	116 211,33
přípočty-3	Zřízení uliční vpusti	16 901,74	20 451,11
odpočty-4	Změna konstrukce věže nad střechou	-22 810,09	-27 600,21
přípočty-4	Změna konstrukce věže nad střechou	56 548,86	68 424,12
odpočty-5	ZTI- změna sprch a pisoárů	-58 015,80	-70 199,12
přípočty-5	ZTI- změna sprch a pisoárů	54 828,11	66 342,01
odpočty-6	Změna podlahy v garáži	-137 665,43	-166 575,17
přípočty-6	Změna podlah v garáži	135 474,45	163 924,08
přípočty-7	Změna elektro	56 214,45	68 019,48
přípočty-8	VRN - prodloužení výstavby	97 500,00	117 975,00
přípočty-9	Prodloužení vodovodního řádu	47 390,24	57 342,19
příp.-odp.-10	Stavební úpravy (příp. 18 490,08 Kč - odp. -13 337,13)	5 152,96	6 235,08
přípočty-11	VZT změna trasy	15 642,60	18 927,55

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
přípočty-12	Terénní úpravy, betonový odvodňovací žlab	207 515,42	251 093,66
přípočty 13a	Oplocení na podezdívce (u pekaře)	130 406,97	157 792,43
přípočty 13b	Oplocení s podhrabovými deskami	22 184,42	26 843,15
přípočty 13c	Oplocení za zbrojnicí (u vlečky)	15 573,72	18 844,20
přípočty 13d	Oplocení s vjezdovou bránou	33 784,72	40 879,51
přípočty 13e	Bourání stávajících plotů a konstrukcí (dle pův.rozp.)	73 065,54	88 409,30
přípočty 13f	Dřevěné oplocení	108 884,02	131 749,66
odpočty 13	SO 02 oplocení - celý původní rozpočet	-216 987,05	-262 554,33
přípočty 14	Úprava plotu Gürtlera do ulice	18 828,00	22 781,88
přípočty 15	UT - doplnění a úpravy	24 240,00	29 330,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.4
Objekt: SO 01 - Slavební část
Soupis:

odpočty-1 - Změna liniového odvodnění a poklopu v garáži

KSO: ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně

CC-CZ: 25.11.2018
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

CETUSPLUS a.s. Plzeňská 183/181 Praha 5, 150 00

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-43 737,50	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-43 737,50	21,00%	-9 184,88
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		-52 922,38	
		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.4

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

odpočty-1 - Změna liniového odvodnění a poklopu v garáži

Místo:

ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně

Zadavatel:

CETUSPLUS a.s. Pízeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Uchazeč:

Datum:

25.11.2018

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

-43 737,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-43 737,50

998 - Přesun hmot

-42 060,00

-1 677,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.4

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

odpočty-1 - Změna liniového odvodnění a poklopu v garáži

Místo:

ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně

Zadavatel:

CETUSPLUS a.s. Pízeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Uchazeč:

Datum:

25.11.2018

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-43 737,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-43 737,50	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-42 060,00	
1	K	935932311	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100 mm s roštěm můstkovým z Pz oceli	m	-12,000	2 980,00	-35 760,00	SOD
	W		-"OV 31"12		-12,000			
2	K	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	-1,000	300,00	-300,00	SOD
	W		-"OV 09"1		-1,000			
	W		Součet		-1,000			
3	M	552-OV09R	liniový poklop 600 x 600 mm, pro zatížení C250 kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.OV 09	kus	-1,000	6 000,00	-6 000,00	SOD
D	998		Přesun hmot				-1 677,50	
4	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	-3,050	550,00	-1 677,50	SOD

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.4

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

přípočty- 1 - Změna liniového odvodnění a poklopu v garáži

KSO:

Místo:

ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

CETUSPLUS a.s. Pízeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 793,65

DPH základní
snížená

Základ daně
47 793,65
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 036,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

57 830,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.4

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

přípočty- 1 - Změna liniového odvodnění a poklopu v garáži

Místo:

ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně

Zadavatel:

Uchazeč:

CETUSPLUS a.s. Pízeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Datum:

25.11.2018

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

47 793,65

47 793,65

9 427,00

36 792,00

1 574,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.4

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

přípočty- 1 - Změna liniového odvodnění a poklopu v garáži

Místo:

ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně

Datum: 25.11.2018

Zadavatel:

CETUSPLUS a.s. Pízeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

47 793,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

47 793,65

D 8

Trubní vedení

9 427,00

1	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámtů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	947,00	947,00	CS ÚRS 2018 01
2	M	55241400R	<i>poklop ACO Citytop P square- LW 605 s BEGU rámem D 400 H 125, s odvětráním</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>8 480,00</i>	<i>8 480,00</i>	

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 792,00

3	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	8,000	387,00	3 096,00	CS ÚRS 2018 01
					8,000			
4	M	5922720001R	<i>žlab odvodňovací polymerbetonový ACO Multiline Sealín V100S - 0.0,včetně příslušenství a roštu</i>	<i>m</i>	<i>8,000</i>	<i>4 212,00</i>	<i>33 696,00</i>	

D 998

Přesun hmot

1 574,65

5	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	2,863	550,00	1 574,65	SOD
---	---	-----------	---------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.4

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

přípočty-2 - Podepření markýzy

KSO:

CC-CZ:

Místo:

ul.Kartická v Praze 16 - Radotíně

Datum:

25.11.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

CETUSPLUS a.s. Plzeňská 183/181 Praha 5, 150 00

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

96 042,42

DPH základní
snížená

Základ daně
96 042,42
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
20 168,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

116 211,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.4

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

přípočty-2 - Podepření markýzy

Místo:

ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně

Zadavatel:

0

Uchazeč:

CETUSPLUS a.s. Plzeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Datum: 25.11.2018

Projektant:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

96 042,42

HSV - Práce a dodávky HSV

51 500,31

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 680,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 794,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 207,80

997 - Přesun sutě

1 196,01

998 - Přesun hmot

1 622,50

PSV - Práce a dodávky PSV

44 542,11

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

276,81

767 - Konstrukce zámečnické

39 815,55

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 449,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.4

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

přípočty-2 - Podepření markýzy

Místo:

ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně

Datum: 25.11.2018

Zadavatel:

0

Projektant: 0

Uchazeč:

CETUSPLUS a.s. Plzeňská 183/181 Praha 5, 150 00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 042,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

51 500,31

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 680,00

1	K	310237241	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami tl do 300 mm	kus	5,000	336,00	1 680,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	----------	----------------

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 794,00

2	K	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	2,500	210,00	525,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

WV "kapsy pod izolací"5*0,5

3	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	13,000	398,00	5 174,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------	-----	--------	--------	----------	----------------

WV "z vnitřní strany"13

4	K	622215133	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 160 mm plochy do 0,5m2	kus	5,000	419,00	2 095,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	----------	----------------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 207,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,600	229,00	1 282,40	CS ÚRS 2018 01
VV "ohrádka z betonových obrubníků"5,6								
6	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	3,000	140,00	420,00	SOD
	M	59217026R	obrubník betonový silniční Standard 50x15x25 cm	kus	3,000	206,00	618,00	
7	M	592171550R	Obrubník silniční CSB H 25 R0,5 vnější, přírodní	kus	6,000	294,00	1 764,00	
8	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000	1 510,00	1 510,00	CS ÚRS 2018 01
VV "pod markýzu"1								
9	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus	1,000	1 690,00	1 690,00	CS ÚRS 2018 01
VV "uvnitř garáže"1								
10	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	30,000	280,00	8 400,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	946111214	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	30,000	330,00	9 900,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000	908,00	908,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	953943122R	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu s podlitím bez jejich dodání	kus	5,000	125,00	625,00	
VV "L140/140/200"5								
15	M	13010446R	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 140x140x10mm- zámečnický upravený vč.nátěru	kg	23,090	60,00	1 385,40	
VV 0,2*21,38*5								
VV 21,38*1,08 "Přepočtené koeficientem množství								
16	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	25,000	116,00	2 900,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	25,000	80,00	2 000,00	SOD
18	K	966081121	Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě do 1,0 m2,jakékoli tloušťky, včetně vyřezání	kus	5,000	70,60	353,00	CS ÚRS 2018 01
VV "pro podchycení"5								
19	K	973031345	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	5,000	314,00	1 570,00	CS ÚRS 2018 01
20	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení podpěr v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	10,000	324,00	3 240,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					10,000			
21	K	975048111	"provizorní podchycení markýzy"2*5 Příplatek k jednořádkovému podchycení stropů pro zatížení do 750 kg/m ZKD 1 m v podchycení	m	10,000	17,00	170,00	CS ÚRS 2018 01
D 997							1 196,01	
22	K	997013154	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	0,485	1 020,00	494,70	SOD
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,485	220,00	106,70	SOD
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,790	9,00	61,11	SOD
VV					6,790			
25	K	997013831	0,485*14 'Přepočtené koeficientem množství Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,485	1 100,00	533,50	SOD
D 998							1 622,50	
26	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	2,950	550,00	1 622,50	SOD
D PSV							44 542,11	
D 711							276,81	
27	K	711112051	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům Provedení izolace proti zemní vlhkosti visíle za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	2,500	70,00	175,00	SOD
VV					2,500			
28	M	245510710R	"kapsy"5*0,5 Pružný nátěr na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze, bal 12l	litr	1,250	75,00	93,75	SOD
VV					1,250			
29	K	998711203	2,5*0,5 'Přepočtené koeficientem množství Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	2,688	3,00	8,06	SOD
D 767							39 815,55	
30	K	767995115R	Konstrukce zámečnické Montáž a dodávka atypických zámečnických vzpěry markýzy	kg	435,000	90,00	39 150,00	
VV					435,000			
31	K	998767203	87*5 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	391,500	1,70	665,55	SOD
D 783							4 449,75	
D 783							4 449,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	783614671	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 150 mm	m	25,500	39,90	1 017,45	CS ÚRS 2018 01
W					25,500			
33	K	783615571	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm	m	25,500	44,60	1 137,30	CS ÚRS 2018 01
34	K	783617651	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm	m	25,500	90,00	2 295,00	CS ÚRS 2018 01

Zl.č. Zřízení vpusti - přípočet

16 901,74

Rekapitulace

HSV		16 901,74
1	Zemní práce	2 959,20
4	Vodorovné konstrukce	150,00
5	Komunikace	975,00
8	Trubní vedení	10 866,00
998	Přesun hmot	1 051,54
999	Přesun stavební techniky	900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.c.	C.celkem	j.hmotnost	Hmotnost j.suť
----	-----	-----	-------	----	----------	------	----------	------------	----------------

D HSV Práce a dodávky HSV 16 901,74

D 1		Zemní práce			2 959,20			
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (2,50+1,0)*0,80*1,25	m3	3,500	355,00	1 242,50	CS ÚRS 2017 01
					3,500			
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,500	21,00	73,50	CS ÚRS 2017 01
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,070	220,00	235,40	CS ÚRS 2017 01
					3,500			
					-2,430			
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,350	15,00	80,25	CS ÚRS 2017 01
					5,350			
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,070	150,00	160,50	CS ÚRS 2017 01
					"přebytek"			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,070	14,00	14,98	CS ÚRS 2017 01
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,926	150,00	288,90	CS ÚRS 2017 01
					1,926			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,430	80,00	194,40	CS ÚRS 2017 01
					výkop; 3,50			
					odpočet lože; -0,20			
					odpočet obsypu; -0,87			
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,870	320,00	278,31	CS ÚRS 2017 01

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hasičská zbrojnice Radolín- Změnový list č.4
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis:

odpočty-4 - Změna konstrukce věže nad střechou

KSO: ul.Karlická v Praze 16 - Radolíně
Místo:

CC-CZ: 25.11.2018
Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Uchazeč: CETUSPLUS a.s. Pízeňská 183/181 Praha 5, 150 00
IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-22 810,09	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-22 810,09	21,00%	-4 790,12
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	-27 600,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.4

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

odpočty-4 - Změna konstrukce věže nad střechou

Místo:

ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně

Zadavatel:

Uchazeč:

CETUSPLUS a.s. Plzeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Datum:

25.11.2018

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

787 - Dokončovací práce - zasklívání

-22 810,09

-1 421,34

-1 420,24

-1,10

-21 388,75

-2 202,55

-19 186,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.4

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

odpočty-4 - Změna konstrukce věže nad střechou

Místo:

ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně

Zadavatel:

CETUSPLUS a.s. Pízeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Uchazeč:

Datum: 25.11.2018

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

-22 810,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 421,34

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-1 420,24

1	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	-29,200	30,00	-876,00	SOD
	W		-s okapničkou"3,6		-3,600			
	W		-"rohový"25,6		-25,600			
	W		Součet		-29,200			

2	M	590515100	profil okenní s nepříznanou okapnicí LTU plast 2,0 m	m	-3,780	30,20	-114,16	SOD
	W		-"věž"1,8*2		-3,600			
	W		-3,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		-3,780			

3	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	-26,880	16,00	-430,08	SOD
	W		-25,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		-26,880			

D 998

Přesun hmot

-1,10

4	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	-0,002	550,00	-1,10	SOD
---	---	-----------	---------------------------------------------------------	---	--------	--------	-------	-----

D PSV

Práce a dodávky PSV

-21 388,75

D 764

Konstrukce klempířské

-2 202,55

5	K	7642-K11aR	Oplechování rovných parapetů z Pz s povrchovou úpravou barva RAL 7024 tl.fasády 450 mm délka 1800 mm kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.K11a	kus	-1,000	1 220,00	-1 220,00	SOD
6	K	7642-K11bR	Oplechování rovných parapetů z Pz s povrchovou úpravou barva RAL 7024 tl.fasády 300 mm délka 1800 mm kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.K11b	kus	-1,000	950,00	-950,00	SOD
7	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	-21,700	1,50	-32,55	SOD

D 787

Dokončovací práce - zasklívání

-19 186,20

8	K	7871-OV32R	Okno z polykarbonátových dutinkových panelů 1800x5500 mm, osazené do Al profilů utěsnění systém.prvkem vč.vodorovných pažníků kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.OV32	m2	-19,800	950,00	-18 810,00	SOD
---	---	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	------------	-----

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	998787203	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 24 m	%	-188,100	2,00	-376,20	SOD

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.4
Objekt: SO 01 - Slavební část
Soupis:

přípočty- 4 - Změna konstrukce věže nad střechou

KSO: ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně
Misto:
Zadavatel:
Uchazeč: CETUSPLUS a.s. Pízeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 12.03.2019
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		56 548,86	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	56 548,86 0,00	21,00% 15,00%	11 875,26 0,00
Cena s DPH		v CZK 68 424,12	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.4

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

přípočty- 4 - Změna konstrukce věže nad střechou

Místo:

ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně

Zadavatel:

OETUSPLUS a.s. Pízeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Uchazeč:

Datum: 25.11.2018

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

56 548,86

3 - Svislé a kompletní konstrukce

21 150,00

4 - Vodorovné konstrukce

7 253,07

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 048,84

998 - Přesun hmot

4 096,95

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radolín- Změnový list č.4

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

přípočty- 4 - Změna konstrukce věže nad střechou

Místo:

ul.Karlická v Praze 16 - Radolíně

Datum: 12.03.2019

Zadavatel:

CETUSPLUS a.s. Pízeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							56 548,86	
							56 548,86	

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3		Svislé a kompletní konstrukce							21 150,00
1	K	311238115	Zdivo nosné z cihel děrovaných tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	17,625	1 200,00			21 150,00 SOD
	VV		"věž otvory"1,8*5,5*2		19,800				
	VV		"- nový věnec "(2,65+1,7)*2*0,25		-2,175				
	VV		Součet		17,625				
D 4		Vodorovné konstrukce							7 253,07
2	K	417321414	Zlužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,653	2 940,00			1 919,82 CS ÚRS 2018 01
	VV		" nový věnec "(2,65+1,7)*2*0,25*0,3		0,653				
3	K	417351115	Zřízení bednění zlužujících věnců	m2	4,350	280,00			1 218,00 SOD
	VV		" nový věnec "(2,65+2,3)*2*0,25+(2,05+1,7)*2*0,25		4,350				
4	K	417351116	Odstranění bednění zlužujících věnců	m2	4,350	55,00			239,25 SOD
5	K	417361821	Výztuž zlužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,102	38 000,00			3 876,00 SOD
	VV		102/1000		0,102				
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							24 048,84
6	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1,875	60,00			112,50 SOD
	VV		"nový věnec"(1,7+2,05)*2*0,25		1,875				
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11,040	175,00			1 932,00 SOD
	VV		"vnitřní část věže"		11,040				
	VV		"otvor"1,8*(13,25-7,75)*2-"oslění"(5,5+1,8)*2*0,3*2		11,040				
	VV		Součet		11,040				
8	K	612531031R	Tenkovrstvá silikonová zmlta omítky tl. 3,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	11,040	400,00			4 416,00 SOD
	VV		"vnitřní část věže"		11,040				
	VV		"otvor"1,8*(13,25-7,75)*2-"oslění"(5,5+1,8)*2*0,3*2		11,040				
	VV		Součet		11,040				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	622142001	Polažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	9,900	160,00	1 584,00	SOD
	W		"skladba ST4, ST6 a ST11"					
	W		"otvor"1,8*5,5		9,900			
	W		Součet		9,900			
10	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	9,900	560,00	5 544,00	SOD
	W		"věž nad střechou"					
	W		"otvor"1,8*(13,25-7,75)		9,900			
	W		Součet		9,900			
11	M	283759350	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm	m2	10,098	330,00	3 332,34	SOD
	P		Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]					
	W		9,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,098			
12	K	622531031	Tenkovrstvá silikonová zmltá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	19,800	360,00	7 128,00	SOD
	W		"věž nad střechou"					
	W		"otvor"1,8*(13,25-7,75)*2		19,800			
	W		Součet		19,800			
D	998		Přesun hmot				4 096,95	
13	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	7,449	550,00	4 096,95	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.4
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis:

odpočty-5 - ZTI- změna sprch a pisoárů

KSO: ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně
Místo: CC-CZ: 25.11.2018
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ:
DIČ: CETUSPLUS a.s. Píseňská 183/181 Praha 5, 150 00
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-58 015,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-58 015,80	21,00%	-12 183,32
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-70 199,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.4

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

odpočty-5 - ZTI- změna sprch a pisoárů

Místo:

ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně

Zadavatel:

Uchazeč:

CETUSPLUS a.s. Plzeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Datum:

25.11.2018

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

-58 015,80

-58 015,80

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

-58 015,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.4

Objekt:

SO 01 - Slavební část

Soupis:

odpočty-5 - ZTI- změna sprch a pisoárů

Místo:

ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně

Zadavatel:

CETUSPLUS a.s. Pízeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Uchazeč:

Datum: 25.11.2018

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-58 015,80

D PSV

Práce a dodávky PSV

-58 015,80

D		725	Zdravotecnika - zařizovací předměty					
1	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor	-2,000	10 130,00	-20 260,00	SOD
2	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	-3,000	4 520,00	-13 560,00	SOD
3	K	725245085R	Boční dělicí stěna sprchová pevná do výšky 2000 mm a šířky 950 mm	soubor	-2,000	10 420,00	-20 840,00	SOD
4	K	725860227R	Sífon ke sprchové vaničce PP, D 50 mm, s krytkou z nerez oceli	kus	-3,000	1 080,00	-3 240,00	SOD
5	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	-579,000	0,20	-115,80	SOD

-58 015,80

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.3

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

přípočty-5 - ZTI- změna sprch a pisoárů

KSO:

CC-CZ:

Místo:

ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně

Datum:

25. 11. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

CETUSPLUS a.s. Plzeňská 183/181 Praha 5, 150 00

DIČ:

Projektant:

IČ:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH		54 828,11
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	54 828,11 0,00	11 513,90 0,00
Cena s DPH		66 342,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.3

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

přípočty-5 - ZTI- změna sprch a pisoárů

Místo:

ul.Karlůvka v Praze 16 - Radotíně

Zadavatel:

Uchazeč: CETUSPLUS a.s. Pízeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Datum: 25. 11. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

54 828,11

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

54 828,11

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

44 154,56

10 673,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.3

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

přípočty-5 - ZTI- změna sprch a pisoárů

Místo:

ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně

Datum: 25. 11. 2018

Zadavatel:

CETUSPLUS a.s. Plzeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

54 828,11

D PSV Práce a dodávky PSV

54 828,11

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

44 154,56

1	K	721219115R	Montáž odtokového sprchového žlabu	m	2,900	1 040,00	3 016,00	
2	M	55233203	žlab sprchového koutu atypický včetně příslušenství - podklad.deska+zvýšovací sada nerez 900 mm,odtokové komory se sníženou výškou a sítko k podélnému žlabu	soubor	1,000	40 329,00	40 329,00	
3	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	404,780	2,00	809,56	SOD

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

10 673,55

4	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	2,000	523,00	1 046,00	CS ÚRS 2018 01
5	M	64250903R	urinál keramický bílý s vnějším přívodem vody JIKA	kus	2,000	3 190,00	6 380,00	CS ÚRS 2018 01
6	M	64250904R	splachovač pro pisoár	kus	2,000	786,20	1 572,40	
7	K	725865412R	Sífon k urínalu vnitřní rovný vč.sítka nerez a krytky	kus	2,000	827,00	1 654,00	
8	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	105,744	0,20	21,15	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.3

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

odpočty-6 - Změna podlahy v garáži

KSO:

CC-CZ:

Místo:

ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně

Datum:

25. 11. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

CETUSPLUS a.s. Plzeňská 183/181 Praha 5, 150 00

DIČ:

Projektant:

IČ:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH

-137 665,43

DPH základní
snížená

Základ daně
-137 665,43
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-28 909,74
0,00

Cena s DPH

V CZK

-166 575,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.3

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

odpočty-6 - Změna podlahy v garáži

Místo:

ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně

Zadavatel:

Uchazeč:

CETUSPLUS a.s. Plzeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Datum: 25. 11. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-137 665,43

PSV - Práce a dodávky PSV

-137 665,43

783 - Dokončovací práce - nátěry

-137 665,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.3

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

odpočty-6 - Změna podlahy v garáži

Místo:

ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně

Datum: 25. 11. 2018

Zadavatel:

CETUSPLUS a.s. Plzeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-137 665,43

D PSV

Práce a dodávky PSV

-137 665,43

D 783

Dokončovací práce - nátěry

-137 665,43

1	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	-288,003	8,00	-2 304,02	SOD
	W		"skladba P1"289,9-"skladba P2"1,5*1,265		288,003			
	W		Součet		288,003			
	W		288,003*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-288,003			

2	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	-288,003	100,00	-28 800,30	SOD
	W		"skladba P1"289,9-"skladba P2"1,5*1,265		288,003			
	W		Součet		288,003			
	W		288,003*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-288,003			

3	K	783957163R	Krycí trojnásobný epoxidový nátěr betonové podlahy odolný proti ropným látkám, barva RAL 7035	m2	-288,003	370,00	-106 561,11	SOD
	W		"skladba P1"289,9-"skladba P2"1,5*1,265		288,003			
	W		Součet		288,003			
	W		288,003*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-288,003			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.3

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

přípočty-6 - Změna povrchu podlah v garáži

KSO:

CC-CZ:

Místo:

ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně

Datum: 25. 11. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

CETUSPLUS a.s. Plzeňská 183/181 Praha 5, 150 00

DIČ:

Projektant:

IČ:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH

135 474,45

DPH základní
snížená

Základ daně
135 474,45
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
28 449,63
0,00

Cena s DPH

V CZK

163 924,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.3

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

přípočty-6 - Změna povrchu podlah v garáži

Místo:

ul.Kartická v Praze 16 - Radotíně

Datum: 25. 11. 2018

Zadavatel:

Uchazeč: CETUSPLUS a.s. Plzeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

135 474,45

HSV - Práce a dodávky HSV

135 474,45

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

134 612,60

998 - Přesun hmot

861,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.3

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

přípočty-6 - Změna povrchu podlah v garáži

Místo:

ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně

Datum: 25. 11. 2018

Zadavatel:

CETUSPLUS a.s. Plzeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

135 474,45

D HSV Práce a dodávky HSV

135 474,45

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

134 612,60

1	K	631316231R	Hlazení betonových mazanin, strojně	m2	288,003	95,40	27 475,49	
1	K	633131112	Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí tl 3 mm s přísadou karbidu těžký provoz	m2	288,003	178,00	51 264,53	CS ÚRS 2018 01

VV "skladba P1"289,9-"skladba P2"1,5*1,265

2	K	632411907R	Uzavírací, zpevňující finální úprava hlazeného povrchu silikátovou penetrací	m2	288,003	194,00	55 872,58	
---	---	------------	------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------	--

D 998 Přesun hmot

861,85

3	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	1,567	550,00	861,85	SOD
---	---	-----------	---------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------	-----

HZ Radotín - změnový list Elektroinstalace č. 1

Název a popis položky	Množství	MJ	Materiál		Montáž		Celkem
			Cena / MJ	Celkem	Cena / MJ	Celkem	
1. Přidání tlačítka a zvonku do m.č. 1.03							
Tlačítko zvonkové	1	ks	146,22 Kč	146,22 Kč	110,40 Kč	110,40 Kč	256,62 Kč není v rozpočtu
Krabice KU 68-1901	2	ks	6,16 Kč	12,32 Kč	28,80 Kč	57,60 Kč	69,92 Kč není v rozpočtu
Kabel JYTY 2x1 mm2	30	m	8,89 Kč	266,70 Kč	27,60 Kč	828,00 Kč	1 094,70 Kč není v rozpočtu
Zvonek na povrch	1	ks	548,06 Kč	548,06 Kč	237,60 Kč	237,60 Kč	785,66 Kč není v rozpočtu
Transformátor zvonkový na DIN lištu	1	ks	514,10 Kč	514,10 Kč	223,20 Kč	223,20 Kč	737,30 Kč není v rozpočtu
Jistič 6B/1	1	ks			150,00 Kč	150,00 Kč	150,00 Kč D+M
2. Přidání motorů pro VZT - m.č. 1.09,2.07,2.04,1.10,1.07							
Tlačítko VZT	2	ks	146,22 Kč	292,44 Kč	110,40 Kč	220,80 Kč	513,24 Kč není v rozpočtu
Krabice KU 68-1901	2	ks	6,16 Kč	12,32 Kč	28,80 Kč	57,60 Kč	69,92 Kč není v rozpočtu
Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2	48	m	50,00 Kč	2 400,00 Kč	33,00 Kč	1 584,00 Kč	3 984,00 Kč SOD
3. Přidání motorů pro VZT - m.č. 1.12 a 1.15							
Tlačítko VZT	1	ks	146,22 Kč	146,22 Kč	110,40 Kč	110,40 Kč	256,62 Kč není v rozpočtu
Krabice KU 68-1901	1	ks	6,16 Kč	6,16 Kč	28,80 Kč	28,80 Kč	34,96 Kč není v rozpočtu
Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	8	m	10,00 Kč	80,00 Kč	26,00 Kč	208,00 Kč	288,00 Kč SOD
Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2	9	m	50,00 Kč	450,00 Kč	33,00 Kč	297,00 Kč	747,00 Kč SOD
4. Změna kabelové trasy na jižní straně garáže z důvodu kolize s otvíráním garážových vrat							
Kabelový žlab Mars 125x50 mm	16	m	188,21 Kč	3 011,36 Kč	177,60 Kč	2 841,60 Kč	5 852,96 Kč není v rozpočtu
Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2	40	m	12,00 Kč	480,00 Kč	15,00 Kč	600,00 Kč	1 080,00 Kč SOD
Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	40	m	10,00 Kč	400,00 Kč	26,00 Kč	1 040,00 Kč	1 440,00 Kč SOD
Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	20	m	18,00 Kč	360,00 Kč	27,00 Kč	540,00 Kč	900,00 Kč SOD
Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2	25	m	27,00 Kč	675,00 Kč	33,00 Kč	825,00 Kč	1 500,00 Kč SOD
Kabel CYKY-J 5x6 mm2	6	m	69,00 Kč	414,00 Kč	36,00 Kč	216,00 Kč	630,00 Kč SOD
Kabel LAM 6	10	m			29,00 Kč	290,00 Kč	290,00 Kč D+M (LAM 6 - 10x0,5)
5. Majáky							
Maják výstražný	5	ks	3 158,40 Kč	15 792,00 Kč	240,00 Kč	1 200,00 Kč	16 992,00 Kč není v rozpočtu
Transformátor 230/24V	1	ks	1 547,30 Kč	1 547,30 Kč	223,20 Kč	223,20 Kč	1 770,50 Kč není v rozpočtu
Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	90	m	18,00 Kč	1 620,00 Kč	27,00 Kč	2 430,00 Kč	4 050,00 Kč SOD
Krabice OBO A11	4	ks	118,09 Kč	472,36 Kč	177,60 Kč	710,40 Kč	1 182,76 Kč není v rozpočtu
6. Změna napájecího kabelu pro VZT výfukových plynů + tlačítko ovl.							
Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2	30	m	12,00 Kč	360,00 Kč	15,00 Kč	450,00 Kč	810,00 Kč SOD

Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2	30	m	27,00 Kč	810,00 Kč	33,00 Kč	990,00 Kč	1 800,00 Kč	SOD
Jistič 16C/3	1	ks	567,43 Kč	567,43 Kč	223,20 Kč	223,20 Kč	790,63 Kč	není v rozpočtu
7. Elektromagnety pro výfukové plyny								
Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	30	m	10,00 Kč	300,00 Kč	26,00 Kč	780,00 Kč	1 080,00 Kč	viz rozpočet
Jistič 10B/1	1	ks			133,00 Kč	133,00 Kč	133,00 Kč	SOD
celkem				31 683,99 Kč		17 605,80 Kč	49 289,79 Kč	

HZ Radotín - změnový list Elektroinstalace č. 2

Ovládání el. světlíku ve společenské místnosti								
Krabice KU 68-1901	1	ks	6,16 Kč	6,16 Kč	28,80 Kč	28,80 Kč	34,96 Kč	není v rozpočtu
Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2	20	m	17,00 Kč	340,00 Kč	33,00 Kč	660,00 Kč	1 000,00 Kč	SOD
Krabice OBO A11	1	ks	118,10 Kč	118,10 Kč	177,60 Kč	177,60 Kč	295,70 Kč	není v rozpočtu
Dvojitlačítko	1	ks	650,00 Kč	650,00 Kč	126,00 Kč	126,00 Kč	776,00 Kč	není v rozpočtu
Příplatek za práce malého rozsahu (zvýšené dopravní a režijní náklady)	1	kpl			500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	není v rozpočtu
Přidání dvou poplachových svítidel do garáže								
Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	25	m	10,00 Kč	250,00 Kč	33,00 Kč	825,00 Kč	1 075,00 Kč	SOD
P1 - zářivkové svídlo interiérové kruhové z PC s el. předřadníkem, difuzor opál - včetně kruhové trubice G10q IP 54 1x22W	2	ks	900,00 Kč	1 800,00 Kč	471,50 Kč	943,00 Kč	2 743,00 Kč	SOD
Příplatek za práce malého rozsahu (zvýšené dopravní a režijní náklady)	1	kpl			500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	není v rozpočtu
celkem				3 164,26 Kč		3 760,40 Kč	6 924,66 Kč	
Cena celkem bez DPH							56 214,45 Kč	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.4
Objekt: SO 01 - Stavební část
Soupis:

přípočty-8 -VRN prodloužení výstavby

KSO: ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně
Místo: CC-CZ: 30.01.2019
Zadavatel: Datum:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Uchazeč: CETUSPLUS a.s. Píseňská 183/181 Praha 5, 150 00

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		97 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	91 666,67 0,00	21,00% 15,00%	19 250,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 116 750,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.4

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

přípočty-8 -VRN prodloužení výstavby

Místo:

ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně

Zadavatel:

Uchazeč:

CETUSPLUS a.s. Pízeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Datum:

30.01.2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

97 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

97 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

66 666,67

VRN9 - Ostatní náklady

25 000,00

5 833,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín- Změnový list č.4

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Soupis:

přípočty-8 -VRN prodloužení výstavby

Místo:

ul.Karlická v Praze 16 - Radotíně

Zadavatel:

CETUSPLUS a.s. Pízeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Uchazeč:

Datum: 30.01.2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								97 500,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				97 500,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				66 666,67	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	0,167	400 000,00	66 666,67	SOD
					0,167			
D	VRN7		Provozní vlivy				25 000,00	
12	K	072002000	Stílniční provaz a náklady na dopravní opatření a značení	soubor	0,167	150 000,00	25 000,00	SOD
					0,167			
D	VRN9		Ostatní náklady				5 833,33	
15	K	091704000	Náklady na údržbu veřejných komunikací v místě vjezdu a výjezdu ze staveniště	soubor	0,167	35 000,00	5 833,33	
					0,167			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hasičská zbrojnice Radotín

Objekt: IO 501 - Prodloužení vodovodního řadu

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum 26. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

Městská část Praha 16

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 26419823

CETUSPLUS a.s. Plzeňská 183/181 Praha 5, 150 00

DIČ: CZ 26419823

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

47 390,24
0,00

Cena bez DPH

47 390,24

DPH základní
snížená

21,00% ze 58 776,24
15,00% ze 0,00

12 343,01
0,00

Cena s DPH

V CZK

59 733,25

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hasičská zbrojnice Radotín

Objekt: IO 501 - Prodloužení vodovodního řadu

Místo: Datum: 26. 6. 2017

Objednatel: Městská část Praha 16
Zhotovitel: CETUSPLUS a.s. Plzeňská 183/181 Praha 5, 150 00
Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

47 390,24

HSV - Práce a dodávky HSV

47 390,24

1 - Zemní práce

36 004,24

4 - Vodorovné konstrukce

1 834,50

8 - Trubní vedení

2 551,50

998 - Přesun hmot

7 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

47 390,24

ROZPOČET

Stavba: Hasičská zbrojnice Radotín

Objekt: IO 501 - Prodloužení vodovodního řadu

Místo: Datum: 05.12.2018

Objednatel: Městská část Praha 16
Zhotovitel: CETUSPLUS a.s. Plzeňská 183/181 Praha 5, 150 00
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	25,500	355,00	9 052,50
		15,0*1,0*1,7		25,500		
		Součet		25,500		
K	132201209	Práce na teplost. izolaci rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	4,950	21,00	103,95
		25,5*0,3		4,950		
K	132232201	Práce na teplost. izolaci rýh š do 2000 mm v soustavě potrubí tř. 3	m3	5,100	1 120,00	5 712,00

"pro doplnění
vodovodu na
stávající část a u
HZ "3,0*1,0*1,7

K	132232209	Práce na teplost. izolaci rýh š do 2000 mm v soustavě potrubí tř. 3 při náklonech sítí 4,25*0,3	m3	0,574	146,00	83,79
---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	-------

Přepočtené
koeficientem
množství

K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	59,500	90,00	5 355,00
		17,5*1,7*2		59,500		
		Součet		59,500		

K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	59,500	15,00	892,50
K	161101101	Práce přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 lit výkopu do 4,75 m	m3	30,600	65,00	1 989,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		výkop		30,600		
	VV		Součet		30,600		
	K	162701105	Vodorovné přemístění ss 10000 m výkopu sypání z norminy tř. 1 až 4	m3	8,750	220,00	1 925,00
	VV		Viz nakládání				
	K	162701109	Průpustek k vodorovnému přemístění výkopu sypání z norminy tř. 1 až 4 7kN 1000 m. nářez 10000 m	m3	37,500	15,00	562,50
	VV		5*7,5				
	K	167101101	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,750	150,00	1 312,50
	VV		výkop		30,600		
	VV		zásypy		-21,850		
	VV		Součet		8,750		
	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	8,750	14,00	122,50
	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (ekladková)	t	13,500	150,00	2 025,00
	VV		7,5*1,8		13,500		
	K	174101101	zásyp jany, sacnost 10000 m výkopu sypání z norminy tř. 1 až 4	m3	21,850	80,00	1 748,00
	VV		zhutněním		30,600		
	VV		výkop		-1,750		
	VV		; -lože		-7,000		
	VV		; -obsyp		21,850		
	VV		Součet		7,000	320,00	2 240,00
	K	175111101	Uložení sypání pod potrubí sypání bez přemístění, uložení ss 3 m	m3	7,000		
	VV		17,5*1*0,4		7,000		
	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	12,000	240,00	2 880,00
	VV		6*2		12,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 834,50
	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,750	750,00	1 312,50
	VV		17,5,0*1*0,1		1,750		
	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,108	2 500,00	270,00
	VV		0,3*0,3*0,4*3		0,108		
	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,720	350,00	252,00
	D	998	Přesun hmot				2 551,50
	K	89224111	přesun hmot	m	3,150	810,00	2 551,50
			VRN				7 000,00
	K	998276101	Geodetické zaměření vč. podkladů pro převzetí sítě správcí	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín

Objekt:

S001 - Architektonicko stavební část

Soupis:

stavební úpravy - zrušení dveří do m.č. 1.11 a změna vyzdění příček pod schodištěm,
úprava výztuže, žebřík na střechu Z04

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

13.12.2018

Zadavatel:

Městská část Praha 16

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

CETUSPLUS a.s. Plzeňská 183/181 Praha 5, 150 00

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**5 152,96**DPH základní
snižená

Základ daně

1 152,96

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

242,12

0,00

zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH			5 395,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ		
Stavba:	Hasičská zbrojnice Radotín	
Objekt:	S001 - Hasičská zbrojnice Radotín	
Soupis:	stavební úpravy - zrušení dveří do m.č. 1.11 a změna vyzdění příček pod schodištěm, úprava výztuže, žebřík na střechu Z04	
Místo:		Datum: 13.12.2018
Zadavatel:	Městská část Praha 16	Projektant:
Uchazeč:	CETUSPLUS a.s. Plzeňská 183/181 Praha 5, 150 00	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		5 152,96
HSV - Práce a dodávky HSV		-3 236,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce		-1 746,61
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		-2 110,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		701,73
997 - Přesun sutě		229,42
998 - Přesun hmot		-309,77
PSV - Práce a dodávky PSV		8 389,04

766 - Konstrukce truhlářské	-5 484,30
767 - Konstrukce zámečnické - přípočet	11 540,41
767 - Konstrukce zámečnické - odpočet	-2 062,37
771 - Podlahy z dlaždic	5 066,94
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-671,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín

Objekt:

S001 - Hasičská zbrojnice Radotín

Soupis:

stavební úpravy - zrušení dveří do m.č. 1.11 a změna vyzdění příček pod schodištěm,

Místo:

Datum: 13.12.2018

Zadavatel:

Městská část Praha 16

Uchazeč:

CETUSPLUS a.s. Plzeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 152,96	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-3 236,08	
							-1 746,61	
1	K	342248112	Příčky z cihel děrovaných tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	-5,621	480,00	-2 698,20	CS ÚRS 2017 01

"1NP"

odpočet původní výměry "m.č.1.11"-(1,3*2,82+2,5*(1,87+3,08)/2)
přípočet nového stavu "m.č.1.03 (pod schody)" 1,3*1,65+(9*0,27+0,10)*1,65/2

-9,854
4,232
-5,621

Součet

2	K	340231011	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tl 115 mm	m2	2,100	453,14	951,59	
Zazdívká otvoru - po dveřích D2.1/P ; 1,0*2,1								

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvím vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-9,595	220,00	-2 110,85	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	-------------------

odpočet původní výměry m.č.1.11a 1.03; -(1,3*2,82+2,5*(1,87+3,08)/2)*2
přípočet nového stavu; 1,3*1,65+(9*0,27+0,1)*1,65/2
přípočet omítky na zazdívkě po dveřích; (0,90+2*0,25)*2,1*2

-19,707
4,232
5,880
-9,595

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	968072455	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,890	257,00	485,73	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------	-------------------

zárubeň pro dveře do m.č.1.11

1,890

5	K	953991221	Dodání a osazení hmoždinek do zdiva průměru 10-12 mm	ks	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	------------------------------------------------------	----	-------	-------	-------	-------------------

kotvení úchyty pro odnímatelnou část žebříku

6	M	553	úchyt pro odnímatelnou část žebříku	kus	1,000	120,00	120,00	X pol
D 997 Přesun sutě								

7	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	0,152	1 020,00	155,04	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	----------	--------	-------------------

8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,152	220,00	33,44	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	-------	-------------------

9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,016	9,00	18,14	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	---	-------	------	-------	-------------------

2,016

10	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,152	150,00	22,80	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	-------	-------------------

D 998 Přesun hmot

11	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	-0,563	550,00	-309,77	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---------------------------------------------------------	---	--------	--------	---------	-------------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766

Konstrukce truhlářské

8 389,04
-5 484,30

12	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000	530,00	-530,00	CS ÚRS 2017 01
odpočet D1.2								
13	M	611-D1.2R	dveře vnitřní hladké CPL laminát, odstín světle šedá plně 1křídle 70x210 cm včetně kování, WC zámku a podříznutí kompletní provedení dle PD ozn.D1.2	kus	-1,000	4 900,00	-4 900,00	
14	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-54,300	1,00	-54,30	CS ÚRS 2017 01
D 767 Konstrukce zámečnické - připočet								
15	K	767220220	Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 25 kg	bm	2,850	350,00	997,50	SOD
"Z08"2,85								
16	M	55342-Z08R	výroba a dodávka zábradlí šikmého schodiště včetně povrchové úpravy kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn. Z08	kus	1,000	6 350,00	6 350,00	SOD
21	K	767 86 X001	Úprava žebříku z jednodílného na dvouvlíný	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	X pol
17	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	113,475	1,70	192,91	SOD
D 767 Konstrukce zámečnické - odpočet								
18	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	bm	-2,730	230,00	-627,90	SOD
"Z07"2,73								
19	M	55342-Z07R	výroba a dodávka madlo schodiště včetně povrchové úpravy kompletní provedení dle výpisu výrobků ozn.Z07	kus	-1,000	1 400,00	-1 400,00	SOD
20	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	-20,279	1,70	-34,47	SOD
D 771 Podlahy z dlaždic								
22	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	5,733	320,00	1 834,56	CS ÚRS 2017 01
"m.č. 1.03" připočet plochy pod schodištěm (původní m.č. 1.11); 2,5*(3,95+0,3)-1,20*0,27								
"m.č. 1.11" odpočet původní výměry								
Součet								
23	M	597614340	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm,R10 A dle výběru	m2	6,306	460,00	2 900,90	CS ÚRS 2017 01
5,733*1,1 'Přepočtené koeficientem množství								
24	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	47,355	7,00	331,48	CS ÚRS 2017 01
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
-671,64								

25	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-9,595	20,00	-191,90	CS ÚRS 2017 01
			dle omítek			-9,595		
26	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře ořezuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-9,595	50,00	-479,74	CS ÚRS 2017 01
			"jako penetrace"			-9,595		

přípočty celkem

odpočty celkem

přípočet do rekapitulace

18 490,09

-13 337,13

5 152,96

HZ Radotín - VZT změna trasy odtahu výfuk. plynů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	751.2.9R		Potrubí spiro D315 vč. tvarovek a uchycení	m	3,70	1 398,00	5 172,60
K	751.2.11R		Čtyřhranné potrubí	m2	4,00	195,00	780,00
			Montáž ,doprava , spojovací materiál	kpl	1,00	3 600,00	3 600,00
			prodloužení nájmu lešenové věže	den	14,00	435,00	6 090,00
			Celkem vícepráce bez DPH				15 642,60

Oplocení s podhrabovými deskami - přípočet

Rekapitulace

Práce a dodávky HSV

- 1 Zemní práce
3 Svislé konstrukce
99 Přesun hmot

22 184,42
917,55
20 937,66
329,21

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.c.	C.celkem	j.hmotno	Hmotnos	j.suť	Suť celkem	poznámka
D HSV												
Práce a dodávky HSV							22 184,42		2,351		0,000	
D 1 Zemní práce												
1	K	119001312	Ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice D do 200 mm pro sloupky; =1,0*9	bm	9,000	84,00	756,00					SOD
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládce; =9*0,031	m³	0,279	220,00	61,38					SOD
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m ; =0,279*5	m³	1,395	15,00	20,93					SOD
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m³	0,279	14,00	3,91					SOD
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) ; =0,279*1,8	t	0,5022	150,00	75,33					SOD
D 3 Svislé konstrukce												
6	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním sloupky; =9	ks	9,000	254,00	2 286,00	0,17489	1,574			SOD
7	K	338171125	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m ukotvením k pevnému podkladu vzpěry; =2	ks	2,000	179,00	358,00	0,00000	0,000			URS 2019,
8	M	553422555R1	sloupek plotový poplastovaný FeZn+PVC 2400/48x2 mm vč. krytky	ks	9,000	346,00	3 114,00	0,00410	0,037			X pol
9	M	553422745R	vzpěra plotová FeZn+PVC 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm	ks	2,000	195,00	390,00	0,00340	0,007			SOD
10	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 3 m	ks	8,000	406,00	3 248,00	0,00040	0,003			URS 2019,
11	K	34812X201	Krácení podhrabových desek	ks	4,000	175,00	700,00	0,00002	0,000			X pol
12	M	5923254	Podhrabová deska 2450/300/50	ks	8,000	485,00	3 880,00	0,08500	0,680			X pol
13	M	5923254	Držák podhrabové desky průběžný	ks	7,000	213,00	1 491,00	0,00280	0,020			X pol
14	M	5923254	Držák podhrabové desky koncový	ks	2,000	110,00	220,00	0,00110	0,002			X pol
15	M	5923254	Držák vzpěry	ks	2,000	129,00	258,00	0,00110	0,002			X pol
16	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	bm	19,200	79,30	1 522,56		0,000			SOD
pletivo výšky 1,5 m; =19,2												
17	M	31327502	pletivo PVC se čtvercovými oky 55 mm, 150 cm pletivo výšky 1,5 m; =19,2	bm	19,200	105,00	2 016,00	0,00120	0,023			URS 2019,

18	K	348401350	Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu pro pletivo výšky 150 cm; ±19,2°3	bm	57,600	4,50	259,20	0,00000	0,000			SOD
19	M	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	bm	57,600	2,50	144,00	0,00004	0,002			SOD
20	M	156191R	Napínací element	ks	3,000	9,50	28,50	0,00000	0,000			SOD
21	M	156191R	Držák napínacího drátu	ks	24,000	21,00	504,00	0,00000	0,000			SOD
22	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	bm	57,600	7,00	403,20	0,00000	0,000			SOD
23	M	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	bm	57,600	2,00	115,20	0,00002	0,001			SOD
		D 99	Přesun hmot				329,21		0,000		0,000	
24	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	2,351	140,00	329,21					SOD

Zl.č. Terení úpravy, betonový odvodňovací žlab

207 515,42

Rekapitulace

Práce a dodávky HSV

HSV

- 1 Zemní práce
- 9 Ostatní konstrukce a práce
- 998 Přesun hmot

207 515,42

190 205,44

16 831,05

478,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.c.	C.celkem	j.hmotno	Hmotnost	j.suť	Suť celkem
D HSV											0,000
Práce a dodávky HSV											8,708
207 515,42											0,000
D 1											0,000
Zemní práce											0,000
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 dle bilanci zeminy; =31,59+1,11	m ³	32,700	144,00	4 708,80				
2	K	122201109	Příplatek za lepivost horniny tř.3 přepočtené množství 50% ; =32,70*0,5	m ³	16,350	31,50	515,03				
3	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 pruh šířky cca 3 m za objektem; =(40,2+5,0)*3,0*0,30	m ³	40,680	145,00	5 898,60				
4	K	131201109	Příplatek za lepivost horniny tř.3 přepočtené množství 30% ; =40,68*0,3	m ³	12,204	21,00	256,28				
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním pruh šířky cca 3 m za objektem; =(40,2+5,0)*3,0*0,30	m ³	40,680	80,00	3 254,40				
6	K	171101103	Uložení sypaniny do násypů se zhutněním do 100%PS dle bilanci zeminy-zásyp; =112,71+41,29-40,68	m ³	113,320	58,70	6 651,88				
7	K	181101111R	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně ; =4,8*(3,5+40,2+5,0)	m ²	233,760	30,00	7 012,80				
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku = odkopávky +jama; =32,7+40,68	m ³	227,380	220,00	50 023,60				
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m ; =227,38*5	m ³	1 136,900	15,00	17 053,50				
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m ³	73,380	14,00	1 027,32				
11		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) ; =73,38*1,8	t	409,284	150,00	61 392,60				
12	K	58331X601	Zemina zásypová zemina vhodná pro zásypy a násypy; =154	t	154,000	100,00	15 400,00				
13	K	181111131	Plášťová úprava terénu do 500 m2 zemina tř.1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5 pruh 3,5 m za objektem; =40,2*3,5	m ²	140,700	32,00	4 502,40				

14	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 pruh 3,5 m za objektem; =40,2*3,5	m ²	140,700	50,00	7 035,00			
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 pruh 3,5 m za objektem; =40,2*3,5	m ²	140,700	14,00	1 969,80			
16	K	005724100	osivo směs travní parková přepočtené množství koeficientem; =140,7*0,03	m ²	4,221	100,00	422,10			
17	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 pruh 3,5 m za objektem; =40,2*3,5	m ²	140,700	1,00	140,70			
18	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 pruh 3,5 m za objektem; =40,2*3,5	m ²	140,700	2,00	281,40			
19	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 pruh 3,5 m za objektem; =40,2*3,5	m ²	140,700	0,50	70,35			
20	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postříkem na široko v rovině a svahu do 1:5 pruh 3,5 m za objektem; =40,2*3,5	m ²	28,140	2,00	56,28			
21	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 "20l/m2 trávníku 10x"	m ³	28,140	90,00	2 532,60			

D 9 Ostatní konstrukce a práce

16 831,05 8,708 0,000

22	K	935112211	Osazení příkopového žlabu s vyplněním spár cementovou maltou do lože z betonu prostého z příkopových tvárníc šířky do 800 mm "22,0*6,50"	bm	28,500	236,00	6 726,00	0,16371	4,666	
23	M	BEST ŽLAB I	Žlabovka betonová Best žlab I vel. 669/330/80	ks	87,870	115,00	10 105,05	0,04600	4,042	
D	998	Přesun hmot					478,93	0,000	0,000	
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,708	55,00	478,93			

Zl.č. Oplocení na podezdívce - přípočet

130 406,97

Rekapitulace

Práce a dodávky HSV

HSV	
1	Zemní práce
2	Základy
3	Svislé konstrukce
99	Přesun hmot

121 545,78
15 185,28
71 376,63
28 417,41
6 566,46
8 861,19
8 861,19

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.c.	C.celkem	j.hmotno	Hmotnos	j.suť	Suť celkem	poznámka
D	HSV		Práce a dodávky HSV				121 545,78		46,903		0,000	
D	1		Zemní práce				15 185,28		0,000		0,000	
1	K	132212101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím v horninách tř.3 soudržných	m ³	10,560	756,00	7 983,36					URS 2019,
			rýha pro podezdívku; =22,0*0,60*0,80		10,560							
2	K	132212109	Příplatek za lepivost horniny tř.3	m ³	5,280	206,00	1 087,68					URS 2019,
			přepočtené množství 50% ; =10,560*0,5		5,280							
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	10,560	220,00	2 323,20					SOD
			na skládku;		10,560							
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	52,800	15,00	792,00					SOD
			; =10,56*5									
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	10,560	14,00	147,84					SOD
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	19,008	150,00	2 851,20					SOD
			; =10,56*1,8									
D	2		Základy				71 376,63		45,317		0,000	
7	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m ³	10,560	2 700,00	28 512,00	2,47214	26,106			SOD
			podezdívka; =22,0*0,60*0,80		10,560							
8	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	bm	0,033	37 000,00	1 206,94	1,00000	0,033			SOD
			trny dl. 0,7 m á 0,5 m pro provázání základů a ztraceného bednění; =(0,50*22,0-0,80)*2*0,7*0,001		0,033							
9	K	279113124	Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	28,100	1 200,00	33 720,00	0,67489	18,964			SOD
			první 2 pole; =5,0*1,75		8,750							
			zbývající pole; =(6*2,50+2,0)*1,0		17,000							
			čelo plotu z ulice; =0,50*(1,75+1,35)		1,550							
			čelo plotu z areálu; =0,80*1,0		0,800							
10	K	279361821	Výztuž základových zdí z oceli 10 505	m2	0,202	39 200,00	7 937,69	1,05871	0,214			URS 2019,

výztuž ložných spár 2*Ø 10; = ((22,0+0,50+0,80)*5+5,0*4)*2*0,62*0,001
svíslá výztuž Ø 10 a 0,5 m; = ((22,0+0,50+0,8+5,0)*1,0*2+5,0*1,7*2)*0,62*0,001

0,169
0,033

D 3 Svislé konstrukce

28 417,41 1,586 0,000

11	K	34827X101	Montáž zákrtyové stříšky plotu		bm	23,300	111,00	2 586,30	0,00500	0,117		X pol
				podezdívka; = 22,0+0,50+0,80		23,300						
12	M	BEST_ZD_IV	Zákrtyová deska Best IV 300/400/100 mm		ks	2,000	162,00	324,00	0,01900	0,038		X pol
				čelo plotu z ulice								
13	M	PRESB_ZD_130	Zákrtyová deska Presbeton 800/400/80 průběžná hladká		ks	26,260	481,00	12 631,06	0,04350	1,142		X pol
14	M	PRESB_ZD_230	Zákrtyová deska Presbeton 400/400/80 průběžná hladká		ks	3,030	289,00	875,67	0,02390	0,072		X pol
15	M	PRESB_ZD_530	Zákrtyová deska Presbeton 450/400/80 rohová hladká		ks	1,010	494,00	498,94	0,03280	0,033		X pol
16	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zalitím MC		ks	14,000	85,00	1 190,00	0,00702	0,098		SOD
				sloupky + vzpěry; 11+3		14,000						
17	M	553422552R	sloupek plotový poplastovaný FeZn+PVC 2000/60x2 mm vč. krytky a úchytů		ks	11,000	366,00	4 026,00	0,00410	0,045		X pol
18	M	553422745R	vzpěra plotová FeZn+PVC 38x1,5 mm včetně krytky s uchtem, 2500 mm		ks	3,000	195,00	585,00	0,00340	0,010		SOD
19	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu		bm	22,800	79,30	1 808,04		0,000		SOD
				pletivo výšky 1,5 m; =22,8+5,0		17,800						
				pletivo výšky 1,25 m; =5,0		5,000						

20	M	31327502	pletivo PVC se čtvercovými oky 55 mm, 150 cm		bm	17,800	105,00	1 869,00	0,00120	0,021		URS 2019,
				pletivo výšky 1,5 m; =22,8+5,0		17,800						
21	M	31327501	pletivo PVC se čtvercovými oky 55 mm, 125 cm		bm	5,000	87,30	436,50	0,00100	0,005		URS 2019,
				pletivo výšky 1,25 m; =5,0		5,000						
22	K	348401350	Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu		bm	63,400	4,50	285,30	0,00000	0,000		SOD
				pro pletivo výšky 1,25 + 150 cm; =5,0*2+17,8*3		63,400						
23	M	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m		bm	63,400	2,50	158,50	0,00004	0,003		SOD
24	M	156191R	Napínací element		ks	5,000	9,50	47,50	0,00000	0,000		SOD
25	M	156191R	Držák napínacího drátu		ks	25,000	21,00	525,00	0,00000	0,000		SOD
26	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°		bm	63,400	7,00	443,80	0,00000	0,000		SOD
27	M	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m		bm	63,400	2,00	126,80	0,00002	0,001		SOD

D 99 Přesun hmot

6 566,46 0,000 0,000

28	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m		t	46,903	140,00	6 566,46				SOD
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------	--	---	--------	--------	----------	--	--	--	-----

D PSV Práce a dodávky PSV

8 861,19

D 711 Izolace proti vodě

8 861,19

29	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním		m ²	13,200	7,00	92,40				SOD
				izolace na bet.základu; = 22*0,60		13,200						
30	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním		m ²	26,400	1,00	26,40				SOD
				izolace ztraceného bednění - pod nopovou fólií; = 22*1,2		26,400						
31	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg		t	0,013	49 000,00	646,80				SOD
				izolace na bet.základu - vodorovná; =13,2*0,0003		0,004						
				izolace ztraceného bednění - pod nopovou fólií; = 26,4*0,00035		0,009						
32	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP		m ²	13,200	90,00	1 188,00				SOD
				izolace na bet.základu; = 22*0,60		13,200						

33	M	628522640	pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná - skleněná tkanina povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu - 4,0 mm	m ²	15,180	125,00	1 897,50						SOD
			izolace na bet. základu; = 22*0,60*1,15		15,180								
34	K	711161535R	izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s vysokou drenážní kapacitou výška nopu 10 mm	m ²	26,400	180,00	4 752,00						SOD
			izolace ztraceného bednění ; = 22*1,2		26,400								
35	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	86,031	3,00	258,09						SOD

Zl.č. Drátěné oplocení s podhrabovými deskami - přípočet

22 184,42

Rekapitulace

Práce a dodávky HSV

1	Zemní práce	22 184,42
3	Svislé konstrukce	917,55
99	Přesun hmot	20 937,66
		329,21

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.c.	C.celkem	j.hmotno	Hmotnost j.suť	Suť celkem	poznámka
D HSV											
Práce a dodávky HSV											
							22 184,42		2,351	0,000	

D 1 Zemní práce

1	K	119001312	Ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice D do 200 mm pro sloupky: =1,0*9	bm	9,000		84,00	917,55	0,000	0,000	SOD
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládce; =9*0,031	m ³	0,279		220,00	61,38			SOD
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m ; =0,279*5	m ³	1,395		15,00	20,93			SOD
4	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m ³	0,279		14,00	3,91			SOD
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) ; =0,279*1,8	t	0,5022		150,00	75,33			SOD

D 3 Svislé konstrukce

6	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním sloupky: =9	ks	9,000		254,00	2 286,00	0,17489	1,574	SOD
7	K	338171125	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m ukotvením k pevnému podkladu vzpěry: =2	ks	2,000		179,00	358,00	0,00000	0,000	URS 2019/01
8	M	553422555R1	sloupek plotový poplastovaný FeZn+PVC 2400/48x2 mm vč.krytky	ks	9,000		346,00	3 114,00	0,00410	0,037	X pol
9	M	553422745R	vzpěra plotová FeZn+PVC 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm	ks	2,000		195,00	390,00	0,00340	0,007	SOD
10	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 3 m	ks	8,000		406,00	3 248,00	0,00040	0,003	URS 2019/01
11	K	34812X201	Krácení podhrabových desek	ks	4,000		175,00	700,00	0,00002	0,000	X pol
12	M	5923254	Podhrabová deska 2450/300/50	ks	8,000		485,00	3 880,00	0,08500	0,680	X pol
13	M	5923254	Držák podhrabové desky průběžný	ks	7,000		213,00	1 491,00	0,00280	0,020	X pol
14	M	5923254	Držák podhrabové desky koncový	ks	2,000		110,00	220,00	0,00110	0,002	X pol
15	M	5923254	Držák vzpěry	ks	2,000		129,00	258,00	0,00110	0,002	X pol
16	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	bm	19,200		79,30	1 522,56		0,000	SOD
			pletivo výšky 1,5 m; =19,2		19,200						
17	M	31327502	pletivo PVC se čtvercovými oky 55 mm, 150 cm	bm	19,200		105,00	2 016,00	0,00120	0,023	URS 2019/01
			pletivo výšky 1,5 m; =19,2		19,200						
18	K	348401350	Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu pro pletivo výšky 150 cm; =19,2*3	bm	57,600		4,50	259,20	0,00000	0,000	SOD
			drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	bm	57,600		2,50	144,00	0,00004	0,002	SOD

20	M	156191R	Napínací element	ks	3,000	9,50	28,50	0,00000	0,000			SOD
21	M	156191R	Držák napínacího drátu	ks	24,000	21,00	504,00	0,00000	0,000			SOD
22	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	bm	57,600	7,00	403,20	0,00000	0,000			SOD
23	M	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	bm	57,600	2,00	115,20	0,00002	0,001			SOD
D 99							329,21		0,000		0,000	
24	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	2,351	140,00	329,21					SOD

Zl.č. Oplocení za zbrojnicí (u vlečky) - přípočet

15 573,72

Rekapitulace

Práce a dodávky HSV

HSV	
1	Zemní práce
3	Svislé konstrukce
99	Přesun hmot

15 573,72
917,55
14 325,31
330,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.c.	C.celkem	j.hmotnost	Hmotnost j.suť	Suť celkem	poznámka
D HSV											
Práce a dodávky HSV							15 573,72		2,363	0,000	
D 1 Zemní práce											
1	K	119001312	Ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice D do 200 mm pro sloupky: =1,0*9	bm	9,000	84,00	756,00				SOD
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládce; =9*0,031	m³	0,279	220,00	61,38				SOD
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m ; =0,279*5	m³	1,395	15,00	20,93				SOD
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m³	0,279	14,00	3,91				SOD
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) ; =0,279*1,8	t	0,5022	150,00	75,33				SOD
D 3 Svislé konstrukce											
6	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním sloupky + vzpěry; =9*4	ks	13,000	254,00	3 302,00	0,17489	2,274		SOD
7	M	553422555R	sloupek plotový poplastovaný FeZn+PVC 2400/60x2 mm vč.krytky a úchytlů	ks	9,000	368,00	3 312,00	0,00410	0,037		SOD
8	M	553422745R	vzpěra plotová FeZn+PVC 38x1,5 mm včetně krytky s uchtem, 2500 mm	ks	4,000	195,00	780,00	0,00340	0,014		SOD
9	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu pletivo výšky 1,8 m; =17,1*4,8	bm	21,900	84,90	1 859,31		0,000		URS 2019/01
10	K	34840X401	Příplatek za ukončení oplocení ve sklonu svahu přes 15°	bm	2,400	160,00	384,00		0,000		X pol
11	M	31327503	pletivo PVC se čtvercovými oky 55 mm, 175 cm přes výšky 1,8 m, vodorovná část + 5 m ztrátého za šikmou část; =21,9*5	bm	26,900	112,00	3 012,80	0,00131	0,035		URS 2019/01
12	K	348401350	Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu pro pletivo výšky 175 cm; =21,9*3	bm	65,700	4,50	295,65	0,00000	0,000		SOD
13	M	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	bm	65,700	2,50	164,25	0,00004	0,003		SOD
14	M	156191R	Napínací element	ks	6,000	9,50	57,00	0,00000	0,000		SOD
15	M	156191R	Držák napínacího drátu	ks	27,000	21,00	567,00	0,00000	0,000		SOD
16	K	348401360	Příhčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	bm	65,700	7,00	459,90	0,00000	0,000		SOD
17	M	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	bm	65,700	2,00	131,40	0,00002	0,001		SOD
D 99 Přesun hmot											
18	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	2,363	140,00	330,86			0,000	SOD

Zl.č. Oplocení s vjezdovou branou - přípočet

33 784,72

Rekapitulace

Práce a dodávky HSV

HSV

- 1 Zemní práce
- 2 Základy
- 3 Světlé konstrukce
- 99 Přesun hmot

33 784,72
683,50
836,50
32 064,65
200,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.c.	C. celkem	J.hmotno	Hmotnost	Suř celkem	poznámka
D HSV											
Práce a dodávky HSV											
							33 784,72	1,429	0,000	0,000	
D 1											
Zemní práce											
1	K	119001312	Ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice D do 200 mm <small>pro sloupky výšky: +1,073</small>	bm	3,000	84,00	252,00				SOD
2	K	133101101	Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3 <small>patky pro sloupky brány 0,570,570,772</small>	m³	0,350	500,00	175,00				SOD
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 <small>na skládku vrty: -370,031 na skládku patky: -0,350</small>	m³	0,443	220,00	97,46				SOD
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m <small>pro 1000 m : 0,443*5</small>	m³	2,215	15,00	33,23				SOD
5	K	171201201	Uložení sypání na skládku	m³	0,443	14,00	6,20				SOD
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové) <small>: 0,443*1,8</small>	t	0,7974	150,00	119,61				SOD
D 2											
Základy											
7	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15 <small>patky pro sloupky brány 0,570,570,772</small>	m³	0,350	2 390,00	836,50	2 256,34	0,790	0,000	SOD
							836,50	0,790	0,000	0,000	
D 3											
Světlé konstrukce											
8	K	338171123	Osazování sloupků a vpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním <small>sloupky výšky: +1,2</small>	ks	3,000	254,00	762,00	0,17489	0,525		SOD
9	M	55342555R	sloupek plotový poplastovaný FeZn-PVC 2400/602 mm vč. krytky a úchytlů	ks	1,000	368,00	368,00	0,00410	0,004		SOD
10	M	55342245R	vpěra plotová FeZn-PVC 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm	ks	2,000	195,00	390,00	0,00340	0,007		SOD
11	K	338171125R	Osazování sloupků brány ocelových v 2,60 m bez zabetonování	ks	2,000	105,00	210,00		0,000		SOD
12	M	553423385R	sloupek pro bránu v. 2500 mm trubka 70/5 včetně pantu	ks	2,000	1 670,00	3 340,00	0,00280	0,006		SOD
13	K	348101230	Osazení vrat a vratek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	ks	1,000	650,00	650,00		0,000		SOD
14	M	553-212R	výroba a dodávka brána kovová 2křídlá nesymetrická 3000x1800 mm materiál pozink. ocel s natěrem sjednoceným s oplocením kompletní provedení vč. zámků FAB.kování.stavěče.dorazu.závěsů dle PD ozn.212	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	0,09000	0,090		SOD
15	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahtu	bm	5,500	79,30	436,15		0,000		SOD
16	M	31327503	pletivo výšky 1,75 m; 4,30-3,0	bm	5,500	112,00	616,00	0,00131	0,007		URS 2019,
17	K	348401350	pletivo výšky 1,75 m; -5,5	bm	5,500						SOD
18	M	156191000	Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahtu <small>pro pletivo výšky 1,75 cm; -5,5*3</small>	bm	16,500	4,50	74,25	0,00000	0,000		SOD
19	M	156191R	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	bm	16,500	2,50	41,25	0,00004	0,001		SOD
20	K	348401360	Napínací element	ks	3,000	9,50	28,50	0,00000	0,000		SOD
21	M	156192000	Příchycování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahtu do 15° <small>drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m</small>	bm	16,500	7,00	115,50	0,00000	0,000		SOD
							200,07	0,000	0,000	0,000	
D 99											
Přesun hmot											
22	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnice v do 3 m	t	1,429	140,00	200,07				SOD

Zlč. Dřevěné oplocení - přípočet

108 884,02

Rekapitulace

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

Zemní práce

Základy

Ostatní konstrukce a práce

Práce a dodávky PSV

Konstrukce tesařské

Nátěry

HSV

1

2

9

PSV

762

783

40 002,28

8 397,92

27 553,12

4 051,24

68 881,74

40 626,29

28 255,45

PC	Trž.kód	Popis	MJ	Množství	J.c.	C.celkem	J.hmotn	Hmotnost	Suf.celkem	poznámka
D HSV										
Práce a dodávky HSV										
						40 002,28	14,469		0,000	
D 1 Zemní práce										
1	K 132212101	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím v horninách tř.3 soudržných	m³	5,840	756,00	4 415,04				URS 2019/01
ryla pro podzemní: -29,270,5070,40										
2	K 132212109	Příplatek za lepkost horniny tř.3	m³	2,920	206,00	601,52				URS 2019/01
Přepočtené množství 50% : -5,840,5										
3	K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/španiny z horniny tř. 1 až 4	m³	5,840	220,00	1 284,80				SOD
na skládce:										
4	K 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/španiny z horniny tř. 1 až 4 ZKO 1000 m přes 10000 m	m³	29,200	15,00	438,00				SOD
Z-5,847,5										
5	171201201	Uložení španiny na skládce	m³	5,840	14,00	81,76				SOD
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze španiny na skládce (skládkovné)	t	10,512	150,00	1 576,80				SOD
I : -5,841,8										
D 2 Základy										
7	K 274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m³	5,840	2 700,00	15 768,00	2,47214	14,437	0,000	SOD
podzemní: -29,270,5070,40										
8	K 27435X001	Zřízení bednění stěn základových pasů jednostranné	m²	11,680	844,00	9 857,92	0,00269	0,031		X pol
podzemní: -29,270,4										
9	K 27435X002	Odstranění bednění stěn základových pasů	m²	11,680	165,00	1 927,20				X pol
jako řízení										
						27 553,12	14,469		0,000	
D 9 Ostatní konstrukce a práce										
10	K 998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnice v do 3 m	t	28,937	140,00	4 051,24			0,000	SOD
						4 051,24	0,000		0,000	
D PSV										
						68 881,74				
D 762 Konstrukce tesařské										
11	K 76213X003	Montáž oplocení z hraněného řeziva - svaků	m	87,600	38,00	3 328,80				X pol
vodorovné svaký: -379,2										
12	K 76213X004	Montáž oplocení z hraněného řeziva - prkna na sraz výšky do 2 m	m²	58,400	105,00	6 132,00				X pol
I : -29,272,0										
13	M 60512125	Hranol stavební řezivo průřezu do 120 cm2 dl do 6 m	m³	0,484	6 400,00	3 094,73				URS 2019/01
tř.3 pro svaký: 60180 mm neobšlapané: -29,2721,1570,6050,08										
14	M 61231X005	Plotovka rovná dřevěná 18/110/2000 mm	ks	292,000	87,80	25 637,60				X pol
plotovka 18/110/2000 mm bodovaná: -29,270,1114,10										
15	K 762195000	Spojovací prostředky	m³	1,472	306,27	450,73				URS 2019/01
I : -29,272,070,018-87,670,0070,08										
16	K 998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v obj. výšky do 6 m	%	386,439	5,13	1 982,43				URS 2019/01
D 783 Nátěry										
						28 255,45				
17	K 783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí oprášením	m²	175,188	4,30	753,31				URS 2019/01
podzemní: -10,018,0,11172,0,0,1170,01821,292										
svaký: -10,06-0,0817247,8										
18	K 783218111	Lakovací lak tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m²	175,188	138,65	24 289,86				URS 2019/01
19	K 783306809	Odstranění nátěrů okantováním	m²	7,250	134,00	971,45				URS 2019/01
krami šrouby: -10,10747,06-0,1270,0821,372										
nezleštěle šrouby: -1470,052,06-0,1270,0827,679										
						1,783				
20	K 783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru, odmaštění	m²	7,250	134,00	58,70				URS 2019/01
ředidlovým odmašťovačem										
21	K 783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m²	7,250	102,00	739,46				URS 2019/01
22	K 783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m²	7,250	98,00	710,46				URS 2019/01
23	K 783317101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m²	7,250	101,00	732,21				URS 2019/01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín

Objekt:

SO02 - Oplocení

Místo:

Datum: 26. 6. 2017

Zadavatel:

Městská část Praha 16

Projektant:

Uchazeč:

CETUSPLUS a.s. Pízeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

216 987,05

HSV - Práce a dodávky HSV

216 987,05

1 - Zemní práce

12 845,83

2 - Zakládání

25 626,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce

100 537,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 070,00

997 - Přesun sutě

25 351,61

998 - Přesun hmot

4 556,02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín

Objekt:

S002 - Oplocení

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

26. 6. 2017

Zadavatel:

Městská část Praha 16

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

26419823

CZ 26419823

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

216 987,05

DPH základní
snížená

Základ daně

216 987,05

Sazba daně

21,00%

Výše daně

45 567,28

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

262 554,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hasičská zbrojnice Radotín

Objekt:

SO02 - Oplocení

Místo:

Datum: 26. 6. 2017

Zadavatel:

Městská část Praha 16

Uchazeč:

CETUSPLUS a.s. Plzeňská 183/181 Praha 5, 150 00

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

216 987,05

D HSV Práce a dodávky HSV

216 987,05

D 1 Zemní práce

12 845,83

1	K	119001312	Ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice D do 200 mm	m	49,000	84,00	4 116,00	CS ÚRS 2017 01
W					49,000			
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,550	550,00	4 702,50	CS ÚRS 2017 01
W					8,550			
3	K	133101101	Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3	m3	0,350	500,00	175,00	CS ÚRS 2017 01
W					0,350			
4	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,750	26,00	175,50	CS ÚRS 2017 01
W					6,750			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,669	220,00	807,18	CS ÚRS 2017 01
W					1,519			
W					8,900			
W					-6,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		3,669			
6	K	167201109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	18,345	15,00	275,18	CS ÚRS 2017 01
W			3,669*5 Přepočtené koeficientem množství		18,345			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,750	150,00	1 012,50	CS ÚRS 2017 01
W			"výkopy pro zásypy" 6,75		6,750			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,669	14,00	51,37	CS ÚRS 2017 01
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,604	150,00	990,60	CS ÚRS 2017 01
W			3,669*1,8 Přepočtené koeficientem množství		6,604			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,750	80,00	540,00	CS ÚRS 2017 01
W			"zásyp po základech podezdívky "					
W			22,5*0,5*0,6		6,750			
D 2			Zakládání				25 626,22	
11	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	8,849	2 315,00	20 485,44	CS ÚRS 2017 01
W			"pro oplocení s podezdívkou" 23,75*0,6*0,6*1,035		8,849			
12	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,362	2 390,00	865,18	CS ÚRS 2017 01
W			"patky pro sloupky brány" 0,5*0,5*0,7*2*1,035		0,362			
13	K	279113124	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	3,563	1 200,00	4 275,60	CS ÚRS 2017 01
W			"pro oplocení s podezdívkou" 23,75*0,3*0,5		3,563			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				100 537,37	
14	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zalitím MC	kus	12,000	85,00	1 020,00	CS ÚRS 2017 01
W			"sloupky na podezdívce" 10* vzpěry 2		12,000			
15	M	553422555R	sloupek plotový poplastovaný FeZn+PVC 2400/60x2 mm vč.krytky a úchytů	kus	9,286	350,00	3 250,10	
16	M	553422745R	vzpěra plotová FeZn+PVC 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm	kus	2,000	192,00	384,00	
17	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	49,000	254,00	12 446,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"úsek 2-3-4+"vzpěry"2		6,000			
VV			"úsek 4-5+"vzpěry"2		7,000			
VV			"úsek 5-k objektu"1		1,000			
VV			"branka"2+"vzpěra"1		3,000			
VV			"úsek 6-7"13+"vzpěry"5		18,000			
VV			"úsek 7-8+"vzpěry"2		9,000			
VV			"úsek 8-objekt"2+"vzpěry"2		4,000			
VV			"brána vzpěra"1		1,000			
VV			Mezisoučet		49,000			
18	M	553422555R	sloupek plotový poplastovaný FeZn+PVC 2400/60x2 mm vč. krytky a úchytů	kus	32,000	368,00	11 776,00	
19	M	553422556R	výroba a dodávka sloupků k brance FeZn+ nátěr 2400/60x3 mm vč. zavičkování, pantů, dorazu a úchytů	kus	2,000	1 340,00	2 680,00	
20	M	553422745R	vzpěra plotová FeZn+PVC 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm	kus	13,000	195,00	2 535,00	
21	M	553422746R	vzpěra plotová FeZn+ nátěr trubka pr.42 délka 2500 mm	kus	2,000	558,00	1 116,00	
22	K	338171125R	Osazování sloupků brány ocelových v 2,60 m bez zabetonování	kus	2,000	105,00	210,00	
23	M	553423285R	sloupek pro bránu v. 2500 mm trubka 70/5 včetně pantu	kus	2,000	1 670,00	3 340,00	
24	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
25	M	553-Z13R	výroba a dodávka plotová branka 1000x1800mm materiál pozink. ocel s nátěrem sjednoceným s oplocením kompletní provedení vč. zámků FAB, kování, stavěče, dorazu, závěsů dle PD ozn. Z13	kus	1,000	8 360,00	8 360,00	
26	K	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2017 01
27	M	553-Z12R	výroba a dodávka brána kovová 2křídla nesymetrická 3000x1800 mm materiál pozink. ocel s nátěrem sjednoceným s oplocením kompletní provedení vč. zámků FAB, kování, stavěče, dorazu, závěsů dle PD ozn. Z12	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
28	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	100,990	70,00	7 069,30	CS ÚRS 2017 01
VV			4,8+17,02+29,2+6,62-1,3+8,9+8,8+23,75+3,2		100,990			
29	M	313275185R	pletivo PVC se čtvercovými oky 55 mm, 180 cm	m	181,782	95,00	17 269,29	
VV			100,990*1,8		181,782			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	348401350	Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	201,980	4,50	908,91	CS ÚRS 2017 01
VV					201,980			
31	M	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	201,980	2,50	504,95	CS ÚRS 2017 01
32	K	348401360	Přínáčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	201,980	7,00	1 413,86	CS ÚRS 2017 01
33	M	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	m	201,980	2,00	403,96	CS ÚRS 2017 01
D 9							48 070,00	
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
34	K	953942571R	Osazení a dodávka ocel.trubky do skladby komunikace pro zajištění stavečů křídel	kus	2,000	178,00	356,00	
35	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,750	2 480,00	16 740,00	CS ÚRS 2017 01
VV					6,750			
36	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	3,600	3 560,00	12 816,00	CS ÚRS 2017 01
VV					3,600			
37	K	966003818	Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí	m	37,000	63,00	2 331,00	CS ÚRS 2017 01
38	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr žb plotových z betonovou patkou	kus	8,000	330,00	2 640,00	CS ÚRS 2017 01
39	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	35,000	250,00	8 750,00	CS ÚRS 2017 01
VV					5,000			
VV					13,000			
VV					9,000			
VV					8,000			
VV					35,000			
Součet								
40	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	25,000	45,00	1 125,00	CS ÚRS 2017 01
41	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	22,500	66,00	1 485,00	CS ÚRS 2017 01
42	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,000	158,00	158,00	CS ÚRS 2017 01
VV					1,000			
"na sloupky"1								
43	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,000	564,00	564,00	CS ÚRS 2017 01
VV					1,000			
"na sloupky"1								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	966073813	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 m2	kus	1,000	1 105,00	1 105,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"brána vč.branky"1		1,000			
D 997 Přesun sutě							25 351,61	
45	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	27,652	410,00	11 337,32	CS ÚRS 2017 01
46	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,152	220,00	5 753,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		"celk.hmotnost"27,652		27,652			
	VV		"Železo"1,5		-1,500			
	VV		Součet		26,152			
47	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	366,128	9,00	3 295,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		26,152*14 "Přepočtené koeficientem množství"		366,128			
48	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	23,405	150,00	3 510,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		"celk.hmotnost"26,152		26,152			
	VV		"Žb"0,547		-0,547			
	VV		"dřevo"2,2		-2,200			
	VV		Součet		23,405			
49	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,547	850,00	464,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		"žb sloupky"0,547		0,547			
50	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,200	450,00	990,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dřevěné oplocení"2,2		2,200			
D 998 Přesun hmot							4 556,02	
51	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	32,543	140,00	4 556,02	CS ÚRS 2017 01

Rekapitulace
Práce a dodávky HSV

HSV		
1	Zemní práce	18 828,00
3	Svislé konstrukce	5 651,44
6	Úpravy povrchů	5 145,20
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	683,55
997	Presun sutě	5 615,71
998	Presun hmot	1 170,60
		561,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.c.	Celkem	Hmotno	Hmotno	Sut	Sut	celkem	poznámka
D HSV													0,810
Práce a dodávky HSV													1,021
D 1													0,000
Zemní práce													0,000
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky netřažené v hor. 3 do 100 m3 odkopu chodníků: +9,07; 0,25+0,60/72	m³	7,650	144,00	5 651,44	1 101,60					URS 2019/01
2	K	122201109	Příplatek za lepkovost horniny tř.3	m³	3,825	31,50	120,49						URS 2019/01
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládce - odkopávky - jáma: +7,65	m³	7,650	220,00	1 683,00						SOD
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKO 1000 m refes 10000 m	m³	38,250	15,00	573,75						SOD
10	K	171201201	Úložení sypání na skládce	m³	7,650	14,00	107,10						SOD
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	13,77	150,00	2 065,50						SOD
D 3													0,000
Svislé konstrukce													0,000
1	K	348 32 1218	Zdivo podezdívek z betonuželezobetonu tř. C 20/25 doplňení podezdívek: +1,50*1,20*0,20	m³	0,360	3 040,00	1 094,40	2 453,29	0,883				URS 2019/01
2	K	348 35 1211	Betonění podezdívek - zřízení	m²	4,000	567,00	2 268,00	0,01339	0,054				URS 2019/01
3	K	348 35 1212	Doplňení podezdívek: +1,50+2,02*1,00*2	m²	4,000	85,20	340,80						URS 2019/01
4	K	348 36 1216	Betonění podezdívek - odstranění Výztuž podezdívek z oceli 10 S05	t	0,020	72 100,00	1 442,00	1,05024	0,021				URS 2019/01
D 6													0,000
14	K	622 13 X002	Cementový potěr stěn plocha podezdívek z dílců: + 9,07*0,35+10,25+0,60/72	m²	6,975	98,00	683,55	0,00800	0,056				SOD
D 9													0,810
Ostatní konstrukce a práce, bourání													0,810
5	K	985 13 1111	Očištění stěn tlakovou vodou plocha podezdívek z dílců: + 9,07*0,35+10,25+0,60/72	m³	6,975	109,00	760,28						SOD
6	K	985 33 1212	Dodatečné vepování výztuže vč.vyvrátí otvoru nachemickou maltu průměru výztuže 12 mm	bm	1,200	1 670,00	2 004,00	0,00032	0,000				URS 2019/01
7	K	985 11 X001	Odeklání výstupků betonu a doplnění chybějících částí podezdívek prostým betonem	m³	6,975	127,00	885,83	0,00100	0,007	0,002	0,014		X pol.
8	K	974049121	Úprava líců podezdívek pro finální úpravu: -6,975	bm	6,975								
9	K	971 04 2651	Vyskládání rýh v betonových zdech do hl.30 mm šířky do 30 mm dílek pro zaplnění výztuže pod líc podezdívek: +2*0,15*6 výbourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 4 m2 jakékoliv tl. výbourání podezdívek: +1,50*1,20*0,20	m³	1,800	122,00	219,60			0,002	0,004		URS 2019/01
D 997													0,792
Presun sutě													0,792
Presun hmot													0,792
10	K	997013154	Vnitrostavěbní doprava sutí a výbourů hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	0,810	1 020,00	825,74						SOD
11	K	997013501	Odvos sutí a výbourů hmot na skládce nebo mezikládku do 1 km se složením	t	0,810	150,00	121,43						SOD
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a výbourů hmot na skládce ZKO 1 km přes 1 km okolo do 15 km: +0,69955*14	t	11,334	9,00	102,00						SOD
13	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	t	0,810	150,00	121,43						SOD
D 998													0,792
14	K	998017003	Presun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	1,021	550,00	561,50						SOD

HZ Radotín - změnový list č.... UT

poč.č.	Název a popis položky	Množství	MJ	Materiál		Montáž	
				Cena / MJ	Celkem	Cena / MJ	Celkem
1	Kompletace M+R						
1.1	Nastavení parametrů kotelny, seřízení kotle	1	kpl			7 800,00 Kč	7 800,00 Kč
2	Pomocný rozvaděč						
2.1	Dodávka a montáž pomocného rozvaděče pro 4 čerpadla (vystrojení jističe, stykače, proudový chránič)	1	kpl	10 440,00 Kč	10 440,00 Kč	keď dodávky	
3	Úprava vody						
3.1	Inhibitor v poměru 1:100	1	kpl			3 600,00 Kč	3 600,00 Kč
4	Prodloužení záruky						
4.1	Prodloužení záruky na 5 let	1	kpl			2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
	celkem				10 440,00 Kč		13 800,00 Kč
	Cena celkem bez DPH						24 240 Kč

