



## Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo (dále SOD) uzavřené dne 1. června 2015

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

**I. 1. Zhotovitel:** **Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. zkratka EKIS, spol. s r.o.**  
 Sídlo: Náchodská 2421, 193 0 Praha 9, Horní Počernice  
 Statutární orgán: Ing. J. Pospíšil, J. Smolíková, M. Smolík, P. Směták, Ing. M. Smolík  
 IČO: 18626084  
 DIČ: CZ18626084  
 Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
 technických: Ing. J. Pospíšil, Ing. M. Škopek, Ing. Zwiener, Z. Jirát  
 smluvních: Pavel Směták, Ing. Miloš Smolík  
 Telefon: 281 040 611  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4012303031/0100

(dále jen „zhotovitel“)

**I. 2. Objednatel:** **Městská část Praha 16**  
 Sídlo: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín  
 Statutární orgán: Mgr. Karel Hanzlík – starosta MČ  
 IČ: 00241598  
 DIČ: CZ00241598  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú.27-2000861379/0800

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo na základě objektivních skutečností a nutnosti organizace JŘBU; **Veřejná zakázka na stavební činnosti – dodatečné stavební práce: „Místo u řeky - Radotín“.**

Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky uvedené v § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ, proběhlo JŘBU. Výstupem jsou vícepráce, které zadavatel jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat.

### II. Předmět plnění

Předmětem plnění jsou stavební práce, dodávky a služby nad rámec výběrového řízení „Místo u řeky – Radotín“ – jedná se o dodatečné práce – vícepráce.

Na základě JŘBU je předmět díla plnění rozšířen o:

#### 1. Rozšíření chodníku

Požadavek investora na rozšíření chodníku v místě vyústění lávky přes Berouнку. Stávající chodník je úzký a dochází zde ke kolizím mezi cyklisty a chodci.

2. Bourání betonu na náplavce  
Pod vrstvou zeminy nebylo zřejmé, že po celé ploše je stávající betonová plocha.

3. Bourání betonových monolitů  
V místě, kde má být umístěna horská vpusť, se nachází betonová vrstva, která vznikla minulosti při betonování základu pilíře lávky přes Berounku – beton je nutné vybourat.

4. Pokládka kamenné dlažby na náplavce  
Nutnost zvětšení rozsahu kamenné plochy.

5. Zpevnění hrany náplavky žulovými tryskanými obrubníky, změna informačních tabulí mobiliáře, provedení kamenné vodoměrné lati s žulovým obkladem, zvýšení počtu sedáků, vytvoření siluety potoka  
Požadavek z důvodu zlepšení architektonického řešení

6. Realizace prodloužení opěrné zdi a úprava cyklostezky  
Cyklostezka je podemletá vodním tokem Berounky a na základě požadavku Technické správy komunikací je nutné vybudovat delší opěrnou zeď včetně zábradlí a předláždění chodníku.

7. Opěrná zeď mezi chodníkem a svahem hřbitovní zdi  
Změna konstrukce opěrné zdi – dle původního projektu by došlo k sesuvu půdy ve svahu a zborcení hřbitovní zdi.

Podrobný rozsah plnění je specifikován v oceněném soupisu stavebních prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku k SoD.

### III. Cena Díla

**Cena za dílo – vícepráce – dle oceněného soupisu stavebních prací**

Částka bez DPH	1 779 781,75 Kč
Částka DPH 21 %	373 754,17 Kč
Částka včetně DPH	2 153 535,92 Kč

**Celková cena za dílo (cena díle SoD plus vícepráce)**

Částka bez DPH	7 721 781,75 Kč
Částka DPH 21 %	1 621 574,17 Kč
Částka včetně DPH	9 343 355,92 Kč

V souladu se ZD je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a zákonných poplatků.

Podkladem pro stanovení výše ceny je oceněný soupis stavebních prací, který je součástí tohoto dodatku k SoD.

Vícepráce budou na faktuře (fakturách) uvedeny samostatně/zvlášť (kvůli přehlednosti poskytovatele dotace).



OPPK  
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA  
KONKURENCESCHOPNOST





Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a jsou nezměněna tímto dodatkem. Ustanovení smlouvy o dílo, která neodporují tomuto dodatku, zůstávají beze změn.

V Radotíně, dne 6. srpna 2015

V Praze, dne 6. srpna 2015



za objednatele:  
**Mgr. Karel Hanzlík**  
starosta městské části



za zhotovitele:  
**Pavel Směták, Ing. Miloš Smolík**  
jednatelé společnosti EKIS, spol. s r.o.

SEKCE ZAŘÍZENÍ  
MACHOVSKÁ 12421  
103 00 Praha 9

Přílohy:

1. Oceněný soupis prací
2. Prohlášení o subdodavatelích

Příloha číslo 1. dodatku č.2 smlouvy o dílo:



**Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.**  
193 00 Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 2421



**Stavba: Místo u řeky**

Místo stavby: Praha 5 Radotín  
Objednatel: MČ Praha 16  
Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

**Rékapitulace objednatelům požadovanými dodatečnými stavěnými pracemi**

Č.p.	Dodatečné stavební práce	Cena celkem
1.1.1.	Úprava náplavky, chodníků a nalezeného vodoznaku ve východní části stavby při zaústění Radotínského potoka	806 250,91 Kč
1.1.2.	Bourání stávajících betonů v místě budoucí horské vpusti poblíž stávající lávky, úprava chodníku pod kostelní zdí, úprava uchycení zábradlí včetně kotvení	231 530,72 Kč
1.1.3.	Prodloužení podzemní protierozní železobetonové zídky západním směrem	742 000,12 Kč

Celkem bez DPH	1 779 781,75 Kč
DPH 21%	373 754,17 Kč
Celkem včetně DPH	2 153 535,92 Kč


**Původní cena díla dle smlouvy**

Celkem bez DPH	5 942 000,00 Kč
DPH 21%	1 247 820,00 Kč
Celkem včetně DPH	7 189 820,00 Kč

**Nová cena díla dle dodatku č.2 smlouvy o dílo**

Celkem bez DPH	7 721 781,75 Kč
DPH 21%	1 621 574,17 Kč
Celkem včetně DPH	9 343 355,92 Kč

Pozn.:

  
**Ekologické a inženýrské  
 stavby spol. s r.o.**  
 Náchodská 2421 -5-  
 193 00 Praha 9



Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.  
193 00 Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 2421



Stavba: Místo u řeky - Radotín  
Místo stavby: Praha 5 Radotín  
Objednatel: Městská část Praha 16  
Zhotovitel: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.

Rekapitulace						Poznámka
		Úprava náplavky, chodníku a nalezeného vodoznamu ve východní části stavby při zaústění Radotínského potoka			806 250,91 Kč	
		<b>Celkem bez DPH</b>			<b>806 250,91 Kč</b>	
		DPH 21%			169 312,69 Kč	
		<b>Celkem včetně DPH</b>			<b>975 563,60 Kč</b>	

#### Úprava náplavky - rozšíření chodníku

č.p.	Kód	Popis položky	Jedn.	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Poznámka
1	961044111	Bourání betonových základů beton prostý - vybourání bet.palky včetně obrub	m3	6,500	2 290,00 Kč	14 885,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
2	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	13,000	143,00 Kč	1 859,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
3	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	247,000	9,00 Kč	2 223,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
4	121101103	Sejmuti ornice s přemístěním	m3	15,000	45,00 Kč	675,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
5	162306111	Nakládka a vodorovné přemístění ornice	m3	4,000	135,00 Kč	540,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
6	162999119	Odvoz přebytečné ornice na skládku vč.poplátku	m3	11,000	465,00 Kč	5 115,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
7	181301999	Rozpořčení ornice	m3	4,000	90,00 Kč	360,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
8	121101999	Zemní práce - kompletní zemní práce až na úroveň pláně rozšířeného chodníku	m3	30,000	250,00 Kč	7 500,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
9	189999002	Přesun výkopku na skládku s uskladněním a poplatkem	m3	30,000	405,00 Kč	12 150,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
10	R pol	Likvidace pařezu	kpl	1,000	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	
11	R pol	Oprava stávajícího obrubníku u kořenů vrby	kpl	1,000	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč	
12	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojalého	m	52,000	220,00 Kč	11 440,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
13	59217410	Obrubník 100/8/25	kus	52,000	105,00 Kč	5 460,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
14	56479111	Podklad pro zpevněné plochy	m3	35,000	750,00 Kč	26 250,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
15	451577777	Lože pod dlažbu od 30 do 100mm z kameniva těženého - dříví 4/8	m2	230,000	35,00 Kč	8 050,00 Kč	URS
16	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší - ostatní - ze zámkové dlažby, lože jakékoliv, výplň spár jakékoliv	m2	140,000	120,00 Kč	16 800,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
17	979051121	Očištění rozebrané zámkové dlažby s výplní spár kamenivem a přemístění do 10m	m2	140,000	220,00 Kč	30 800,00 Kč	URS
18	596211210	Kladení ZD 11.80 mm (stávající rozebraná dlažba)	m2	205,000	280,00 Kč	57 400,00 Kč	URS
19	582450070	Dlažba zámková 11.80 mm - dotávka	m2	25,000	275,00 Kč	6 875,00 Kč	URS
20	596211210	Kladení ZD 11.80mm	m2	25,000	280,00 Kč	7 000,00 Kč	URS
21		Inženýrská činnost	kpl	1,000	3 613,00 Kč	3 613,00 Kč	
<b>Celkem</b>						<b>225 695,00 Kč</b>	

#### Úprava náplavky - bourání podkladních betonů

č.p.	Kód	Popis položky	Jedn.	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Poznámka
<b>112 Bourání</b>							
1.	961044111	Bourání betonových základů nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - beton prostý - vybourání bet.plochy na náplavce	m3	11,000	2 290,00 Kč	25 190,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
2.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	22,550	95,00 Kč	2 142,25 Kč	JC dle rozpočtu SoD
3.	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovněním do 1 km	t	22,550	78,00 Kč	1 758,90 Kč	JC dle rozpočtu SoD
4.	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	428,450	9,00 Kč	3 856,05 Kč	JC dle rozpočtu SoD
5.	997013831	Poplatek za skládku	t	22,550	150,00 Kč	3 382,50 Kč	JC dle rozpočtu SoD
<b>Celkem</b>						<b>36 329,70 Kč</b>	

#### Úprava náplavky - oprava spodní zdi

č.p.	Kód	Popis položky	Jedn.	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Poznámka
<b>Oprava spodní zdi náplavky v rámci rekon.</b>							
1.	R pol	Odstavení uvolněných nevhodných kamenů	kpl	1,000	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	
2.	R pol	Příprava kamenů a děr pro doplnění	kpl	1,000	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	
3.	R pol	Doplnění boční zdi betonem vč.2m3 betonu	kpl	1,000	6 780,00 Kč	6 780,00 Kč	
4.	R pol	Osazení kamenů	kpl	1,000	7 200,00 Kč	7 200,00 Kč	
<b>Celkem</b>						<b>19 180,00 Kč</b>	

#### Úprava náplavky - výběr kamenů a pokládka

č.p.	Kód	Popis položky	Jedn.	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Poznámka
<b>Výběr a pokládka kamenů na náplavce</b>							
1.	R pol	Ruční a strojní výběr kamenů z Berounky, přesun ruční a strojní a jejich následně ruční přetřídění	kpl	1,000	21 600,00 Kč	21 600,00 Kč	
2.	591999003	Nepřavidelná kamenné dlažby - pokládka přetříděných kamenů	m2	43,000	900,00 Kč	38 700,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
<b>Celkem</b>						<b>60 300,00 Kč</b>	

#### Úprava náplavky - zpevnění hrany

č.p.	Kód	Popis položky	Jedn.	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Poznámka
<b>Osazení dlažby vlnitými kameny</b>							
1.	R pol	Příprava na pokládku kamenů odbouráním stávající hrany	kpl	1,000	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč	
2.	Mat	Žulové kameny doustranně tiskané	ks	7,000	3 515,00 Kč	24 605,00 Kč	
3.	R pol	Pokládka kamenů do bet.lože	kpl	1,000	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč	
<b>Celkem</b>						<b>33 005,00 Kč</b>	

#### Změna infotabulí mobiliáře

č.p.	Kód	Popis položky	Jedn.	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Poznámka
1.	MOB 06	Infotabule z nabitky	kus	-1,000	29 932,00	-29 932,00 Kč	

2.		Infotabule Blackbox s.r.o. LXL 1n18-21 LXL broušená nerez 1800x2100mm, bez LED osvětlení, změna - určená architektem v průběhu stavby	kus	2,000	46 545,00	93 090,00 Kč
3.		Montáž - vrtání chemie, kotvicí materiál a instalace	kus	2,000	1 002,00	2 004,00 Kč
4.		Doprava mobiláře, včetně dopravy montážní čety	kus	1,000	12 144,00	12 144,00 Kč
5.		Spodní stavba - základy 0,5*0,5*0,5m C12/15 vč. ručních zemních prací	kus	1,000	3 800,00	3 800,00 Kč

**Celkem**

**81 106,00 Kč**

### Úprava nalezeného vodoznaku - nové osazení kamenné vodoměrné latě včetně okolní úpravy

Číslo	Kód	Popis položky	Jednotka	Množství	Cena	Suma	Poznámka
1.	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene - kladené do cementové malty, se spárami zalitými cementovou maltou	m2	2,00	171,00 Kč	342,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
2.	961044111	Bourání betonových zákládů nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - beton prostý - vybourání podkladních betonů	m3	1,00	2 290,00 Kč	2 290,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
3.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,05	95,00 Kč	194,75 Kč	JC dle rozpočtu SoD
4.	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	2,05	78,00 Kč	159,90 Kč	JC dle rozpočtu SoD
5.	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	38,95	9,00 Kč	350,55 Kč	JC dle rozpočtu SoD
6.	997013831	Poplatek za skládku	t	2,05	150,00 Kč	307,50 Kč	JC dle rozpočtu SoD
7.	121101103	Sejmutí omnice s přemístěním	m3	1,80	45,00 Kč	81,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
8.	162306111	Vodorovné přemístění do 500 bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění - odvoz na mezidoponí	m3	1,80	80,00 Kč	144,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
9.	167101101	Nakládání výkopku z horní tř. 1 až 4 do 100m3 - nakládka omnice	m3	1,80	55,00 Kč	99,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
10.	162306111	Vodorovné přemístění do 500 bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění - odvoz z mezidoponí na stavbu	m3	0,80	80,00 Kč	64,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
11.	162999119	Odvoz přebytečné omnice na skládku vč. poplatku	m3	1,00	465,00 Kč	465,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
12.	181301999	Rozpoštění omnice	m3	0,80	90,00 Kč	72,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
13.	121101999	Zemní práce - kompletní zemní práce	m3	6,50	250,00 Kč	1 625,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
14.	189999002	Přesun výkopku na skládku s uskladněním a poplatkem	m3	6,50	405,00 Kč	2 632,50 Kč	JC dle rozpočtu SoD
1.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,00	220,00 Kč	880,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
2.	59217410	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/8/25 II nat 100x8x25 cm	kus	4,00	105,00 Kč	420,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
3.	R pol	Opatrné rozebrání stávající vodoměrné latě s přesunem na nové místo do 50m - částečně ruční a částečně strojní práce	kpl	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
4.	272313311	Beton základových konstrukcí prostý - prostředí běžné, třída C 8/10	m3	0,75	2 190,00 Kč	1 642,50 Kč	JC dle rozpočtu SoD
5.	272321511	Beton základových konstrukcí železový (bez výzluže) - prostředí běžné, třída C 25/30	m3	1,00	2 650,00 Kč	2 650,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
6.	327361006	Výztuž zeť a valů	t	0,03	29 900,00 Kč	897,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
7.	321222311	Zdění obkladního zdiva vodních staveb	m3	1,40	6 790,00 Kč	9 533,16 Kč	URS
8.	451311541	Podklad z prostého betonu ve sklonu 1:1 do tl.250mm	m2	4,68	744,00 Kč	3 481,92 Kč	URS
9.	MAT	Dodávka žulových desek dvoustanně tryskaných, šířky 0,25 - 0,30m, délky 0,25 - 1,14, včetně úpravy a manipulace	kpl	1,00	19 800,00 Kč	19 800,00 Kč	
10.	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků	t	7,945	241,00 Kč	1 914,81 Kč	URS

**Celkem**

**55 046,59 Kč**

### Úprava náplavky - zvýšení počtu sedáků, vytvoření siluety potoka

1.		Bourání zdiva ze žuly- tl.30cm	m2	26,000	960,00 Kč	25 480,00 Kč	
2.		Nakládání suti a vybouraných hmot	t	15,990	95,00 Kč	1 519,05 Kč	
3.		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	15,990	78,00 Kč	1 247,22 Kč	
4.		Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	159,000	9,00 Kč	1 431,00 Kč	
5.		Poplatek za skl.	t	15,990	165,00 Kč	2 638,35 Kč	
6.		Provedení řezu žulovou podlahou-ručně, hl. průřezu 15 cm	m	52,000	1 500,00 Kč	78 000,00 Kč	
7.		Ruční doštepání	kpl	1,000	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
8.		Montáž pasoviny na ocelové tyče, rezání , svařování	m	26,000	1 000,00 Kč	26 000,00 Kč	
9.		Specifikace - dodávka profilu U	m	26,000	350,00 Kč	9 100,00 Kč	
10.		Pokládka žul. kostek do betonu 10x10	m2	26,000	1 344,00 Kč	34 944,00 Kč	
11.		Podkladní beton	m2	26,000	350,00 Kč	9 100,00 Kč	
12.		Vybourání kamenů- mlýny	ks	9,000	1 000,00 Kč	9 000,00 Kč	
13.		Provedení podkl. betonu	m3	0,900	2 310,00 Kč	2 079,00 Kč	
14.		D+M Sedáčekův prvků- šestihrany	ks	9,000	11 950,00 Kč	107 550,00 Kč	
15.		Odpočet položky dle rozpočtu SoD	ks	-5,000	5 500,00 Kč	-27 500,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD

**Celkem**

**295 588,62 Kč**



**Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.**  
193 00 Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 2421



**Stavba:** Místo u řeky - Radotín  
**Místo stavby:** Praha 5 Radotín  
**Objednatel:** Městská část Praha 16  
**Zhotovitel:** Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.

Rok a číslo		Poznamka
	Bourání slávajících betonů v místě horské vpusti poblíž stávající lávky, úprava chodníku pod kostelní zdi, úprava uchycení zábradlí včetně kotvení	231 530,72 Kč
	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>231 530,72 Kč</b>
	DPH 21%	48 621,45 Kč
	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>280 152,17 Kč</b>

#### Bourání železobetonových bloků u horské vpusti

číslo	Kód	Popis položky	Jedn.	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Poznamka
1	962052211	Bourání zdiva železobetonového	m3	9,500	2 900,00 Kč	27 550,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
2	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	19,475	95,00 Kč	1 850,13 Kč	JC dle rozpočtu SoD
3	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	19,475	78,00 Kč	1 519,05 Kč	JC dle rozpočtu SoD
4	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	370,025	8,00 Kč	3 330,23 Kč	JC dle rozpočtu SoD
5	997013831	Příplatek za skládku	t	19,475	150,00 Kč	2 921,25 Kč	JC dle rozpočtu SoD
		<b>Celkem</b>				<b>30 919,18 Kč</b>	

#### Úprava uchycení zábradlí včetně kotvení

číslo	Kód	Popis položky	Jedn.	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Poznamka
1.		Chemická kotva	kus	172,000	100,00	17 200,00 Kč	
2.		Svorník M16 včetně matice	kus	172,000	150,00	25 800,00 Kč	
3.		Vyvrtání otvorů pro kotvení včetně provedení kotvy a podpůrné kce pro vrtání	kus	172,000	160,00	27 520,00 Kč	
4.		Opotřebení vrtacího klavida včetně vrtáků	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00 Kč	
		<b>Celkem</b>				<b>79 520,00 Kč</b>	

#### Úprava chodníku pod kostelní zdi

číslo	Kód	Popis položky	Jedn.	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Poznamka
1	132212101	Hloubení rýh šířky do 600mm ručním nebo pneumatickým nářadím v hor.úř.3 do 100m3 - v	m3	5,500	570,00 Kč	3 135,00 Kč	URS
2	189999002	Přesun výkopku na skládku s uskladněním a poplatkem	m3	5,500	405,00 Kč	2 227,50 Kč	JC dle rozpočtu SoD
3	711482020	Izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho	m2	7,500	110,00 Kč	825,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
4	212999001	Drenážní potrubí DN 100 vč.geotextilie a obsypu šleřkordní	m2	22,000	350,00 Kč	7 700,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
5	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého	m	15,000	220,00 Kč	3 300,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
6	59217410	Obrubník betonový chodníkový 100x8x25	ks	15,000	105,00 Kč	1 575,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
7		Úprava krajnice dosypem kačirkem	kpl	1,000	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	
8	998223011	Přesun hmot pro komunikace s krytem dlážděným	t	5,182	180,00 Kč	929,04 Kč	URS
		<b>Celkem</b>				<b>21 091,54 Kč</b>	

#### Zajištění svahu pod kostelní zdi

číslo	Kód	Popis položky	Jedn.	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Poznamka
1	388129110	Montáž dílců prefa ze ZLB tvar L, do 0,25 t	ks	29,000	514,00 Kč	14 906,00 Kč	URS
2	388129110a	skládání dílců prefa ze ZLB tvar L, do 0,25 t, přesun do místa montáže	ks	29,000	514,00 Kč	14 906,00 Kč	
3	Mat	Prefa Standart 55 cm příčný dílec, Presbeton	ks	9,000	902,00 Kč	8 118,00 Kč	
4	Mat	Prefa Standart 80 cm příčný dílec, Presbeton	ks	7,000	1 469,00 Kč	10 283,00 Kč	
5	Mat	Prefa Standart 120 cm příčný dílec, Presbeton	ks	13,000	1 931,00 Kč	25 103,00 Kč	
6	Mat	Pařety opožebení	kpl	1,000	532,49 Kč	532,49 Kč	
7	Mat	Doprava Lužec- Radotín	kpl	1,000	5 760,00 Kč	5 760,00 Kč	
8	272313311	Beton zákl. kci prostý, podkl, bet,	m3	3,980	2 190,00 Kč	8 705,25 Kč	JC dle rozpočtu SoD
9	121101999	Zemní práce – kompletní zemní práce až na úroveň pláně rozšířeného chodníku	m3	14,880	250,00 Kč	3 720,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
10	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny zeminou tř. 1-4	m3	6,950	347,00 Kč	2 412,52 Kč	JC dle rozpočtu SoD
11	58337345	Šleřkopisek frakce 0-32	t	14,250	219,00 Kč	3 121,32 Kč	JC dle rozpočtu SoD
12	189999002	Přesun výkopku na skládku s uskladněním a poplatkem	m3	14,880	405,00 Kč	6 026,40 Kč	JC dle rozpočtu SoD
13	212999001	Drenážní potrubí DN 100, perforovaná trubka, komplet-podsyp, obsyp kamenivem, geotextilie	m	14,500	350,00 Kč	5 075,00 Kč	
14	998332011	Přesun hmot	t	30,580	241,00 Kč	7 369,02 Kč	JC dle rozpočtu SoD
15		odpočet					
16	121101999	Zemní práce – kompletní zemní práce až na úroveň pláně rozšířeného chodníku	m3	-3,480	250,00 Kč	-870,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
17	189999002	Přesun výkopku na skládku s uskladněním a poplatkem	m3	-3,480	405,00 Kč	-1 409,40 Kč	JC dle rozpočtu SoD
18	916231213	Osazení chodníkového obrubníku bet.	m	-14,500	220,00 Kč	-3 190,00 Kč	JC dle rozpočtu SoD
19	59217410	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/8/25	m	-14,500	105,00 Kč	-1 522,50 Kč	JC dle rozpočtu SoD
20	272313311	Beton zákl. kci prostý, C 8/10	m3	-0,440	2 180,00 Kč	-963,60 Kč	JC dle rozpočtu SoD
21	272321511	Beton zákl. kci železový, C 25/30	m3	-3,050	2 650,00 Kč	-8 082,50 Kč	JC dle rozpočtu SoD
		<b>Celkem</b>				<b>100 000,00 Kč</b>	



Stavba: Místo u řeky - Radotín  
Místo stavby: Praha 5 Radotín  
Objednatel: Městská část Praha 16  
Zhotovitel: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.

**Prodloužení podzemní protierozní železobetonové zidky západním směrem**

Obj.	Kód	Popis	Mj	Výměra plochy	Základ	Výška	Objem	Cena	Zv.	Upr.
		<b>01: Stavební část</b>						<b>742 000,12 Kč</b>		
		<b>000: Všeobecné náklady</b>						<b>51 748,02 Kč</b>		
1.	000 001	Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště	%	6 902,52	0,00		6 902,52	0,60		5 522,02 Kč
2.	000 002	Vnitrostaveništní přesun hmot - zvýšený náklad na dopravu betsměsí	kpl	1,00	0,00		1,00	43 376,00		43 376,00 Kč
4.	000 004	Uklid staveniště - v průběhu stavby + konečný uklid	kpl	1,00	0,00		1,00	2 850,00		2 850,00 Kč JC dle SdP
5.	000 005	Připr. oprava místních komunikací - (rozsah poklesu vozovky daný stavební činností netže odhadnout, předpoklad opravy demontáž dlažby, doplněním podsypu, jeho zhutnění a pokládka rozehrané dlažby a celkovým srovnáním vibrační deskou.)	m2	0,00	0,00		0,00	557,14		0,00 Kč JC dle SdP
6.	000 006	Ochrana stávajících dřevin vč. odstranění	kpl	0,00	0,00		0,00	1 700,00		0,06 Kč JC dle SdP
		<b>112: Bourání</b>								<b>134 659,36 Kč</b>
7.	113106123	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši - ostatní - ze zámkové dlažby, lože jakékoliv, výplň spár jakékoliv	m2	100,00	0,00		100,00	41,00		4 100,00 Kč JC dle SdP
8.	979051121	Očištění rozehrané zámkové dlažby s výplní spár kamenivem a přemístění do 10cm	m2	100,00	0,00		100,00	70,00		7 000,00 Kč JC dle SdP
9.	113107213	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva, v ploše jednotlivě přes 200 m2 - z kameniva těženého, tloušťka vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	100,00	0,00		100,00	22,00		2 200,00 Kč JC dle SdP
10.	961044111	Bourání betonových základů nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - beton prostý	m3	25,60	0,00		25,60	2 290,00		58 624,00 Kč JC dle SdP
11.	997321521	Vodotěsná doprava suli a vybouraných hmot do 50m	t	52,48	0,00		52,48	183,00		10 128,64 Kč JC dle SdP
12.	976071111	Vybourání zábradlí a mader - kovových	m	40,00	0,00		40,00	60,00		3 200,00 Kč JC dle SdP
13.	997002611	Nakládání suli a vybouraných hmot	t	106,48	0,00		106,48	65,00		6 921,20 Kč JC dle SdP
14.	997002511	Vodotěsné přemístění suli a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	106,48	0,00		106,48	78,00		8 305,44 Kč JC dle SdP
15.	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suli a vybouraných hmot	t	2 023,12	0,00		2 023,12	9,00		18 208,08 Kč JC dle SdP
16.	997013831	Poplatek za skládku	t	106,48	0,00		106,48	160,00		15 972,00 Kč JC dle SdP
		<b>120: Přípravné a zemní práce</b>								<b>46 595,26 Kč</b>
17.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	55,77	0,00		55,77	55,00		3 067,35 Kč JC dle SdP
18.	121101999	Zemní práce - kompletní zemní práce pro provedení stavebních prací	m3	55,77	0,00		55,77	250,00		13 942,50 Kč JC dle SdP
19.	58337345	Štěrkoplatek frakce D-32	t	25,74	0,00		25,74	219,00		5 637,06 Kč JC dle SdP
20.	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m2	40,17	0,00		40,17	347,00		13 938,99 Kč JC dle SdP
21.	189999001	Přesun výkopku na mezidoponě a zpět na místo zásypu	m3	95,94	0,00		95,94	50,00		4 787,00 Kč JC dle SdP
22.	189999002	Přesun výkopku na skládku s uskladněním a poplatkem za uložení	m3	12,87	0,00		12,87	405,00		5 212,35 Kč JC dle SdP
		<b>182: Základy monolitické</b>								<b>9 266,99 Kč</b>
23.	272313311	Beton základových konstrukcí prostý - prostředí běžné, třída C 8/10 - podkladní beton	m3	4,23	0,00		4,23	2 190,00		9 266,99 Kč JC dle SdP
		<b>212: Zdi monolitické</b>								<b>193 240,79 Kč</b>
24.	272321511	Beton základových konstrukcí železový (bez výztuže) - prostředí běžné, třída C 25/30	m3	4,94	0,00		4,94	2 650,00		13 091,00 Kč JC dle SdP
25.	327323128	Zdi a valy z betonu železového - třída betonu C 30/37	m3	8,11	0,00		8,11	2 910,00		23 605,92 Kč JC dle SdP
26.	327351218	Bednění zdi a valů svislých i skloněných - zřízení pohledové	m2	48,36	0,00		48,36	680,00		32 884,80 Kč JC dle SdP
27.	327351211	Bednění zdi a valů svislých i skloněných - zřízení	m2	50,22	0,00		50,22	528,00		26 516,16 Kč JC dle SdP
28.	327351221	Bednění zdi a valů svislých i skloněných - odstranění	m2	98,58	0,00		98,58	262,00		25 827,96 Kč JC dle SdP
29.	327361006	Výztuž zdi a valů - oceř 10 505	t	1,52	0,00		1,52	29 900,00		45 382,77 Kč JC dle SdP
30.	327999001	Dilatační tm, např. Jordahl Pfeifer typ HED-S 20, D+M	ks	9,00	0,00		9,00	1 300,00		11 700,00 Kč JC dle SdP
31.	327999002	Utěsnění dilatačních spár za použití pryžových těsnících profilů, např. Wicman D19	m	8,06	0,00		8,06	480,00		3 868,40 Kč JC dle SdP
32.	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	126,41	0,00		126,41	27,00		3 413,12 Kč JC dle SdP
33.	711 48-2020.RZ1	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy např. TECHNODREN 0851 R1	m2	63,21	0,00		63,21	110,00		6 952,66 Kč JC dle SdP
		<b>393: Zámečnické výrobky</b>								<b>184 800,00 Kč</b>
34.	767999002	Zábradlí - kompletní provedení	m	40,00	0,00		40,00	3 620,00		144 800,00 Kč
35.	767999002	Zábradlí - kotvení zábradlí do opěrné zdi - chem.kotva včetně svorníků - M+D	ks	80,00	0,00		80,00	500,00		40 000,00 Kč
		<b>920: Odvodnění</b>								<b>14 000,00 Kč</b>
36.	212999001	Drenážní potrubí DN 100, perforovaná trubka - kompletní provedení vč. podsypů a obsypů kamenivem, geotextilie apod.	m	40,00	0,00		40,00	350,00		14 000,00 Kč JC dle SdP
		<b>940: Komunikace a zpevněné plochy</b>								<b>33 340,00 Kč</b>
37.	596212211	Kladení dlažby komunikací pro pěši, z betonových vibrolisovaných dlaždic - II. dlaždic 80 mm, skup. A, plocha do 100 m2	m2	100,00	0,00		100,00	227,00		22 700,00 Kč URS
38.	592453000	Dlažba zámková betonová, výška 80 mm - barva přirodní - dodávka	m2	40,00	0,00		40,00	266,00		10 640,00 Kč URS
		<b>941: Komunikace a zpevněné plochy - podkladní konstrukce</b>								<b>28 600,00 Kč</b>
39.	564871111	Podklad nebo podsyp ze štěrku třídy ŠD II 250 mm	m2	100,00	0,00		100,00	163,00		16 300,00 Kč URS
40.	451517777	Lože pod dlažbu od 30 do 100mm z kameniva těženého	m2	100,00	0,00		100,00	93,50		9 350,00 Kč URS
		<b>998: Přesun hmot</b>								<b>48 699,72 Kč</b>
42.	998322011	Přesun hmot pro objekty zděné, betonové, železobetonové	t	142,81	0,00		142,81	341,00		48 699,72 Kč URS



**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE**  
k bodu „Požadavek na uvedení subdodavatelů“

Čestné prohlášení uchazeče k subdodavatelskému systému k **Veřejné zakázce na stavební činnosti – dodatečné stavební práce: „Místo u řeky - Radotín“**

Název: **Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.**  
se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Pavlem Smětákem a Ing. Milošem Smolíkem, jednatelemi společnosti  
IČ: 18626084

Prohlašujeme, že nemáme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli).

V Praze dne 6.srpna 2015

Podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

.....  
EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ  
STAVBY spol. s r.o.  
Náchodská 2421 -5-  
193 00 Praha 9