

**DODATEK Č. 2**  
ke smlouvě o dílo  
č.4072/2017 (1310/2017/S)

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Městská část Praha 16</b>
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	234 128 100, karel.hanzlik@praha16.eu
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	Ing. Pavel Švitorka
Tel., e-mail:	234 128 280, pavel.svitorka@praha16.eu
Technický dozor investora:	
Tel., e-mail:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	27-2000861379/0800
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598
<b>Zhotovitel:</b>	<b>XEDOS s.r.o.</b>
se sídlem:	Kutnohorská 309/84 Dolní Měcholupy, 109 00 Praha
zapsaná v	Obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97915
Zastoupení ve věcech smluvních:	Vladimír Krúpa – manažer staveb
Tel., e-mail:	
Zastoupení ve věcech technických:	Henrich Hepner – stavební technik
Tel., e-mail:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	4306394389/0800
IČO:	271 21 852
DIČ:	CZ 27121852

uzavírají tento dodatek č. 2 k uvedené smlouvě o dílo

**Článek II.**  
**Cena díla**

**2.1** Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. Smlouvy o dílo č. 4072/2017 se snižuje na základě přiloženého soupisu přípočtů a odpočtů o částku 125.085,92 Kč bez DPH a činí:

<b>Cena za zhotovení díla bez DPH:</b>	<b>1.108.020,08 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>232.684,22 Kč</b>
<b>Cena zhotovení díla včetně DPH:</b>	<b>1.340.704,30 Kč</b>

**Článek III.**  
**Ostatní ujednání**



**3.1** Ostatní články původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.


**3.2** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

24 -10- 2017

V Praze dne:.....



24. 10. 2017  
V Praze dne: .....

  
.....  
za zhotovitele  
Mgr. Karel Hanzlík, starosta  


  
.....  
za zhotovitele  
Vladimír Krúpa - manažer staveb

**Protokol o změně díla**


**změnový list číslo 002/1310/2017**

Stavba: Nástavba sborovny			
Objednatel: Městská část Praha 16 Zhotovitel: XEDOS s.r.o. Kutnohorská 309/84, 10900 Praha 10 Projektant: CZECH consult spol. s r. o. Zderazská 1625/65, Praha-Radotín			
Změna: Změna stavební části.			
<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: objednatel		
	Popis změny: Vyžádané změny - viz příložený soupis odpočtů a přípočtů		
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: částečná změnová dokumentace		
	vliv změny na náklady stavby: Snížení nákladů stavby		
	ocení změny předložil: XEDOS s.r.o.		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	274.212 Kč	399.298 Kč
	projekční náklady	0,00 Kč	0,00 Kč
	úprava smluvní ceny: zvýšení dosud platná cena dle SOD a ZL1 1,236.212 Kč bez DPH		
	zvýšení: 274.212 Kč bez DPH		
	snížení: 399.298 Kč bez DPH		
	nová cena: 1,111.126 Kč bez DPH		
	<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
	zhotovitel:	13.9.2017	
	objednatel:		
	TDI:		
	GP:		
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání změny: 13.9.2017		
	Termín realizace změny: průběžně		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ano Prodloužení termínu do 30.9.2017		
<b>SOD</b>	Změna bude smluvně zakotvena v: SOD: 1310/2016/S dodatku č. 2		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: soupis prací		
<b>Datum</b>	13.9.2017		

## REKAPITULACE ZL2

<b>ODPOČTY</b>		<b>399 298,37</b>
stavba		238 170,67
ÚT		158 613,70
silňoproud		422,00
slaboproud		2 092,00
<b>PŘÍPOČTY</b>		<b>274 212,44</b>
stavba		212 961,44
silňoproud		14 433,00
slaboproud		46 818,00
<b>CELKOVÁ CENA ZMĚNY DÍLA BEZ DPH 21%</b>		<b>-125 085,92</b>

v Praze, 13.9.2017


 **XEPOS s.r.o.**  
realizace staveb  
Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2  
IČ: 271 21 852 DIČ: CZ27121852

ZA TECHNICKÝ DOZOR  
INVESTORA ODSOUHLASIL:




<b>Soupis ZL2 - odpočty stavba</b>							<b>238 170,67</b>
<b>Svislé konstrukce:</b>							<b>14 024,40</b>
VYZTUŽ STEN OCEL 10505	T	0,348	23300,00	8 108,40	17 000,00	5 916,00	
<b>SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM</b>							<b>5 916,00</b>
<b>Úpravy povrchů vnitřní:</b>							<b>22 688,12</b>
OMIT STROPU ROVNÝCH VAP STUKOVÉ	M2	37,94	24,00	910,56	357,00	13 544,58	
POTAZ STROPU PERLINKA+LEP+PENETRACE	M2	37,94	93,00	3 528,42	124,00	4 704,56	
<b>ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM</b>							<b>18 249,14</b>
<b>Úpravy povrchů vnější:</b>							<b>122 899,59</b>
DESKY KOOLTHERM FASADNI K5 TL 180MM	M2	95,27	1290,00	122 899,59			
<b>ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM</b>							<b>122 899,59</b>
<b>Izolace tepelné:</b>							<b>24 195,13</b>
ODSTR IZOL TEPEL DESKY POLYST TL -5CM	M2	40,32			52,30	2 108,50	
KLIN SPADOVY POLYST EPS 200 S	M3	1,508	1988,00	2 997,90			
KLIN SPADOVY POLYST EPS 100 S	M3	1,508	1860,00	2 804,88			
OSAZ IZOL TEPEL PODLAH POLOZENIM 2VRS	M2	37,94			37,60	1 426,54	
DESKY MINERAL ISOVER NF 333 TL 8CM	M2	83,47	178,00	14 857,30			
<b>IZOLACE TEPELNÉ CELKEM</b>							<b>3 535,04</b>
<b>Konstrukce tesařské:</b>							<b>25 937,11</b>
PODLAHY Z DESEK OSB NA PD TL 22mm	M2	37,94	295,00	11 192,30	80,00	3 035,20	
TESAR MTZ PODLAH POLŠTARE ROZT -100cm	M2	75,88			50,50	3 831,94	
TESAR PODLAHY SPOJOVACÍ PROSTREDKY	M3	1,335	2400,00	3 205,17			
REZIVO	M3	1,335	3500,00	4 672,50			
<b>KONSTRUKCE TESAŘSKÉ CELKEM</b>							<b>6 867,14</b>
<b>Podlahy z dlaždic:</b>							<b>8 953,46</b>
LEP SOKLIK POROV ROVNY 200x100 V 100	M	9,5			81,00	766,58	
LEPENI PODLAHY KERAM HLADKE 200x200	M2	11,83			385,00	4 554,55	
DLAZ KER RAKO PODLAH SK 74 TL 8MM	M2	13,01	269,50	3 507,00		0,00	
DLAZBY PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	0,281			446,00	125,33	
<b>PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM</b>							<b>5 446,46</b>
<b>Podlahy z dlaždic:</b>							<b>19 472,85</b>
LEPENI PODLAH POVLAK PVC PASY	M2	26,11	0,00	0,0	135,0	3 524,9	
PODLAHOVINA VINYL LEP PASY TL 2MM	M2	28,72	554,00	15 911,4	0,0	0,0	
PODLAHY POVLAK PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	0,103	0,00	0,0	355,0	36,6	
<b>PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM</b>							<b>3 561,42</b>

v Praze, 13.9.2017


  
 XEPOS s.r.o.  
 Bělehradská 140/247, 120 00 Praha 2  
 IČ: 271 21 352 DIČ: CZ27121852

ZA TECHNICKÝ DOZOR  
 INVESTORA ODSOUHLASIL:




Soupis ZL2-odpočty ÚT				158 613,70
Potrubí				145 413,70
Potrubí vícevrstvé 10-20x2mm, vč. dodávky potrubí a tvarovek, vč. montáže	bm	137,1	311,00	42 638,10
Izol. tep. potrubí 10-20x10mm	bm	137,1	68,00	9 322,80
Potrubí vícevrstvé 32x3mm, vč. dodávky potrubí a tvarovek, vč. montáže	bm	113,3	711,00	80 556,30
Izol. tep. potrubí 32x10mm	bm	113,3	105,00	11 896,50
Tepelná izolace armatur a tvarovek	kpl	1,0	1000,00	1 000,00
Otopné tělesa				13 200,00
Deskové otopné těleso 1100x600x47 vč. příslušenství	ks	2	6300,00	12 600,00
Termostatický radiátorový ventil - rohový	ks	3	200,00	600,00

v Praze, 13.9.2017

  
 XEPROS s.r.o.  
 Bělohorská 146/147, 120 00 Praha 2  
 IČ: 271 21 852 DIČ: CZ27121852

ZA TECHNICKÝ DOZOR  
 INVESTORA ODSOUHLASIL:




Soupis ZL2- odpočty silnoproud				422,00
zásuvky 16A/230V				422,00
dvojjzásuvka včetně rámečku (popř.zdvojená zásuvka)	ks	2,00	211,00	422,00
<p>v Praze, 13.9.2017</p> <div style="text-align: right;">  <p> XEP OS s.r.o.  Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2  IČ: 271 21 852 DIČ: CZ27121852 </p> </div>				

ZA TECHNICKÝ DOZOR  
INVESTORA ODSOUHLASIL:




Soupis ZL2-odpočty slaboproud				2 092,00
Zařízení pro datové rozvody				2 092,00
Napojení na stávající přípojný bod	bm	4	25,00	100,00
Dvozásuvka datové UTP CAT5E 2xRJ45 pod omítku	ks	3	186,00	558,00
Instalační krabice pro zásuvky pod omítku	ks	3	42,00	126,00
Koncovka datová na kabel UTP typ RJ 45	ks	6	10,00	60,00
Montáž datové zásuvky	ks	3	210,00	630,00
Úprava konců vodičů před zapojením	ks	6	39,00	234,00
Prozvonění a zapojení párů	ks	3	100,00	300,00
Štítek s popsáním kabelu	ks	6	14,00	84,00

v Praze, 13.9.2017

  
 KEPPOS s.r.o.  
 Opatovická 146/147, 120 00 Praha 2  
 IČ: 271 21 652      DIČ: CZ27121652

ZA TECHNICKÝ DOZOR  
 INVESTORA ODSOUHLASIL:



Soupis ZL2 - připočty stavba							212 961,44
Svislé konstrukce:							25 627,87
ZDI UNOSNE TVAR POROB TL 250MM P6	M2	10,120	524,00	5 302,88	259,00	2 621,08	
NAD. ZDI Z TVÁRNIC ZTR. BED. C20/25 TL. DO 300MM	M3	2,712	1840,00	4 990,08			
BETON PREKLADU ZELEZOVY TR C25/30	M3	0,968	2420,00	2 342,56	430,00	416,24	
BEDNENÍ PREKLADU ZRIZENÍ	M2	26,990	143,00	3 859,57			
BEDNENÍ PREKLADU ODSTRANENÍ	M2	26,990	114,00	3 076,86			
VYTIUZ PREKLADU RIMS OCEL 10505	T	0,078	23000,00	1 794,00	15 700,00	1 224,60	
<b>SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM</b>							<b>21 365,95</b>
Úpravy povrchů vnitřní:							3 093,20
VYROVNÁVACÍ OMÍTKA ZTR BEDNĚNÍ	M2	8,14	38,00	309,32	342,00	2 783,88	
<b>ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM</b>							<b>309,32</b>
<b>Konstrukce sádkartové</b>							<b>33 319,52</b>
SDK STROPU ROVNYCH	M2	43,160	772,00			33 319,52	
<b>KONSTRUKCE SÁDKOKARTONOVÉ CELKEM</b>							<b>33 319,52</b>
Úpravy povrchů vnější:							88 103,76
ZATEPL FASAD OMITKA SILIKON ZRN 1,5MM	M2	21,220	568,00	12 052,96			
VYROVNÁNÍ ZDI POD K25 PDLEPENÍM DO 6 CM	M2	39,820			335,00	13 339,70	
DESKA FAS. POLYSTYREN EPS 100 DO 6 CM	M2	43,800	152,00			6 657,60	
MTZ ZATEPL VNE STEN ROV POLYST -24CM	M2	20,190			548,00	11 064,12	
DESKY FAS. POLYSTYREN EPS 100 180MM	M2	94,320	459,00	43 292,88			
OCHRANNÝ NÁTĚR VNĚJŠÍ RUČNĚ SILIK.	M2	11,310	150,00	1 696,50			
<b>ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM</b>							<b>57 042,34</b>
<b>Lešení a stavební výtahy:</b>							<b>5 411,21</b>
MTZ LEŠENÍ LEH RAD PRIME S 1,2M H 10M	M2	67,220			49,00	3 293,78	
PRIPL ZK MESIC POUZ LEŠENÍ K POL 1041	M2	134,440			1,00	134,44	
DMTZ LEŠENÍ L RAD PRIME S 1,2M H 10M	M2	67,220			29,50	1 982,99	
<b>LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM</b>							<b>5 411,21</b>
<b>Povlakové krytiny:</b>							<b>1 894,00</b>
ODSTR IZOL POVL STRECH PL 2 VRSTVY	M2	10,156			14,00	142,18	
IZOL NÁTĚR STRECH PL STUJ NAP AL	M2	3,125			7,25	22,66	
LAK ASFALT ALP PENETRAL KANVSTR 9kg	T	0,010	27000,00			272,38	
IZOL POVL STRECH PL PRITAV NAIP ZPLNA	M2	7,278	16,40	119,36	60,40	439,59	
PASY TEZ ASFALT BITAGIT V60 S40 DEKOR	M2	10,088	89,00	897,83			
<b>POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM</b>							<b>1 017,19</b>
<b>izolace tepelné:</b>							<b>9 489,07</b>
OSAZ IZOL TEPEL STRECH PL KOTVENE 2VR	M2	42,504	70,30	2 988,03	39,70	1 687,41	
OSAZ IZOL TEPEL PODLAH POLOZENIM 1VRS	M2	37,940			21,20	804,33	
DESKY POLYSTYREN TL 2CM	M2	41,730	48,80	2 036,42			
VYROVNÁVACÍ DOSYP PÍSKEM	M2	37,940			52,00	1 972,88	
<b>IZOLACE TEPELNÉ CELKEM</b>							<b>5 024,46</b>
<b>Konstrukce tesařské:</b>							<b>5 680,66</b>
OSB DESKA STŘECHA	M2	5,567	295,00	1 642,27			
MONTÁŽ OSB DESKA STŘECHA	M2	5,567			358,00	1 992,99	
MONTÁŽ POMOČNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE STŘECHA	M	9,017		118,00	1 064,01	1 064,01	
REZIVO	M3	0,102	3500,00	357,00			
SPOJOVACÍ MATERIÁL	M3	0,211	2400,00	506,40			
<b>KONSTRUKCE TESAŘSKÉ CELKEM</b>							<b>2 623,67</b>
<b>Konstrukce klempířské:</b>							<b>361,20</b>
KLEMP DMTZ TRUB ODPAD KRUH D 120	M	4,300			84,00	361,20	
<b>KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM</b>							<b>361,20</b>
<b>Podlahy povlakové:</b>							<b>39 980,95</b>
LEPENÍ PODLAH POVLAK PVC PASY	M2	37,940			135,00	5 121,90	
PODLAHOVINA PVC LEP PASY TL 2MM	M2	52,113	433,00	22 564,93			
LEPENÍ SOKLIK PODLAH POVLAK	M	41,633			88,00	3 663,70	
SOKLÍK PVC	M	45,712	188,00	8 593,86			
PODLAHY POVLAK PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	0,103			355,00	36,57	
<b>PODLAHY POVLAKOVÉ CELKEM</b>							<b>31 158,79</b>

v Praze, 13.9.2017


ZA TECHNICKÝ DOZOR  
INVESTORA ODSOUHLASIL:

NEPOS s.r.o.  
 Bělehradská 1402/67, 120 00 Praha 2  
 IČ: 271 21 832 DIČ: CZ27121852




Soupis ZL2- přípočty silnoproud				14 433,00
kabely silové, izolace PVC				4 913,00
kabel CYKY - J/O 3x1,5	bm	75,00	27,20	2 040,00
kabel CYKY - J 3x2,5	bm	85,00	33,80	2 873,00
krabice				450,00
krabice odbočná včetně víčka vč. svorek	ks	6,00	75,00	450,00
hodinová súčtovací sazba HZS				9 070,00
montáž práce silnoproud elektroinstalace - celkem	kpl	1,00	4 650,00	4 650,00
sekání, úklid, zednické práce	kpl	1,00	4 420,00	4 420,00

v Praze, 13.9.2017



 KEYOS s.r.o.  
 Instalace a stavba  
 Bělehradská 1402/67, 120 00 Praha 2  
 IČ: 271 21 852 OČ: CZ27121852

ZA TECHNICKÝ DOZOR  
 INVESTORA ODSOUHLASIL:



Soupis ZL2-přípočty slaboproud				46 818,00
Všeobecná elektroinstalace				336,00
Vyznačení trasy rozvodného vedení strukturované sítě výpočetní techniky	bm	168	2,00	336,00
Zařízení pro datové rozvody				46 482,00
Napojení na stávající přípojný bod	bm	56	25,00	1 400,00
Zatažení kabelu UTP Beldem 4x2 cat 6 do trubek	bm	26	11,50	299,00
Prozvonění a zapojení párů	ks	1	100,00	100,00
Kabel UTP Belden 4x2 cat 6-materiál	bm	468	31,00	14 508,00
Montáž	kpl	1	22 350,00	22 350,00
stavební přípomoc	kpl	1	7 825,00	7 825,00

v Praze, 13.9.2017


  
 KEMOS s.r.o.
   
 Bělehradská 1407/17, 120 00 Praha 2
   
 IČ: 271 21 852    DIČ: CZ27121852

ZA TECHNICKÝ DOZOR  
 INVESTORA ODSOUHLASIL:

