

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo
č.4154/2017

Článek I.
Smluvní strany

K Cementárně 1522 - oprava střechy domu s pečovatelskou službou

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 16
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	234 128 100, karel.hanzlik@praha16.eu
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	Ing. Pavel Švitorka
Tel., e-mail:	234 128 280, pavel.svitorka@praha16.eu
Technický dozor investora:	
Tel., e-mail:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	19-2000861379/0800
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598
Zhotovitel:	TEKR Servis s.r.o.
se sídlem:	Dělnická 544/53, Havířov – Prostřední Suchá
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 54298	
Zastoupení ve věcech smluvních:	Martinem Turčinou, jednatelem
Tel., e-mail:	602 574 292, info@tekrservis.cz
Zastoupení ve věcech technických:	Martinem Turčinou, jednatelem
Tel., e-mail:	602 574 292, info@tekrservis.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	6279962/0800
IČO:	29451451
DIČ:	CZ29451451

uzavírají tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě o dílo

Článek II. Cena díla

2.1 Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. Smlouvy o dílo č. 4154/2017 se snižuje na základě přiloženého soupisu přípočtů a odpočtů o částku 63.550,- Kč bez DPH a činí:

Cena za zhotovení díla bez DPH:	598.489,53 Kč
DPH 21 %:	125.682,80 Kč
Cena zhotovení díla včetně DPH:	724.172,33 Kč

Článek III.

Ostatní ujednání

3.1 Ostatní články původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

V Praze dne: 18 -01- 2018

V Havířově dne: 15 -01- 2018

za objednatele

Mgr. Karel Hanzlík-starosta

za zhotovitele

Martin Turčina - jednatel

TEKR Servis s.r.o.

Dálnická 544/53 -1-

735 64 Havířov - Prostřední Suchá

IČ: 29451451 DIČ: CZ29451451

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 16

- 9 -

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **17/0054** **K Cementárně 1522- Oprava střechy DPS**

Objekt: **1** **Střecha**

Rozpočet: **3** **VCP-MNP**

Objednatel: **Městská část Praha 16**
Václava Balého 23/3
15300 Praha-Radotín

IČO: 00241598
DIČ: CZ00241598

Zhotovitel: **TEKR Servis s.r.o.**
Dělnická 544/53
73564 Havířov-Prostřední Suchá

IČO: 29451451
DIČ: CZ29451451

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-63 555,06
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-63 555,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-63 555,06 CZK
Zaokrouhlení		0,06 CZK

Cena celkem bez DPH **-63 555,00 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
MNP	Méněpráce	HSV			-258 945,99	407
VCP	Vícepráce	HSV			195 390,93	-307
Cena celkem					-63 555,06	100

Položkový rozpočet

S:	17/0054	K Cementárně 1522- Oprava střechy DPS
O:	1	Střecha
R:	3	VCP-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: MNP		Méněpráce				-258 945,99
1	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	-4,59300	116,00	-532,79
2	712400831	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé	m2	-412,99100	13,20	-5 451,48
		-592,991+180		-412,991		
3	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	-4,59300	200,00	-918,60
4	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	-18,37300	115,00	-2 112,90
5	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-4,59300	135,00	-620,06
6	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-45,93200	12,00	-551,18
7	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-4,59300	210,00	-964,53
8	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	-22,96600	23,40	-537,40
9	712441459	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přilepením NAIP celoplošně	m2	-603,36600	52,80	-31 857,72
10	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	-4,59300	1 250,00	-5 741,25
11	628522580	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastek 40 Combi	m2	-708,03000	170,40	-120 648,31
12	628561120	pás asfaltovaný modifikovaný GLASTEK 30 STICKER ULTRA	m2	-693,87100	128,28	-89 009,77
Díl: VCP		Vícepráce				195 390,93
13	764323820	Demontáž oplechování okapů lepenková krytina rš 250 mm	m	19,30000	18,00	347,40
14	762342461	Montáž latě samostatné	m	282,00000	25,00	7 050,00
15	VCP 1	Pás asfaltový monofix S5-25 5,2mm	m2	708,03000	227,00	160 722,81
16	31174110	Prvek upevňovací HTK 50-35; TKR 4,8 x 50	kus	4 248,00000	5,40	22 939,20
		708*6		4248		
17	605141140	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 6 m	m3	0,67680	6 400,00	4 331,52
		282*0,04*0,06		0,6768		