

Veřejná zakázka „Místo u řeky - Radotín“

Název zadavatele: Městská část Praha 16

IČ zadavatele: 00241598

Adresa zadavatele: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín

Dodatečné informace č. 6

V zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Místo u řeky - Radotín“ v příloze č. 3; Dokumentace pro provádění stavby (DPS) ve formátu PDF, zpracovanou Ing. arch. Davidem Budínským, ATELIER SCHLITZ, s.r.o., Strážovská 652/99, 153 00 Praha 5 – Radotín (leden 2015), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve formátu xls.

Znění požadavků na dodatečné informace (doplňující informace k dodatečným informacím č. 4, č. 5) a odpovědi

1) Dle dodatečných informací č.1 mělo být do rozpočtu doplněno vytyčení výsadeb dřevěnými kolíky. Prosíme o informaci, kde se položka nachází?

Pro vytyčení výsadeb bude použito 50 dřevěných kolíků.

2) Dle di č. 1 (dotaz 8) se vrací zpět 15cm ornice na 585m². Předpokládáme, že na zbytek plochy z 880m² bude rozprostřena tedy nová ornice. Prosíme o její uvedení v rozpočtu.

S ohledem na profil terénu byly veškeré zemní práce přepracovány na objemové míry.

Místní úřad předběžně souhlasí s deponií na vedlejším pozemku, jehož je vlastníkem, takže se objemy zemních prací rozdělily na část uloženou na deponii (část materiálu potřebná k návratu) a část odvezenou na skládku.

Objem vracené ornice dle nového výkazu výměr.

3) V sadových úpravách se uvádí položka pro substrát na 1475m². Prosíme o doplnění rozprostření a také předchozího sejmutí v rámci přípravy území dle pd.

Plocha 1475 m² zahrnuje výsadbové plochy a chybně i plochy břehové vegetace – zde nebude doplňována 20 cm vrstva substrátu. Plocha břehové vegetace je cca 658 m², které budou z celkové výměry 1475 m² odečteny. Substrát se tedy doplní na ploše 1475-658=817 m².

Sejmutí ornice na plochách, kde to bylo potřebné zahrnuje plocha 880m², která se v rozpočtu již nachází.

4) Dle di 1 dotaz 9 má být na celé ploše před skřívku ornice i před výsadbami provedeno odstranění ruderálu a rotavátorování v celé ploše. Položky nebyly doplněny do rozpočtu. V přípravných pracích je pouze odstranění nevhodných dřevin (78m²).

Odstranění ruderálu by mělo předcházet skřívku ornice a má být provedeno zároveň na všech vegetačních plochách – i těch, které budou pouze rekultivovány (u rekultivovaných ploch se nepočítá se skřívku – jedná se o plochy se vzrostlými stromy).

Plocha pro odstranění ruderálu je tedy celková plocha, na které se skřívá ornice(880 m²) + plocha výsadeb rekultivovaných (283 m²) – tedy 880+283=1163m²

Rotavátorování bude provedeno na celé ploše výsadeb, tedy 817m².

5) V části pro přípravu území se kácí 5 ks kmenů o průměru 300mm, odstraňované pařezy mají 200mm. Prosíme o vysvětlení rozdílů velikostí. Kácení je uvedeno jako 5 ks stromů, 2 ks jsou ale vícekmenné (celkem tedy 10 kmenů). V tz je dále uvedeno celkem 8 pařezů k odstranění (včetně jednoho stávajícího), v rozpočtu je ale pouze 5ks. Prosíme o úpravu.

V tz je uvedeno 5 kácených stromů. V položce kácení není zahrnuto odstranění pařezů vzniklých pokácením. Odstranění pařezů v opraveném výkazu výměr zahrnovalo pouze dalších 8 pařezů, které se na území v současnosti nachází (jejich průměry jsou dány tabulkou v tz) a rovněž je nutné jejich odstranění, aby mohly proběhnout nové výsadby. Do položky odstraňování pařezů je nutno připočíst pařezy po pokácených stromech. Vícekmenné lze počítat s jedním pařezem, ale zvětšit jejich průměr na 60 cm.

6) U zasypání jámy po pařezích bude použito zeminy v místě nebo bude dodána nová? Prosíme o upřesnění, případně doplnění do rozpočtu.

Pro zasypání jam po odstraněných pařezích bude využita skrytá ornice z deponie.

7) V tz se uvádí, že veškerý bioodpad z přípravných prací má být odvezen a skládkován. Prosíme o doplnění do rozpočtu.

Likvidovat bioodpad spalněním není možné. V tz je uvedeno, že bude odvezen a skládkován, bude opraveno ve výkazu výměr.

8) Na otázku z di 2 č.3 ohledně kumulativní položky na zemní práce bylo odpovězeno, že zadavatel neupřesní údaje uchazečům, protože by to zabralo čas navíc a že si má uchazeč údaje sám dopočítat (možná odhadnout) z výkresu. Zadavatel by měl sám uchazečům poskytnout kompletní informace potřebné k řádné a bezproblémové kalkulaci a následné realizaci.

Objemová množství výkopů a množství zeminy ukládaného na mezideponii a množství zeminy odvážené na skládku je zpracováno do nového výkazu výměr.

9) Na dotaz č. 2 v di 2 ohledně opravy náměstí Sv. Petra a Pavla byla do rozpočtu přidána položka na tyto náklady. Odhad se může u uchazečů značně lišit, především co do obsahu. Prosíme o upřesnění, co vše je zde zahrnuto a pro jakou plochu máme opravy odhadem (zadavatelovým) počítat.

Rozloha náměstí sv. Petra a Pavla je 650m². Předpokládaný rozsah poklesu vozovky daný stavební činností je max. na 70 m² bude opraven demontáží dlažby, doplněním podsypu, jeho hutněním a pokládkou rozebrané dlažby a celkovým srovnáním vibrační deskou.

10) Kompletní položku na ochranu dřevin předpokládáme, máme počítat jako zřízení včetně následného odstranění?

ano

11) V technické zprávě se uvádí požadavek na vytyčení ploch a komunikací dle vytyčovacíh bodů, stejně jako vytyčení sítí. Položka v rozpočtu není uvedena. Prosíme o doplnění. **Ocenit v položce 4) Ostatní vedlejší rozpočtové náklady potřebné k dokončení díla v záložce "celk.rekap."**

12) V rozpočtu je uvedena souhrnná položka pro výsev trávniku. Má být součástí vše dle tz, tedy rozrušení půdy, výsev, osivo a válcování? Jestli chápeme správně, odplevelení a substrát (vč. rozprostření) jsou v samostatné položce pro plochu 1475m².

Položka pro výsev trávniku zahrnuje všechny tyto operace. Odplevelení a substrát je rovněž zahrnut již ve výkazu výměr.

13) V technické zprávě je požadována instalace informačního panelu, který má být bez osvětlení. V rozpočtu je v položce uvedeno i LED osvětlení. Prosíme o informaci, jestli osvětlení je požadováno.

Požadován je panel bez LED osvětlení.

14) Ve stavební části je položka pro "protivodní stěnu - kompletní provedení vč.čerpání vody a demontáže". Předpokládáme, že je požadována montáž? Dále prosíme o upřesnění, co vše položka zahrnuje.

-montáž, demontáž, čerpání vody

15) V rozpočtu pro stavební část jsou položky pro zřízení staveniště, vnitrostaveništní přesun hmot a mimostaveništní doprava jako %. Výpočtem je získáno 1% z celkové částky za stavbu, ale částka je uvedena v kolonce pro počet procent. Prosíme o úpravu vzorců.

Ve vzorci možno doplnit jakékoliv množství - t.j. určit množství procent.

16) Vejde se do 1% nákladů na staveniště i mobilní buňka a wc? Kolik buněk je potřeba mít zajištěných?

viz odpověď výše ohledně procent pro VRN

17) Dle souhrnné technické zprávy vznikne během realizace přes 1000t odpadu ze stavební činnosti, z toho jen 1000 t má být zemina (výkopek). I kdyby se část zeminy využila opět na zemní práce, náklady na skládkování a odvoz budou vyšší než vyčíslené 1% z nákladů akce. Prosíme o úpravu na alespoň 3%, případně rozdělení položek a vyčíslení v tunách či m³, kde je to možné.

viz odpověď výše ohledně procent pro VRN, množství skládkovaného materiálu je upřesněno ve výkazu výměr.

Změny byly zaznamenány do Výkazu výměr, který tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

Dodatečné informace byly zveřejněny na profilu zadavatele a na webových stránkách poskytovatele dotace; <http://www.prahafondy.eu/cz/oppk.html>.

Příloha

**Příloha k dodatečným informacím č. 6_2015_004_Misto u reky_Radotin_výkaz
výměr_2015-04-03**

V Praze, dne 3. dubna 2015



IPlefekt s.r.o.
Štěpánská 538/11
120 00 Praha 2
IČO 29193133
Tel.: +420 257 221 279
www.iplefekt.cz

za zadavatele: Bc. Lucie Brendlová, DiS.
IPlefekt, s.r.o.