

DODATEK Č. 2

ke smlouvě:
číslo smlouvy Objednatele: 3982/2017
číslo smlouvy Zhotovitele: 17 108

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany:

Objednatel: **Městská část Praha 16**

sídlo: Václava Balého 23/3, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00

zastoupený: Mgr. Karel Hanzlík starosta MČ

IČ: 00241598

DIČ: CZ00241598

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Č. ú.: 27-2000861379/0800

osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Mgr. Karel Hanzlík starosta MČ

- ve věcech technických: Ing. Milan Bouzek zástupce starosty MČ

-a-

Zhotovitel: **ALEGRA s.r.o.**

sídlo: Švábky 2, Praha 8, PSČ 180 00

adresa pro doručování: Prvomájová 1353/4, Praha 5 – Radotín, PSČ 153 00

zastoupený: jednatelem Theodorem Šamalíkem

IČ: 27406806

DIČ: CZ27406806

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. ú.: 107-9304910207/0100

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110017

osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Theodor Šamalík

- ve věcech technických, včetně realizace díla a předání díla: Theodor Šamalík, Jiří Dvořák, Jan Singr

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně též jako „Smluvní strany“ či „Strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“ či „Strana“).

uzavřely tento

Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo objednatele č. 3982/2017 a zhotovitele č. 17 108 (dále jen „**Smlouva**“).

Čl. I. Navýšení Ceny Díla

1. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V., odst. 3.1. Smlouvy. Na základě oboustranné dohody se navyšuje sjednaná Cena Díla, a to o vícepráce a méně práce specifikované výkazem výměr v nových nabídkách Zhotovitele ze dne 11.7. 2017, která jsou jako **Příloha č. 1 nedílnou** součástí tohoto Dodatku.

2. Sjednaná Cena Díla se navyšuje o částku níže uvedenou:

Původní Cena Díla dle Smlouvy činí bez DPH: 882 316,90 Kč

*Částka, o kterou se dle Přílohy č.1. tohoto Dodatku navyšuje Cena Díla
sjednaná v čl.V. odst.3.1. Smlouvy, činí bez DPH* 75 888,- Kč

*Celková Cena Díla dle Smlouvy navýšená o částku dle Přílohy č.1,
tohoto Dodatku činí bez DPH.* 958 204,90 Kč

3. DPH bude účtována dle aktuálně platných právních předpisů.
4. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu dokončení z 31. 8. 2017 na **30. 9. 2017.**
Z důvodu dodatečné chemické izolace soklu a provedení předstěny soklu.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1** - Nabídka Zhotovitele ze dne 29.8. 2017. Méně a vícepráce.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Tento Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

11 -09- 2017


V Praze dne:

Objednatel: Městská část Praha 16

Zhotovitel: ALEGRA s.r.o



Mgr. Karel Hanzlík
Starosta MC





Theodor Šamalík
jednatel

u

ROZPOČET

Stavba: **Dodatek č.2**

Objekt: **zateplení objektu sociální správy**

verze: 1

verze 1 **17 108**

EČO:

Objednatel: MČ Praha 16

Zpracoval: Šamalík Theodor

Zhotovitel: Alegra s.r.o.

Datum: 29.8.2017

Dodatek č.2

Číslo položky	Název položky	Jednotky	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem včetně DPH 21%
VÝKAZ VÝMĚR						
Dodatek č.2						
1	úprava soklu				120237,50	145 487
1	asfaltová hydroizolační hmota	150	L	77	11550,00	13 976
2	montáž izolace 2x vč penetrace a perlinky	20	m2	484	9680,00	11 713
3	XPS 80mm	22,5	m2	244	5490,00	6 643
4	montáž XPS vč lepidla a perlinky	22,5	m2	315	7087,50	8 576
5	mozaika montáž vč materiálu	10	m2	650	6500,00	7 865
6	oplechování XPS vč materiálu	40	bm	350	14000,00	16 940
7	montáž rastru	20	m2	650	13000,00	15 730
8	montáž cembonitu	20	m2	160	3200,00	3 872
9	epoxidový nátěr dvojsložkový 2x	20	m2	125	2500,00	3 025
10	nátěr cembonitu	20	m2	94	1880,00	2 275
11	cembonit materiál a jeho úprava	24	m2	1200	28800,00	34 848
12	nakládka suti	3	m3	200	600,00	726
13	odvoz suti	3	m3	950	2850,00	3 449
14	Další práce				0,00	0
15	úprava vrat a branky vč demontáže, vykopání základu a montáže vč betonování	1	kpl	6 500	6500,00	7 865
16	nátěr vrat a branky	1	kpl	1 600	1600,00	1 936
17	demontáž stříšky pod klimatizací nad kotelnou	4	m2	150	600,00	726
18	montáž a dodávka XPS polystyrénu vč jeho ukotvení	4	m2	450	1800,00	2 178
19	montáž a dodávka oplechování stříšky pozink	4	m2	650	2600,00	3 146
2	odečet				-44349,30	-53 663
	z výkazu výměr výplně otvorů					
62	Úpravy povrchů vnější				31 363,29	0
622 31-1	Zateplení suterénu nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez					
622323114R00	...soklovým polystyrénem, tloušťky 140 mm	m2	13,95000	689,00	9 611,55	
622 31-2	Zateplení soklu nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.					
622323124RV1	...soklovým polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	23,49000	926,00	21 751,74	
711	Izolace proti vodě				11 486,01	
711 11	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena					
711 11-1	na ploše vodorovné					
711 11-11	nátěrem					
711111001RT1	...penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	0,52700	6,00	3,16	