

3609/2015/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele 3609/2015
„Zateplení objektu kino Radotín“

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

Městská část Praha 16

se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
zastoupená: Mgr. Karel Hanzlik, starosta městské části
IČ: 00241598
DIČ: CZ00241598
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-2000861379/0800
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Karel Hanzlik
zástupce pro věci technické: Ing. Milan Bouzek
(dále jen objednatel)

a

Firma: NIKASTAV spol. s r.o.

se sídlem: Vlastina 889/23, Praha 6 - Ruzyně
zastoupená: Volodymyr Fedoryshyn
IČ: 27233944
DIČ: CZ27233944
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 35-9076360257/0100
zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106461
tel./fax: +420 776 835 784
e mail: nikastav@seznam.cz
osoby oprávněné ke smluvnímu jednání: Volodymyr Fedoryshyn
ve věcech technických: Volodymyr Fedoryshyn
(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo, č. evidenční objednatele – 3609/2015.

2. Účel dodatku

- 2.1. Ve smyslu ustanovení článků XVII. odstavec 17.4 výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 2.2. Tímto dodatkem se doplňují Článek I. (Předmět smlouvy) a Článek IV. (Cena díla) výše uvedené smlouvy a to jak níže uvedeno.

1 2

2.3. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému dokončení díla (rozsah je dán oceněným výkazem výměr v příloze tohoto dodatku č. 2) a současně se upravuje o méněpráce.

2.4. Cena díla za provedení víceprací (po odpočtu méněprací) byla mezi účastníky tohoto dodatku stanovena takto:

Vícepráce:

Cena základní bez DPH činí: 69.002,00 Kč

DPH 21 % činí: 14.490,42 Kč

Cena celkem vč. DPH činí: 83.492,42 Kč

Méněpráce:

Cena základní bez DPH činí: 88.756,00 Kč

DPH 21 % činí: 18.638,76 Kč

Cena celkem vč. DPH činí: 107.394,76 Kč

Cena díla ve SOD je: 2.113.102,00,-Kč bez DPH

Cena Dodatku č.1 je: 49.067,00,-Kč bez DPH

Cena Dodatku č.2 je: -19.754,00,-Kč bez DPH

Cena díla CELKEM je: 2.142.415,00,-Kč bez DPH (2.592.322,10,-Kč včetně DPH)

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti doručením tří podepsaných stejnopisů tohoto dodatku zpět objednateli, přičemž zhotovitel si nechá pro svoji potřebu dva podepsané stejnopisy.

Příloha: změnový list ZL2, oznámení změny a položkový rozpočet

V Praze dne:10.12.2015.....

10.12.2015
V Praze dne:.....



.....
za zhotovitele

KASTAV spol. s r.o.
Vlastina 889/23
161 C0 Praha 6
O: 272 33 944 DIČ: CZ27233944

.....
za objednatele
**MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 16**
- 3 -

NT



| | | |
|---|--|--------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 2 |
| Zhotovitel: | NIKASTAV spol. s r.o. | |
| Změnový list vystavil: | Volodymyr Fedoryshyn | |
| Datum: | 4.12.2015 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna způsobu provedení díla + vícepráce .</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>1. Při odkrytí dlaždic okapového chodníku u západní stěny bylo zjištěno, že podél celé stěny je vybetonován větrací kanál hl. cca 1500mm. a šíře 400mm. Z těchto důvodů bylo po konzultaci s projektantem upuštěno od odkopání a obnažení západní stěny. Bylo dohodnuto provést hydroizolaci ze stávajícího bet. kanálu.</p> <p>2. Na základě smlouvy mezi objednavatelem a p. Dvořákovou, majitelkou pozemku u západní stěny, budou provedeny úpravy vjezdu na pozemek, terénní úpravy pozemku včetně pojezdového chodníku.</p> <p>3. Jelikož keramická dlažba na rampě u vstupu a na schodišti je v degradovaném stavu, požaduje objednatel demontáž dlažby a položení nové dlažby.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 88 756,- Kč | 69 002 ,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| - 19 754,- Kč | <u>8.12.2015</u> | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
|  |  | |
| Datum: | Datum: | |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2

Zhotovitel: NIKASTAV spol. s r.o., Vlastina 889/23, Praha 6

Investor: MČ Praha 16

Datum:

Název akce: „Zateplení objektu kino Radotín „

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Změna způsobu provedení díla + vícepráce .

Popis a zdůvodnění změny:

1. Při odkrytí dlaždic okapového chodníku u západní stěny bylo zjištěno, že podél celé stěny je vybetonován větrací kanál hl. cca 1500mm. a šíře 400mm. Z těchto důvodů bylo po konzultaci s projektantem upuštěno od odkopání a obnažení západní stěny. Bylo dohodnuto provést hydroizolaci ze stávajícího bet. kanálu.

2. Na základě smlouvy mezi objednavatelem a p. Dvořákovou, majitelkou pozemku u západní stěny, budou provedeny úpravy vjezdu na pozemek, terénní úpravy pozemku včetně pojezdového chodníku.

3. Jelikož keramická dlažba na rampě u vstupu a na schodišti je v degradovaném stavu, požaduje objednatel demontáž dlažby a položení nové dlažby.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍME



ATELIER DEK

DEKPROJEKT s.r.o.
Jiskřákova 10/257
108 00 Praha 10
DIČ: CZ699000797

Příloha :

Název projektu: „Zateplení objektu kino Radotín“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí

Stránka 16 z 18

Položkový soupis meně-prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 15/004863 | Kino Radotín, Na Výšince 875/4, Praha - Radotín |
| O: | SO 01 | Snížení energetické náročnosti objektu |
| R: | 01 | Fasáda |

| P.č. Díl: | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|--------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| | 1 | Zemní práce | | | | |
| | | 131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů | | | | |
| | | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | | | | |
| | 6 | 131301111R00 ...do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojné | m3 | 67,93668 | 200,00 | 13 587,34 |
| | | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku | | | | |
| | | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, | | | | |
| | 8 | 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 154,36705 | 50,00 | 7 718,35 |
| | 9 | 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 6,60485 | 100,00 | 660,49 |
| | | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním | | | | |
| | | z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, | | | | |
| | 10 | 174101102R00 ...v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu záspy s ručním zhutněním | m3 | 95,88110 | 80,00 | 7 670,49 |
| | | 18 Povrchové úpravy terénu | | | | |
| | 11 | 213151121T00 vytvoření separační vrstvy z geotextilie | m2 | 70,26500 | 36,00 | 2 529,54 |
| | | 181 10 Úprava pláně v zářezích | | | | |
| | | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5, | | | | |
| | 13 | 181101111R00 ...bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně | m2 | 43,06000 | 50,00 | 2 153,00 |
| | | 181 20 Úprava pláně v násypch | | | | |
| | | vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, | | | | |
| | 14 | 181201111R00 ...bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně | m2 | 104,33460 | 50,00 | 5 216,73 |
| | 17 | 60725009R deska dřevoštěpková tlivrstva pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 10,0 mm | m2 | 31,34000 | 210,00 | 6 581,40 |
| | 18 | 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 80,80475 | 42,00 | 3 393,80 |
| | | 451 50 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu | | | | |
| | 23 | 451504111R00 Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm | m2 | 51,80000 | 140,00 | 7 252,00 |
| | | 935 11 Osazení příkopového žlabu | | | | |
| | | s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm | | | | |
| | 71 | 935112112R00 ...se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových desek, jakékoliv velikosti | m2 | 6,19500 | 180,00 | 1 115,10 |
| | | 935 11-9 příplatek k ceně | | | | |
| | 72 | 935112911R00 ...za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm z betonu C 8/10 | m2 | 6,19500 | 50,00 | 309,75 |
| | | 95 Doplnkové práce při opravách staveb | | | | |
| | 73 | 944944011T00 montáž ochranné vrstvy na konstrukci z textilie nebo fólie | m2 | 97,93000 | 60,00 | 5 875,80 |
| | 74 | 59227003T žlab odvodňovací beton; l = 280,0 mm; š = 210 mm; h = 100,0 mm; barva přírodní | kus | 118,00000 | 84,00 | 9 912,00 |
| | 75 | 69366196R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 150 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 112,61950 | 36,00 | 4 054,30 |
| | 92 | 711131311R00 ...vodorovná, , nopovou fólii včetně pásy | m2 | 43,06000 | 62,00 | 2 669,72 |
| | 93 | 711132311R00 ...svislá, , nopovou fólii včetně uchycovacích prvků | m2 | 86,89540 | 62,00 | 5 387,51 |
| | | | | | | 88 756,00 |

CELKEM MENĚPRACE : 88 756,00 Kč

701 

Položkový rozpočet viceprace p. Dvořákova (Kino Radotin)

[illegible]

751 June

Položkový rozpočet viceprace - hlavní vstupy do Kina Radotin

[illegible]

701 June