

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo k provedení stavby

„Čistý Radotín - vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálního odpadu“

číslo smlouvy objednatele: 3372/2014
číslo smlouvy zhotovitele: OSM 140032

Městská část Praha 16,

Se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha – Radotín

Zastoupeno starostou : Mgr. Karlem Hanzlíkem

IČO : 00241598,

Bankovní spojení: 27-2000861379/0800

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka dle OR EKIS, spol. s r.o.

Se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Zastoupené: Pavlem Smětákem, Ing. Milošem Smolíkem – jednatelem spol.

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

bank. spojení: Komerční banka a.s. Praha 1, č.ú.: 4012303031/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřeli na základě vzájemné dohody z důvodů uvedených v následujících
článcích níže uvedeného dne, měsíce a roku tento DODATEK Č. 2

takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmět smlouvy

Zmenšuje se rozsah díla o nerealizované práce, kdy na základě přesného vytýčení a proměření stávajících povrchů nebylo nutné provést v původně zamýšleném rozsahu povrchy z asfaltů a zámkových dlažeb při napojování nově budovaného díla na stávající povrchy a konstrukce.

Zmenšení rozsahu díla je specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku nazvané „Rozpočet stavby – příloha změnového listu č. 1 a příloha dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo“

2. Lhůty plnění

Dílo bylo dokončeno k 25.2.2015 a tím byla dodržena lhůta realizace, tj. počet kalendářních dnů stanovených pro realizaci díla základní smlouvou o dílo.

3. Cena za zhotovení díla

Na základě skutečností uvedených v čl. 1. tohoto dodatku č. 2 se snižuje se cena díla o cenu nerealizovaných prací takto:

Původní cena díla bez DPH	6 943 175,91 Kč
DPH 21% z původní ceny díla	1 458 066,94 Kč
Původní cena díla vč. DPH	8 401 242,85 Kč
Cena nerealizovaných prací bez DPH	27 327,98 Kč
Nová cena díla bez DPH	6 915 847,93 Kč
DPH 21% z nové ceny díla	1 452 328,07 Kč
Nová cena díla vč. DPH	8 368 176,00 Kč

Snížení ceny je podrobně specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku nazvané „Rozpočet stavby – příloha změnového listu č. 1 a příloha dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo“

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 3372/2014 (č. sml. objednatele a OSM 140032 (č. sml. zhotovitele). Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel.
- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- Smluvní strany prohlašují, že jejím znám obsah tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, že dodatek uzavírají svobodně, nikoli v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy, resp. podpisy svých zástupců.

Příloha č. 1: „Rozpočet stavby – příloha změnového listu č. 1 a příloha dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo“


V Praze dne - 5 -03- 2015

V Praze dne - 5 -03- 2015

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ
STAVBY s.r.o.
Národní 2221
102 00 Praha 2


MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 16

Mgr. Karel Hanzlík
starosta MČ Praha 16


Ing. Miloš Smolík, Pavel Směták
jednatelé EKIS, spol. s r.o.

Rozpočet stavby - příloha změnového listu č. 1 a příloha dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

Rekapitulace

název zakázky: "Čistý Radotín - vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálního odpadu"

Místo: Praha 5 Radotín

Objednavatel: Městská část Praha 16

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

	Cena dle ZDS (CZK)	Nerealizované práce - odpočet dle změnového listu č. 1 (CZK)	Nová cena díla po odpočtu nerealizovaných prací dle změnového listu č. 1 (CZK)
objekt: Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radotín, lokalita 01, Horymírovo náměstí			
cena bez DPH:	1 582 395,22	-3 853,85	1 578 541,37

objekt: Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radotín, lokalita 02, Sídliště

cena bez DPH:	1 131 077,51	-2 884,64	1 128 192,87
---------------	--------------	-----------	--------------

objekt: Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radotín, lokalita 03, Zdravotní středisko

cena bez DPH:	1 470 118,93	-3 853,85	1 466 265,08
---------------	--------------	-----------	--------------

objekt: Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radotín, lokalita 04, Prvomájová


cena bez DPH:	1 561 676,02	-13 851,00	1 547 825,02
---------------	--------------	------------	--------------

objekt: Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radotín, lokalita 05, Na Betonce

cena bez DPH:	1 197 908,23	-2 884,64	1 195 023,59
---------------	--------------	-----------	--------------

Celkem cena za dílo:

cena bez DPH:	6 943 175,91	-27 327,98	6 915 847,93
DPH základní 21%:	1 458 066,94		1 452 328,07
cena s DPH:	8 401 242,85		8 368 176,00


EKIS, spol. s r.o.
Národního odboje 17
103 00 Praha 5

ROZPOČET S DODATKY

Stavba: Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radotín, lokalita 01, Horymírovo náměstí

Místo: Praha 5 Radotín
Objednavatel: Městská část Praha 16
Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			Celkem cena				
					Množství dle ZDS	Odpočet nerealizovaných h množství dle ZL č. 1	Nové množství dle ZL č. 1	J.cena (CZK)	Gena celkem dle ZDS (CZK)	Odpočet nerealizovaných prací dle ZL č. 1 (CZK)	Nová cena po odpočtu nerealizovaných prací dle ZL č. 1 (CZK)	
Náklady z rozpočtu												
HSV - Práce a dodávky HSV												
1 - Zemní práce												
1	K	113107125	Odstranění podkladu pl. do 50 m2 z kamenná drceného se štětem tl 450 mm	m2	37,860	0,000	37,860	660,00	24 987,60	0,00	24 987,60	
2	K	113107183-1	Odstranění živичného krytu frézováním	m2	37,860	0,000	37,860	330,00	12 493,80	0,00	12 493,80	
3	K	113202111	Výrchní obrub krajníků obrubníků stojatých	m	17,000	0,000	17,000	95,00	1 615,00	0,00	1 615,00	
4	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	38,286	0,000	38,286	550,00	21 057,30	0,00	21 057,30	
5	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	38,286	0,000	38,286	100,00	3 828,60	0,00	3 828,60	
6	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl. výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	42,630	0,000	42,630	650,00	27 709,50	0,00	27 709,50	
7	M	753116111	materiál použitý pro pažení dle PD - komplet	t	21,049	0,000	21,049	900,00	18 944,10	0,00	18 944,10	
8	K	162701106	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na smluvně zajištěnou skládku dodavatele	m3	38,286	0,000	38,286	450,00	17 228,70	0,00	17 228,70	
9	K	17120121x1	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	m3	38,286	0,000	38,286	350,00	13 400,10	0,00	13 400,10	
10	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	10,102	0,000	10,102	750,00	7 576,50	0,00	7 576,50	
11	M	583312000	kamenivo těžené - zásypový materiál	t	20,204	0,000	20,204	350,00	7 071,40	0,00	7 071,40	
								1 582 395,22	-3 853,85	1 578 541,37		
								582 309,66	-3 853,85	578 455,81		
								166 584,06	0,00	166 584,06		

12	K	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	3,129	0,000	3,129	80,00	250,32	0,00	250,32
13	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,523	0,000	0,523	150,00	78,45	0,00	78,45
14	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	3,129	0,000	3,129	60,00	187,74	0,00	187,74
15	K	184103000-1	Úprava keří a záhonu	m ²	11,947	0,000	11,947	850,00	10 154,95	0,00	10 154,95
2 - Zakládání							21 549,45			0,00	21 549,45
16	K	215901101-1	Zhutnění podloží z hornin	m ²	18,860	0,000	18,860	30,00	565,80	0,00	565,80
17	K	274572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z netřídněného šterkopiskiu	m ³	2,829	0,000	2,829	850,00	2 404,65	0,00	2 404,65
18	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m ³	2,829	0,000	2,829	4 000,00	11 316,00	0,00	11 316,00
19	K	278311x01	Zálivka z betonu tř. C 12/15 - výplň prostoru mezi kontejnery	m ³	1,614	0,000	1,614	4 500,00	7 263,00	0,00	7 263,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							130 714,40		0,00		130 714,40
20	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	20,784	0,000	20,784	350,00	7 274,40	0,00	7 274,40
21	M	592284001	PALISÁDA betonová přírodní 10x10x40cm	kus	208,000	0,000	208,000	55,00	11 440,00	0,00	11 440,00
22	K	386000000-1	Dodávka + osazení ŽB přeřta jímky - viz PD statiky - 1980 x 1880 x 1520 mm	kus	4,000	0,000	4,000	28 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00
5 - Komunikace							50 071,35		-3 853,85		46 217,50
23	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m ²	19,185	-3,185	16,000	30,00	575,55	-95,55	480,00
24	K	564261111	Podklad nebo podsyyp ze šterkopiskiu ŠP tl 200 mm	m ²	3,185	-3,185	0,000	350,00	1 114,75	-1 114,75	0,00
25	K	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m ²	16,000	0,000	16,000	400,00	6 400,00	0,00	6 400,00
26	K	574541111	Penetrační makadam jemný PMA tl 50 mm	m ²	19,185	-3,185	16,000	340,00	6 522,90	-1 082,90	5 440,00
27	K	578133131-1	Litý asfalt tl 30 mm	m ²	19,185	-3,185	16,000	490,00	9 400,65	-1 560,65	7 840,00
28	K	593000001	Pochodzí povrch podzemních kontejnerů - TARTAN (barevnost dle výběru investora) - kompletní provedení dle technologického předpisu výrobce	m ²	14,890	0,000	14,890	1 750,00	26 057,50	0,00	26 057,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							20 253,00		0,00		20 253,00
29	K	916241113	Osazení obrubniku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,420	0,000	9,420	350,00	3 297,00	0,00	3 297,00
30	M	583803030	obrubník kamenný přímý, žula OP1 32x24	m	9,420	0,000	9,420	1 800,00	16 956,00	0,00	16 956,00

997 - Přesun sutě		38 355,00						0,00	38 355,00		
31	K	997013512	Odvoz sutí a vybouraných hmot na smluvně zajištěnou skládku dodavatele s naložením a se složením	t	36,650	0,000	36,650	380,00	13 927,00	0,00	13 927,00
32	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,484	0,000	3,484	300,00	1 045,20	0,00	1 045,20
33	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	11,964	0,000	11,964	1 600,00	19 142,40	0,00	19 142,40
34	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	21,202	0,000	21,202	200,00	4 240,40	0,00	4 240,40
		998 - Přesun hmot						154 782,40		0,00	154 782,40
35	K	998001013	Přesun hmot pro podzemní objekty prefabrikované	t	96,739	0,000	96,739	1 600,00	154 782,40	0,00	154 782,40
		M - Práce a dodávky M						884 000,00		0,00	884 000,00
		33-M - Montáže dopr. zařízení, sklad. zař. a váh						884 000,00		0,00	884 000,00
36	K	33080030	Dodávka podzemního kontejneru (včetně dopravy)	ks	4,000	0,000	4,000	205 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00
37	K	33080030.1	Osazení a kompletace podzemního kontejneru 3m3	ks	4,000	0,000	4,000	16 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00
		000 - Nepojmenované práce						28 750,00		0,00	28 750,00
		0 - Nepojmenovaný díl						28 750,00		0,00	28 750,00
38	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	25,000	0,000	25,000	250,00	6 250,00	0,00	6 250,00
39	K	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	25,000	0,000	25,000	500,00	12 500,00	0,00	12 500,00
40	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	25,000	0,000	25,000	400,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						87 335,56		0,00	87 335,56
		VRN1-1 - Vedlejší rozpočtové náklady						87 335,56		0,00	87 335,56
41	K	030001000	Zařízení staveniště	%	13 436,240	0,000	13 436,240	5,00	67 181,20	0,00	67 181,20
42	K	060001000	Územní vlivy	%	13 436,240	0,000	13 436,240	0,50	6 718,12	0,00	6 718,12
43	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	13 436,240	0,000	13 436,240	0,50	6 718,12	0,00	6 718,12
44	K	090001000	Ostatní náklady	%	13 436,240	0,000	13 436,240	0,50	6 718,12	0,00	6 718,12

ROZPOČET S DODATKY

Stavba: Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radotín, lokalita 02, Sídlíště

Místo: Praha 5 Radotín
Objednavatel: Městská část Praha 16
Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	MJ	Popis	Množství			Celkem cena	Nová cena po odpočtu nerealizovaných prací dle ZL č. 1 (CZK)		
					Množství dle ZDS	Odpočet nerealizovaných množství dle ZL č. 1	Nové množství dle ZL č. 1				
					J.cena [CZK]	Cena celkem dle ZDS [CZK]		Odpočet nerealizovaných prací dle ZL č. 1 (CZK)			
Náklady z rozpočtu					1 131 077,51		-2 884,64		1 128 192,87		
HSV - Práce a dodávky HSV											
1 - Zemní práce											
1	K	113106023	m2	Rozebření dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2	4,500	0,000	4,500	60,00	270,00	0,00	270,00
2	K	113107123	m2	Odstranění podkladu pi do 50 m2 z kamenné žrceného tl 300 mm	4,500	0,000	4,500	450,00	2 025,00	0,00	2 025,00
3	K	113202111	m	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	6,500	0,000	6,500	95,00	617,50	0,00	617,50
4	K	121101101	m3	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	4,009	0,000	4,009	30,00	120,27	0,00	120,27
5	K	131201201	m3	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	29,695	0,000	29,695	550,00	16 332,25	0,00	16 332,25
6	K	131201209	m3	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	29,695	0,000	29,695	100,00	2 969,50	0,00	2 969,50
7	K	151721111	m2	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	35,160	0,000	35,160	650,00	22 854,00	0,00	22 854,00
8	M	153116111	t	<i>materiál použitý pro pažení dle PD - komplet</i>	16,860	0,000	16,860	900,00	15 174,00	0,00	15 174,00
9	K	162701106	m3	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na smluvně zajištěnou skládku dodavatele	29,695	0,000	29,695	450,00	13 362,75	0,00	13 362,75
10	K	162701107	m3	Vodorovné přemístění ornice na skládku určenou investorem	2,095	0,000	2,095	450,00	942,75	0,00	942,75
11	K	167101101-1	m3	Nakládání ornice	2,095	0,000	2,095	150,00	314,25	0,00	314,25
12	K	171201201-1	m3	Uložení ornice na skládky	2,095	0,000	2,095	20,00	41,90	0,00	41,90

13	K	171201212x1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	29,695	0,000	29,695	350,00	10 393,25	0,00	10 393,25
14	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženy do 30 m od kraje objektu	m3	8,667	0,000	8,667	750,00	6 500,25	0,00	6 500,25
15	M	583312000	kamenivo těžené - zásypový materiál	t	17,334	0,000	17,334	350,00	6 066,90	0,00	6 066,90
16	K	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	12,760	0,000	12,760	80,00	1 020,80	0,00	1 020,80
17	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,131	0,000	2,131	150,00	319,65	0,00	319,65
18	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	12,760	0,000	12,760	60,00	765,60	0,00	765,60
2 - Zakládání											
19	K	215901101-1	Zhutnění podloží z hornin	m2	14,260	0,000	14,260	30,00	427,80	0,00	15 643,95
20	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	2,139	0,000	2,139	850,00	1 818,15	0,00	427,80
21	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	2,139	0,000	2,139	4 000,00	8 556,00	0,00	1 818,15
22	K	278311x01	Zálivka z betonu tř. C 12/15 - výplň prostoru mezi kontejnery	m3	1,076	0,000	1,076	4 500,00	4 842,00	0,00	8 556,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce											
23	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	20,864	0,000	20,864	350,00	7 302,40	0,00	102 797,40
24	M	592284001	PALISÁDA betonová přírodní 10x10x40cm	kus	209,000	0,000	209,000	55,00	11 495,00	0,00	7 302,40
25	K	386000000-1	Dodávka + osazení ŽB prefabrik - viz PD statiky - 1980 x 1880 x 1520 mm	kus	3,000	0,000	3,000	28 000,00	84 000,00	0,00	11 495,00
5 - Komunikace											
26	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	2,384	-2,384	0,000	30,00	71,52	-71,52	25 392,25
27	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	2,384	-2,384	0,000	350,00	834,40	-834,40	0,00
28	K	564871111	Podklad ze štěrkoště ŠD tl 250 mm	m2	4,500	0,000	4,500	360,00	1 620,00	0,00	1 620,00
29	K	574541111	Penetrační makadama jemný PMAJ tl 50 mm	m2	2,384	-2,384	0,000	340,00	810,56	-810,56	0,00
30	K	578133131-1	Litý asfalt tl 30 mm	m2	2,384	-2,384	0,000	490,00	1 168,16	-1 168,16	0,00
31	K	593000001	Pochozí povrch podzemních kontejnerů - TARTAN (barevnost dle výběru investora) - kompletní provedení dle technologického předpisu výrobce	m2	11,167	0,000	11,167	1 750,00	19 542,25	0,00	19 542,25
32	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,500	0,000	4,500	500,00	2 250,00	0,00	2 250,00

33	M	592450000-1	dlažba zámková 6 cm	m2	4,950	0,000	4,950	400,00	1 980,00	0,00	1 980,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání											
34	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kamenná těžebního při přešpech inženýrských sítí	m2	4,500	0,000	4,500	250,00	1 125,00	0,00	1 125,00
997 - Přesun sítě											
35	K	997019512	Odvoz suti a vybouraných hmot na smluvně zajištěnou skládku dodavatele s naložením a se složením	t	4,303	0,000	4,303	380,00	1 635,14	0,00	1 635,14
36	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,503	0,000	2,503	300,00	750,90	0,00	750,90
37	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkovné)	t	1,800	0,000	1,800	200,00	360,00	0,00	360,00
998 - Přesun hmot											
38	K	998001013	Přesun hmot pro podzemní objekty prefabrikované	t	69,286	0,000	69,286	1 600,00	110 857,60	0,00	110 857,60
M - Práce a dodávky M											
33-M - Montáže dopr. zařiz., sklad. zař. a vah											
39	K	33080030	Dodávka podzemního kontejneru (včetně dopravy)	ks	3,000	0,000	3,000	205 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00
40	K	33080030.1	Osazení a kompletace podzemního kontejneru 3m3	ks	3,000	0,000	3,000	16 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
000 - Nepojmenované práce											
0 - Nepojmenovaný díl											
41	K	HZ51292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000	0,000	20,000	250,00	23 000,00	0,00	23 000,00
42	K	HZ54222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	20,000	0,000	20,000	500,00	5 000,00	0,00	5 000,00
43	K	HZ54232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	20,000	0,000	20,000	400,00	10 000,00	0,00	10 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady											
VRN1-1 - Vedlejší rozpočtové náklady											
44	K	030001000	Zarizení staveniště	%	9 602,300	0,000	9 602,300	5,00	83 540,01	0,00	83 540,01
45	K	060001000	Územní vlivy	%	9 602,300	0,000	9 602,300	2,70	48 011,50	0,00	48 011,50
										0,00	25 926,21

46	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	9 602,300	0,000	9 602,300	0,50	4 801,15	0,00	4 801,15
47	K	090001000	Ostatní náklady	%	9 602,300	0,000	9 602,300	0,50	4 801,15	0,00	4 801,15

ROZPOČET S DODATKY

Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radotín, lokalita 03, Zdravotní středisko

Stavba:

Místo: Praha 5 Radotín
 Objednavatel: Městská část Praha 16
 Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			Celkem cena			
					Množství dle ZDS	Odpočet nerealizovaných množství dle ZL č. 1	Nové množství dle ZL č. 1	J.cena [CZK]	Cena celkem dle ZDS [CZK]	Odpočet nerealizovaných prací dle ZL č. 1 (CZK)	Nová cena po odpočtu nerealizovaných prací dle ZL č. 1 (CZK)
Náklady z rozpočtu											
HSV - Práce a dodávky HSV											
1 - Zemní práce											
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m ²	m ²	6,091	0,000	6,091	60,00	365,46	0,00	365,46
2	K	113202111	Výruba obrub krajníků obrubníků stojatých	m	8,500	0,000	8,500	95,00	807,50	0,00	807,50
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	4,830	0,000	4,830	30,00	144,90	0,00	144,90
4	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	38,286	0,000	38,286	550,00	21 057,30	0,00	21 057,30
5	K	131201209	Příplatek za leplivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m ³	38,286	0,000	38,286	100,00	3 828,60	0,00	3 828,60
6	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových záporů výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m ²	42,630	0,000	42,630	650,00	27 709,50	0,00	27 709,50
7	M	153116111	materiál použitý pro pažení dle PD - komplet	t	21,049	0,000	21,049	900,00	18 944,10	0,00	18 944,10
8	K	162701106	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na smluvně zajištěnou skládku dodavatele	m ³	38,286	0,000	38,286	450,00	17 228,70	0,00	17 228,70
9	K	171201212x1	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	m ³	38,286	0,000	38,286	350,00	13 400,10	0,00	13 400,10
10	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypání z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m ³	8,916	0,000	8,916	750,00	6 687,00	0,00	6 687,00
11	M	583312000	kamenivo těžené - zasypaný materiál	t	17,832	0,000	17,832	350,00	6 241,20	0,00	6 241,20
								-3 853,85	1 470 118,93	-3 853,85	1 466 265,08
								439 891,39	118 725,06	118 725,06	365,46
								0,00	807,50	807,50	0,00
								0,00	144,90	144,90	0,00
								0,00	21 057,30	21 057,30	0,00
								0,00	3 828,60	3 828,60	0,00
								0,00	27 709,50	27 709,50	0,00
								0,00	18 944,10	18 944,10	0,00
								0,00	17 228,70	17 228,70	0,00
								0,00	13 400,10	13 400,10	0,00
								0,00	6 687,00	6 687,00	0,00
								0,00	6 241,20	6 241,20	0,00

12	K	180402111	Založení parkového trávniku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	14,000	0,000	14,000	80,00	1 120,00	0,00	1 120,00
13	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,338	0,000	2,338	150,00	350,70	0,00	350,70
14	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	14,000	0,000	14,000	60,00	840,00	0,00	840,00
2 - Zakládání											
15	K	215901101-1	Zhutnění podloží z hornin	m2	18,860	0,000	18,860	30,00	565,80	0,00	21 549,45
16	K	271572211	Podsypaní základové konstrukce se zhuštěním z netříděného šterkopísku	m3	2,829	0,000	2,829	850,00	2 404,65	0,00	2 404,65
17	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	2,829	0,000	2,829	4 000,00	11 315,00	0,00	11 315,00
18	K	278311x01	Zálivka z betonu tř. C 12/15 - výplň prostoru mezi kontejnery	m3	1,614	0,000	1,614	4 500,00	7 263,00	0,00	7 263,00
3 - Světlé a kompletní konstrukce											
19	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	20,784	0,000	20,784	350,00	7 274,40	0,00	130 714,40
20	M	502284001	PALISÁDA betonová přírodní 10x10x40cm	kus	208,000	0,000	208,000	55,00	11 440,00	0,00	7 274,40
21	K	386000000-1	Dodávka + osazení ŽB přeřta římký - viz PD stavitky - 1980 x 1880 x 1520 mm	kus	4,000	0,000	4,000	28 000,00	112 000,00	0,00	11 440,00
5 - Komunikace											
22	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	3,185	-3,185	0,000	30,00	95,55	-95,55	31 234,85
23	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku šp tl 200 mm	m2	3,185	-3,185	0,000	350,00	1 114,75	-1 114,75	0,00
24	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě šp tl 200 mm	m2	6,091	0,000	6,091	350,00	2 131,85	0,00	2 131,85
25	K	574541111	Penetrační makadam jemný PMJ tl 50 mm	m2	3,185	-3,185	0,000	340,00	1 082,90	-1 082,90	0,00
26	K	578133131-1	Litý asfalt tl 30 mm	m2	3,185	-3,185	0,000	490,00	1 560,65	-1 560,65	0,00
27	K	593000001	Pochodí povrch podzemních kontejnerů - TARTAN (barevnost dle výběru investora) - kompletní provedení dle technologického předpisu výrobce	m2	14,890	0,000	14,890	1 750,00	26 057,50	0,00	26 057,50
28	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,091	0,000	6,091	500,00	3 045,50	0,00	3 045,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání											
29	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	0,000	2,000	320,00	640,00	0,00	2 362,75
										0,00	2 362,75
										0,00	640,00

30	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překopech inženýrských sítí	m	2,000	0,000	2,000	100,00	200,00	0,00	200,00
31	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kamenná těženého při překopech inženýrských sítí	m ²	6,091	0,000	6,091	250,00	1 522,75	0,00	1 522,75
997 - Přesun sutě										0,00	2 261,68
32	K	997013512	Odvoz sutí a vybouraných hmot na smluvně zajištěnou skládku dodavatele s naložením a se složením	t	3,326	0,000	3,326	380,00	1 263,88	0,00	1 263,88
33	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,326	0,000	3,326	300,00	997,80	0,00	997,80
998 - Přesun hmot										0,00	133 043,20
34	K	998001013	Přesun hmot pro podzemní objekty prefabrikované	t	83,152	0,000	83,152	1 600,00	133 043,20	0,00	133 043,20
M - Práce a dodávky M										0,00	884 000,00
33-M - Montáže dopr. zařiz., sklad. zař. a váh										0,00	884 000,00
35	K	33080030	Dodávka podzemního kontejneru (včetně dopravy)	ks	4,000	0,000	4,000	205 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00
36	K	33080030.1	Osazení a kompletace podzemního kontejneru 3m3	ks	4,000	0,000	4,000	16 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00
000 - Nepojmenované práce										0,00	28 750,00
0 - Nepojmenovaný díl										0,00	28 750,00
37	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	25,000	0,000	25,000	250,00	6 250,00	0,00	6 250,00
38	K	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	25,000	0,000	25,000	500,00	12 500,00	0,00	12 500,00
39	K	HZS6232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	25,000	0,000	25,000	400,00	10 000,00	0,00	10 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady										0,00	113 623,69
VRN1-1 - Vedlejší rozpočtové náklady										0,00	113 623,69
40	K	030001000	Zařízení staveniště	%	12 486,120	0,000	12 486,120	5,00	62 430,60	0,00	62 430,60
41	K	060001000	Územní vlivy	%	12 486,120	0,000	12 486,120	3,10	38 706,97	0,00	38 706,97
42	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	12 486,120	0,000	12 486,120	0,50	6 243,06	0,00	6 243,06
43	K	090001000	Ostatní náklady	%	12 486,120	0,000	12 486,120	0,50	6 243,06	0,00	6 243,06

ROZPOČET S DODATKY

Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radotín, lokalita 04, Prvomájová

Stavba:

Místo: Praha 5 Radotín
 Objednavatel: Městská část Praha 16
 Zhotovitel: EKIS, spol. s r. o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			Celkem cena			
					Množství dle ZDS	Odpčet nerealizovaných množství dle ZL č. 1	Nové množství dle ZL č. 1	J.cena [CZK]	Cena celkem dle ZDS [CZK]	Odpčet nerealizovaných prací dle ZL č. 1 (CZK)	Nová cena po odpčtu nerealizovaných prací dle ZL č. 1 (CZK)
Náklady z rozpočtu											
HSV - Práce a dodávky HSV											
1 - Zemní práce											
1.	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	44,721	0,000	44,721	61,00	2 727,98	0,00	2 727,98
2	K	113107126	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná drceného se štětím tl 450 mm	m2	13,278	0,000	13,278	650,00	8 763,48	0,00	8 763,48
3	K	113107183-1	Odstranění živého krytu frézováním	m2	13,278	0,000	13,278	330,00	4 381,74	0,00	4 381,74
4	K	113202111	Výhrání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	6,400	0,000	6,400	95,00	608,00	0,00	608,00
5	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	38,286	0,000	38,286	550,00	21 057,30	0,00	21 057,30
6	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	38,286	0,000	38,286	100,00	3 828,60	0,00	3 828,60
7	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	42,630	0,000	42,630	650,00	27 709,50	0,00	27 709,50
8	M	153116111	materiál použitý pro pažení dle PD - komplet	t	21,049	0,000	21,049	900,00	18 944,10	0,00	18 944,10
9	K	162701106	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na smluvně zajištěnou skládku dodavatele	m3	38,286	0,000	38,286	450,00	17 228,70	0,00	17 228,70
10	K	171201212x1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	38,286	0,000	38,286	350,00	13 400,10	0,00	13 400,10
11	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	10,102	0,000	10,102	750,00	7 576,50	0,00	7 576,50
12	M	583312000	kamenivo těžené - záspový materiál	t	20,204	0,000	20,204	350,00	7 071,40	0,00	7 071,40
									1 561 676,02	-13 851,00	1 547 825,02
									637 857,96	-13 851,00	624 006,96
									133 297,40	0,00	133 297,40

2 - Zakládání		21 862,65										0,00	21 862,65
13	K	212755211	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 50 mm bez lože	m	6,264	0,000	6,264	50,00	6,264	0,000	313,20	0,00	313,20
14	K	215901101-1	Zhutnění podloží z hornin	m ²	18,860	0,000	18,860	30,00	18,860	0,000	565,80	0,00	565,80
15	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m ³	2,829	0,000	2,829	850,00	2,829	0,000	2 404,65	0,00	2 404,65
16	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m ³	2,829	0,000	2,829	4 000,00	2,829	0,000	11 316,00	0,00	11 316,00
17	K	278311x01	Zálivka z betonu tř. C 12/15 - výplň prostoru mezi kontejnery	m ³	1,614	0,000	1,614	4 500,00	1,614	0,000	7 263,00	0,00	7 263,00
3 - Světlé a kompletní konstrukce		130 714,40										0,00	130 714,40
18	K	339971131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	20,784	0,000	20,784	350,00	20,784	0,000	7 274,40	0,00	7 274,40
19	M	592284001	PALISÁDA betonová přírodní 10x10x40cm	kus	208,000	0,000	208,000	55,00	208,000	0,000	11 440,00	0,00	11 440,00
20	K	386000000-1	Dodávka + osazení žb prefa jímky - viz PD statiky - 1980 x 1880 x 1520 mm	kus	4,000	0,000	4,000	28 000,00	4,000	0,000	112 000,00	0,00	112 000,00
4 - Vodotrvné konstrukce		818,60										0,00	818,60
21	K	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	2,057	0,000	2,057	300,00	2,057	0,000	617,10	0,00	617,10
22	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přimočarých schodišť	m ²	0,620	0,000	0,620	300,00	0,620	0,000	186,00	0,00	186,00
23	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přimočarých schodišť	m ²	0,620	0,000	0,620	25,00	0,620	0,000	15,50	0,00	15,50
5 - Komunikace		107 813,87										-9 359,96	98 453,91
24	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m ²	61,184	-3,295	57,889	30,00	61,184	-3,295	1 835,52	-98,85	1 736,67
25	K	564251114	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl. 180 mm	m ²	23,749	-3,295	20,454	330,00	23,749	-3,295	7 837,17	-1 087,38	6 749,79
26	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl. 200 mm	m ²	3,185	-3,185	0,000	350,00	3,185	-3,185	1 114,75	-1 114,75	0,00
27	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl. 150 mm	m ²	20,972	0,000	20,972	315,00	20,972	0,000	6 606,18	0,00	6 606,18
28	K	565211111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou 5CM tl. 150 mm	m ²	23,749	-3,295	20,454	380,00	23,749	-3,295	9 024,62	-1 252,14	7 772,48
29	K	574541111	Penetrační makadam jemný PMJ tl. 50 mm	m ²	16,463	-3,185	13,278	340,00	16,463	-3,185	5 597,42	-1 082,90	4 514,52
30	K	57813131-1	Litý asfalt tl. 30 mm	m ²	16,463	-3,185	13,278	490,00	16,463	-3,185	8 066,87	-1 560,65	6 506,22

31.	K	593000001	Pochází povrch podzemních kontejnerů - TARTAN (barevnost dle výběru investora) - kompletní provedení dle technologického předpisu výrobce	m2	14,890	0,000	14,890	1 750,00	26 057,50	0,00	26 057,50
32	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl. do 50 m2	m2	20,972	0,000	20,972	500,00	10 486,00	0,00	10 486,00
33	M	592452680-1	dlažba 20 x 10 x 6 cm	m2	20,972	0,000	20,972	400,00	8 388,80	0,00	8 388,80
34	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl. do 50 m2	m2	23,749	-3,295	20,454	510,00	12 111,99	-1 680,50	10 431,49
35	M	592451000-1	dlažba zámková - barevná dle stávající	m2	23,749	-3,295	20,454	450,00	10 687,05	-1 482,79	9 204,26
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání											
36	K	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční operou do lože z betonu, prostého	m	23,656	-8,972	14,684	320,00	7 569,92	-2 871,04	4 698,88
37	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	24,000	-9,000	15,000	180,00	4 320,00	-1 620,00	2 700,00
38	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	4,824	0,000	4,824	650,00	3 135,60	0,00	3 135,60
997 - Přesun sutě											
39	K	997013512	Odvoz sutí a vybouraných hmot na smluvně zajištěnou skládku dodavatele s naložením a se složením	t	33,254	0,000	33,254	380,00	12 636,52	0,00	12 636,52
40	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	21,622	0,000	21,622	300,00	6 486,60	0,00	6 486,60
41	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,196	0,000	4,196	1 600,00	6 713,60	0,00	6 713,60
42	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	7,436	0,000	7,436	200,00	1 487,20	0,00	1 487,20
998 - Přesun hmot											
43	K	998001013	Přesun hmot pro podzemní objekty prefabrikované	t	125,626	0,000	125,626	1 600,00	201 001,60	0,00	201 001,60
M - Práce a dodávky M											
33-M - Montáže dopr. zařiz., sklad. zař. a váh											
44	K	33080030	Dodávka podzemního kontejneru (včetně dopravy)	ks	4,000	0,000	4,000	205 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00
45	K	33080030.1	Osazení a kompletace podzemního kontejneru 3m3	ks	4,000	0,000	4,000	16 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00

000 - Nepojmenované práce		28 750,00										0,00	28 750,00
0 - Nepojmenovaný díl		28 750,00										0,00	28 750,00
46	K	HZ51292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	25,000	0,000	25,000	250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	
47	K	HZ54222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	25,000	0,000	25,000	500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	
48	K	HZ54232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	25,000	0,000	25,000	400,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		11 068,06										0,00	11 068,04
VRN1-1 - Vedlejší rozpočtové náklady		11 068,06										0,00	11 068,04
49	K	030001000	Zařízení staveniště	%	13 835,050	0,000	13 835,050	0,50	6 917,53	0,00	6 917,53	6 917,53	
50	K	060001000	Územní vlivy	%	13 835,050	0,000	13 835,050	0,10	1 383,51	0,00	1 383,51	1 383,51	
51	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	13 835,050	0,000	13 835,050	0,10	1 383,51	0,00	1 383,51	1 383,51	
52	K	090001000	Ostatní náklady	%	13 835,050	0,000	13 835,050	0,10	1 383,51	0,00	1 383,51	1 383,51	

ROZPOČET S DODATKY

Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radotín, lokalita 05, Na Betonce

Stavba:

Místo: Praha 5 Radotín

Objednavatel: Městská část Praha 16

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství			Celkem cena		Nová cena po odpočtu nerealizovaných prací dle ZL č. 1 (CZK)	
					Množství dle ZDS	Odpočet nerealizovaných množství dle ZL č. 1	Nové množství dle ZL č. 1	J.cena [CZK]	Cena celkem dle ZDS [CZK]		Odpočet nerealizovaných prací dle ZL č. 1 (CZK)
Náklady z rozpočtu											
HSV - Práce a dodávky HSV											
1 - Zemní práce											
1	K	112101100-1	Kácení stromů včetně odstranění pařezů a likvidace na skládce	kus	1,000	0,000	1,000	8 620,00	8 620,00	0,00	8 620,00
2	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic plochy do 15 m2	m2	5,720	0,000	5,720	61,00	348,92	0,00	348,92
3	K	113107113	Odstranění podkladu pi do 50 m2 z kameniva těžšího ti 300 mm	m2	5,720	0,000	5,720	450,00	2 574,00	0,00	2 574,00
4	K	113202111	Vytrhání obruš krajníků obrubníků strojních	m	3,310	0,000	3,310	95,00	314,45	0,00	314,45
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,718	0,000	2,718	30,00	81,54	0,00	81,54
6	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	28,948	0,000	28,948	550,00	15 921,40	0,00	15 921,40
7	K	131201209	Příplatek za lepkovost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	28,948	0,000	28,948	100,00	2 894,80	0,00	2 894,80
8	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	34,510	0,000	34,510	650,00	22 431,50	0,00	22 431,50
9	M	153116111	<i>materiál použitý pro pažení dle PD - komplet</i>	t	16,860	0,000	16,860	900,00	15 174,00	0,00	15 174,00
10	K	162701106	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na smluvně zajištěnou skládku dodavatele	m3	28,948	0,000	28,948	450,00	13 026,60	0,00	13 026,60
								1 197 908,23	1 197 908,23	-2 884,64	1 195 023,59
								368 272,27	368 272,27	-2 884,64	365 387,62
								107 865,27	107 865,27	0,00	107 865,27

11	K	162701107	Vodrovonné přemístění ornice na skládku určenou investorem	m3	2,718	0,000	2,718	450,00	1 223,10	0,00	1 223,10
12	K	167101101-1	Nakládání ornice	m3	2,718	0,000	2,718	150,00	407,70	0,00	407,70
13	K	171201201-1	Uložení ornice na skládky	m3	2,718	0,000	2,718	20,00	54,36	0,00	54,36
14	K	171201212x1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	28,948	0,000	28,948	350,00	10 131,80	0,00	10 131,80
15	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	7,920	0,000	7,920	750,00	5 940,00	0,00	5 940,00
16	M	583312000	kamenivá těžební - zásypový materiál	t	15,840	0,000	15,840	350,00	5 544,00	0,00	5 544,00
17	K	180402112	Založení parkového trávníku výševem na vrstvě substrátu	m2	6,550	0,000	6,550	150,00	982,50	0,00	982,50
18	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,094	0,000	1,094	150,00	164,10	0,00	164,10
19	K	181301102	Rozproštění ornice tl. vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,550	0,000	6,550	60,00	393,00	0,00	393,00
20	K	182303111-1	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl. 100 mm	m2	6,550	0,000	6,550	100,00	655,00	0,00	655,00
21	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	0,655	0,000	0,655	1 500,00	982,50	0,00	982,50
2 - Zakládání									15 643,95	0,00	15 643,95
22	K	215901101-1	Zhutnění podloží z hornin	m2	14,260	0,000	14,260	30,00	427,80	0,00	427,80
23	K	271572211	Podšyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopisku	m3	2,139	0,000	2,139	850,00	1 818,15	0,00	1 818,15
24	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	2,139	0,000	2,139	4 000,00	8 556,00	0,00	8 556,00
25	K	278311x01	Zálivka z betonu tř. C 12/15 - výplň prostoru mezi kontejnery	m3	1,076	0,000	1,076	4 500,00	4 842,00	0,00	4 842,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce									107 185,00	0,00	107 185,00
26	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	11,880	0,000	11,880	350,00	4 158,00	0,00	4 158,00
27	M	592284001-1	Palisáda betonová 12x40cm	kus	119,000	0,000	119,000	55,00	6 545,00	0,00	6 545,00
28	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	4,880	0,000	4,880	650,00	3 172,00	0,00	3 172,00
29	M	592284080-1	Palisáda betonová 12x60 cm	kus	49,000	0,000	49,000	190,00	9 310,00	0,00	9 310,00
30	K	386000000-1	Dotávka + osazení ŽB prefa jímkou - viz PD statiky - 1980 x 1880 x 1520 mm	kus	3,000	0,000	3,000	28 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00
5 - Komunikace									28 006,89	-2 884,64	25 122,25
31	K	215901101-2	Zhutnění podloží z hornin (Edef, z=45MPa)	m2	12,884	-2,384	10,500	30,00	386,52	-71,52	315,00

32	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopského ŠP tl 200 mm	m2	5,309	-2,384	2,925	350,00	1 858,15	-834,40	1 023,75
33	K	574541111	Penetrační makadam jemný PMJ tl 50 mm	m2	2,384	-2,384	0,000	340,00	810,56	-810,56	0,00
34	K	578133131-1	Litý asfalt tl 30 mm	m2	2,384	-2,384	0,000	490,00	1 168,15	-1 168,16	0,00
35	K	599000001	Pochodí povrch podzemních kontejnerů - TARTAN (barevnost dle výběru investora) - kompletní provedení dle technologického předpisu výrobce	m2	14,167	0,000	11,167	1 750,00	19 542,25	0,00	19 542,25
36	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kamenní vel do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	2,925	0,000	2,925	650,00	1 901,25	0,00	1 901,25
37	M	592453200-1	dlažba desková betonová 40x40x4 cm - cena včetně prořezu a zstratného	m2	2,925	0,000	2,925	800,00	2 340,00	0,00	2 340,00
997 - Přesun sutě											
3 111,96											
38	K	997013512	Odvoz sutí a vybouraných hmot na smluvně zajištěnou skládku dodavatele s naložením a se složením	t	4,997	0,000	4,997	380,00	1 898,85	0,00	1 898,86
39	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,137	0,000	2,137	300,00	641,10	0,00	641,10
40	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenní na skládce (skládkovné)	t	2,860	0,000	2,860	200,00	572,00	0,00	572,00
998 - Přesun hmot											
106 459,20											
41	K	998001013	Přesun hmot pro podzemní objekty prefabrikované	t	66,537	0,000	66,537	1 600,00	106 459,20	0,00	106 459,20
M - Práce a dodávky M											
33-M - Montáže dopr. zařízení, sklad. zař. a váh											
42	K	33080030	Dodávka podzemního kontejneru (včetně dopravy)	ks	3,000	0,000	3,000	205 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00
43	K	33080030.1	Osazení a kompletace podzemního kontejneru 3m3	ks	3,000	0,000	3,000	16 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
000 - Nepojmenované práce											
23 000,00											
0 - Nepojmenovaný díl											
23 000,00											
44	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000	0,000	20,000	250,00	5 000,00	0,00	5 000,00
45	K	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	20,000	0,000	20,000	500,00	10 000,00	0,00	10 000,00
46	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	20,000	0,000	20,000	400,00	8 000,00	0,00	8 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

143 635,96 0,00 143 635,97

VRN1-1 - Vedlejší rozpočtové náklady

143 635,96 0,00 143 635,97

47	K	030001000	Zařízení staveniště	%	9 575,731	0,000	9 575,731	5,00	47 878,66	0,00	47 878,66
48	K	060001000	Územní vlivy	%	9 575,731	0,000	9 575,731	4,00	38 302,92	0,00	38 302,92
49	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	9 575,731	0,000	9 575,731	3,00	28 727,19	0,00	28 727,19
50	K	090001000	Ostatní náklady	%	9 575,731	0,000	9 575,731	3,00	28 727,19	0,00	28 727,19